ARCHLINIJA
UAB "Archlinija"
Vytauto g. 55, Trakai

Projekto nr.	ARCH-22-12
Užsakovas	UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235 Direktorius Rolandas Vasiliauskas Tvirtinu:
Objektas	DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. UKMERGĖS G. 134, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS.
Adresas	UKMERGĖS G. 134, VILNIUS. SKLYPO KAD. NR. 0101/0029:163
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Statinio kategorija	NEYPATINGAS STATINYS
Projektavimo stadija	TP
Projekto dalis	BD, SP, SA, VN

Direktorius G. Vasiulis

Projekto vadovas atest. nr. A1511 D. Kriaučiūnienė

PDV atest. nr. A 1511 D. Kriaučiūnienė

TURINYS

Rinkmenos pavadinimas	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1_BD 138 lapai	**Bendroji dalis**	
	Titulinis lapas	1 psl. (1 lapas)
	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	2 psl. (1 lapas)
	Turinys	3 psl. (1 lapas)
	Bendrieji statinio rodikliai	4-5 psl. (2 lapai)
	Bendrasis aiškinamasis raštas	6-61psl.(56 lapai)
	Bendroji techninė specifikacija	62-77 psl.(15 lapų)
	Techninė projektavimo užduotis	78 psl. (1 lapas)
	Susisiekimo komunikacijų sąlygos	79-80 psl. (2 lapai)
	Grindos sąlygos	81 psl. (1 lapas)
	Komunikacijų sąlygos	82-84 psl.(3 lapai)
	Projektui parengti naudotos programinės įrangos sąrašas	85 psl. (1 lapas)
	Brėžiniai:	
	Sklypo dangų ir pririšimo planas	86psl. (1 lapas)
	Sklypo vertikalus aukščių planas	87 psl. (1 lapas)
	Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas	88 psl. (1 lapas)
	Pamatų schema	89 psl. (1 lapas)
	Suderinti projektiniai pasiūlymai	90-138psl.(48lapai)

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas
1.	ARCH-22-12-TP-BD	Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas **Bendroji dalis (BD)** UAB "Archlinija" Įm. kodas 302520369 PV D. Kriaučiūnienė (At. Nr. A1511) PDV D. Kriaučiūnienė (At. Nr. A511)
2.	ARCH-22-12-TP-SP	Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas **Sklypo plano dalis (SP)** UAB "Archlinija" Įm. kodas 302520369 PV D. Kriaučiūnienė (At. Nr. A1511) PDV D. Kriaučiūnienė (At. Nr. A511)
3.	ARCH-22-12-TP-SA	Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas **Statinio architektūros dalis (SA)** UAB "Archlinija" Įm. kodas 302520369 PV D. Kriaučiūnienė (At. Nr. A1511) PDV D. Kriaučiūnienė (At. Nr. A511)
4.	ARCH-22-12-TP-LVN	Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas **Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis (LVN)** UAB "Archlinija" Įm. kodas 302520369 PV D. Kriaučiūnienė (At. Nr. A1511) PDV J. Čaplikas (At. Nr. 28005)

Užsakovas:
UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235
Direktorius Rolandas Vasiliauskas

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m^2	711	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	0.7	
3. sklypo užstatymo tankis	%	30	
II SKYRIUS PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
2. Pastato bendrasis plotas.* Požeminio aukšto plotas Automobiliams skirtas plotas požeminiame aukšte Požeminių automobilių saugyklos plotas yra rūsio lygyje ir atitinka Sprendimo Nr. 1-815 7 p. sąlygas.	m^2	832.08 184.88 184.88	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m^2	581.16	
4. Pastato tūris.*	m^3	3300	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	3	
6. Pastato aukštis. *	m	11.50	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	12	
7.1. 1 kambario	vnt.		

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	12	
8. Energinio naudingumo klasė		A++	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			
IV SKYRIUS **INŽINERINIAI TINKLAI** (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)			
4. **inžinerinių tinklų ilgis*** Buitinė nuotekynė Vandentiekis	m		
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) Buitinė nuotekynė Vandentiekis	mm	 160 32	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2		
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2		
KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
Įvažiavimas į požeminę automobilių parkavimo aikštelę betono trinkelių dangos	m^2	74	
Automobilių stovėjimui skirtas betono trinkelių aikštelės plotas	m^2	12.5	

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Užsakovas:
UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235
Direktorius Rolandas Vasiliauskas

Statinio projekto vadovas _ D. Kriaučiūnienė

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. UKMERGĖS G. 134, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS.

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲSTATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS

LR ĮSTATYMAI:

1. LR Statybos įstatymas. 2017-01-01

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

1. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.(2013-09-06)
2. STR 1.01.03:2017.Statinių klasifikavimas.
3. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas,projekto ekspertizė.
4. STR 1.05.05:2004 Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis.(2008-09-26)
5. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai.Statybos užbaigimas.Statybos sustabdymas. Savališkos ststybos padarinių šalinimas.Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
6. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
7. STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai (2016-07-15)
8. STR 1.12.05.2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. (2003-01-30)
9.STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrines ir konstrukcines dalių brėžinių braižimo taisyklės ir grafiniai žymėjimai.(2008-12-14)

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲSTATYBOS IR KITI REGLAMENTAI:

1.STR 2.01.01 (1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.(2005-09-28)
2. STR 2.01.01 (2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.(2002-10-05)
3. STR 2.01.01 (3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.(2002-11-09)
4. STR 2.01.01 (4):2008. ESR. Naudojimo sauga.(2008-01-04)
5. STR 2.01.01 (5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.(2008-03-28)
6. STR 2.01.01 (6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.(2008-03-28)
8.STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.(2009-11-22)
9. STR 2.01.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.(2007-12-30)
10. STR 2. 03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.(2010-05-07)
11. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.(2014-10-02)
12. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
13. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.(2006-02-12)
14. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.(2009-04-01)
15. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.(2015-03-27)
16.GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka.
17. GKTR 2.08.01:2000. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.

RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:

1.Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2011-01-01)
2 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2014-08-21)
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.
2. RSN 104-87. Grafinis medžiagų žymėjimas. Pastatų, statinių ir konstrukcijų elementų sąlyginis vaizdavimas.
3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.(1994-07-01)
4. EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (2012-05-01)
5. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.(2005-03-01)
6. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.(2001-01-11)
7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
8. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
9. Šildymo sistemų , naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės.(2014-05-01)

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMAYYVINAI DOKUMENTAI:

1. HN 33-2007. Akustinis triukšmas.(2011-11-01)
2. AM 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193 Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo.(2014-10-31)
3. AM 2007-10-08 įsakymas Nr. D1-515 Dėl nuotekų tvarkymo reglamento.(2015-07-02)
4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 1992 05 12, Nr. 343.(1992-05-12)

BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

-Statytojas (užsakovas) UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235

-**Statinio (komplekso) pavadinimas** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas

-Statybos geografinė vieta. Ukmergės g. 134,, Vilnius

- Projektuotojas. Techninį projektą parengė D. Kriaučiūnienė. kvalifikacijos atest. Nr. A 1511

- **Projekto rengimo pagrindas.** Projektavimo rangos sutartis ir projektavimo užduotis. Techninis projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo sąlygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

- Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dvejais etapais – parengiamas techninis projektas ir darbo projektas. Jo sudėtis ir detalumas atitinka STR1.04.04:2017,, Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė“ nurodymus.

-Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002,p.9, statybos rūšis yra nauja statyba.

-Statybos paskirtis. Gyvenamoji

Sklypo situacija

Planuojamas sklypas yra vakarinėje miesto dalyje – Šeškinės seniūnijoje. Sklypas yra tarp Ukmergės ir Želvos gatvių. Taip pat sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) vizualinės apsaugos pozonį.

Sklype yra esami nevertingi pastatai – gyvenamasis namas (un. Nr. 1093-4004-2013), ūkiniai pastatai (un. Nr. 1093-4004-2024), (un. Nr. 1093-4004-2035) ir kiemo statiniai (un. Nr. 1093-4004-2013) griaunami.

Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą (toliau - Bendrasis planas), sklypas patenka į vidutinio užstatymo intensyvumo užstatymo zoną (funkcinės zonos numeris SLT-2-13). Ši zona bendrame Vilniaus miesto užstatymo kontekste yra visiškai urbanizuota, palaipsniui pereinanti iš tankaus užstatymo į vidutinio intensyvumo užstatymo teritoriją.



Pagal Bendrojo plano Nekilnojamojo kultūros paveldo Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės apsaugos pozonio (priemiesčių teritorijų) zonavimo ir reglamentų schemą, sklypas patenka į Ąžuolynės teritoriją kodu Viz-ses-az-2.



Yra pačiame zonos pakraštyje, kur numatomas tankumas iki 30% ir pastato/ų aukštis iki 12m niekaip neįtakos Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) teritorijos.
Vadovaujantis bendrojo plano tekstiniu reglamentu 33, pagal Bendrojo plano Geomorfologinių

gamtinio karkaso elementų brėžinį, sklypas yra natūralių ir mažai pakeistų šlaitų, statesnių nei 10 laipsnių prieigose. Vadovaujantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto 71.4. punktu, kol neparengti Bendrojo plano sprendinius konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, taikomi šie apribojimai: 71.4.1. Naujų pastatų statyba, išskyrus rekreacinių teritorijų aptarnavimui reikalingus pastatus, tokiuose šlaituose ir jų viršutinių ir apatinių paribių 25 m pločio juostose negalima; 71.4.2. Pastatų aukštis ribojamas 50 m atstumu nuo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos. Šioje zonoje pastato aukštis negali viršyti pusės šlaito aukščio bei privalo būti mažesnis, nei pusė atstumo nuo pastato iki šlaito briaunos. Nustatant konkretų pastatų aukštį, turi būti remiamasi inžinerinių-geologinių, gamtinių, urbanistinių tyrimų išvadomis; 71.4.3. Rekonstruojant pastatus šlaituose ir jų 25 metrų pločio paribių juostose užstatymas privalo neviršyti urbanistiniam kontekstui būdingų aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo parametrų, nedaryti neigiamo poveikio miestovaizdžiui. Atsižvelgiant į tai, naujo dvibučio gyvenamojo namo statyba statesniame nei 10° šlaite ir jo 25 m prieigose yra negalima, o jo 25-50 m prieigose naujai statybai taikomi apribojimai. Taigi, siekiant įvertinti, ar nauja statyba sklype (ir kurioje jo dalyje) galima, turėtumėte pateikti Bendrojo plano šlaitų analizę, kurioje turėtų būti pažymėtos šlaitų bei jų viršutinių ir (ar) apatinių paribių 25 m ir 50 m atstumo ribos, šlaito aukštis, atstumas nuoprojektuojamo pastato iki šlaito briaunos.

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 33 geomorfoliginių gamtinio karkaso elementų schema (ištrauka)



SUTARTINIAI ŽENKLAI

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentą

Miesto geomorfologiniai elementai - šlaitai

Nuo šlaito viršutinės ir apatinės briaunos taikomų apribojimų zona

Ištrauka iš bendrojo plano



Atestato Nr.	Įm. k. 302520369, Vytauto g. 55, Trakai LT-21105 mob. +370 61831145				Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas		
A1511	PV	D. Kriaučiūnienė			AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
A1511	PDV	D. Kriaučiūnienė					0
Stadija TP	Užsakovas: UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235				Bylos šifras ARCH-22-12-TP-BD	Lapas 1	Lapų 15



Vadovaujantis BP tekstiniu reglamentu 33, teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikomas Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentas. Vadovaujantis BP brėžiniu Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, sklypas yra Natūralių ir mažai pakeistų šlaitų, statesnių nei 10° prieigose. Vadovaujantis BP Aiškinamojo rašto 71.4. p., kol neparengti BP sprendinius konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, taikomi šie apribojimai: 71.4.1. Naujų pastatų statyba, išskyrus rekreacinių teritorijų aptarnavimui reikalingus pastatus, tokiuose šlaituose ir jų viršutinių ir apatinių paribių 25 m pločio juostose negalima; 71.4.2. Pastatų aukštis ribojamas 50 m atstumu nuo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos. Šioje zonoje pastato aukštis negali viršyti pusės šlaito aukščio bei privalo būti mažesnis, nei pusė atstumo nuo pastato iki šlaito briaunos. Nustatant konkretų pastatų aukštį, turi būti remiamasi inžinerinių-geologinių, gamtinių, urbanistinių tyrimų išvadomis

Planuojant sklypo užstatymą, atlikta urbanistinė analizė, kurioje padarytas pjūvis ties projektuojamu pastatu. Pjūvyje matosi, kad nuo apatinės šlaito briaunos iki planuojmo pastato atstumas yra 35,04 m. Šlaito bedras aukštis yra 23.70m. Pastato aukštis numatomas 11.50m, tai neisiekia nei pusės šlaito aukščio, nei pusės atstumo iki apatinės šlaito briaunos.
Ištrauka iš Bendrojo plano reljefo profilio ties planuojama teritorija.



152.00-128.30 =23.7/2= 11.85-aukštis.

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 32 gamtinio karkaso schema (ištrauka)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus

Gamtinio karkaso dengiama teritorija

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus.

11. Gamtiniame karkase esančių kitos paskirties žemės sklypų užstatymo tankis ribojamas iki

30 procentų ploto, išskyrus miestų, miestelių kompleksiniuose ir (ar) specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose numatytas visuomeninės paskirties teritorijas, kuriose, įvertinus teritorinę erdvinę kraštovaizdžio struktūrą ir geoekologinį potencialą, užstatymo tankis pažeisto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose gali būti padidintas iki 50 procentų sklypo ploto. Stipriai pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose kitos paskirties žemės sklypų užstatymo tankis gali būti didesnis nei 50 procentų, tačiau tokiais atvejais atskirųjų ir priklausomųjų želdynų normos didinamos ne mažiau kaip 10 procentinių punktų. Gamtiniame karkase esančios senamiesčių statusą turinčios teritorijos planuojamos ir tvarkomos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atititinka gamtinio karkaso nuostatus: projektuojamas sklypo užstatymo tankumas – 30%, sklypo apželdinimas – 35%,

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 36 geomorfoliginių gamtinio karkaso elementų schema (ištrauka)



Sausaslėnių, nurodytų BP brėžiniuose Gamtinio karkaso schema ir Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, tvarkymo reikalavimai Sausaslėniams, kaip vietinės svarbos migraciniams koridoriams – GK sudedamosioms dalims – taikomi Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimai; Neužstatytose sausaslėnių dalyse urbanizuotose ir

urbanizuojamose teritorijose koncentruojami atskirieji ir priklausomieji želdynai; Jeigu sausaslėnio dugnu teka upelis, neužstatomos juostos plotis turi būti ne mažesnis nei po 50 m nuo kranto linijos abipus upelio; rengiant bendrojo plano sprendinius detalizuojančius TPD ar kitus projektus, šioje juostoje numatoma atskirųjų želdynų ir/ar priklausomųjų želdynų teritorija, užtikrinant jos viešo naudojimo galimybes. Neužstatomos juostos plotis gali būti tikslinamas rengiant vietovės lygmens kompleksinio TPD, įvertinus gamtines-urbanistines sąlygas, tačiau bet kokiu atveju jos plotis negali būti mažesnis nei po 40 m nuo kranto linijos. Rekreacinei paskirčiai reikalingi pastatai ir statiniai vietovės lygmens TPD nurodytose vietose gali būti statomi ir arčiau kranto linijos; Esant poreikiui ir tinkamoms hidrogeologinėms sąlygoms, užtikrinant apsaugą nuo taršos, sausaslėnių atkarpose koncentruojamos lietaus vandens kaupyklos ir infiltravimui į gruntą skirtos sistemos.

Upelių šalia planuojamos teritorijos nėra.

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 39 žaliųjų plotų pasiekiamumo schema (ištrauka)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Gyvenamosiose ir centrų funkcinėse zonose, nepatenkančiose į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną (pagal BP Žaliųjų plotų pasiekiamumo schemas), rengiant vietovės lygmens TPD, numatyti sklypą (-us) atskiriesiems želdynams. Tais atvejais, kai atskirųjų želdynų numatyti nėra galimybės, priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinamas ne mažesniu kaip 10 procentinių punktų

Gyvenamosios ir miestų centrų funkcinės zonos, nepatenkančios į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną

Planuojamo sklypo priklausomųjų želdynų % numatomas pagal Gamtinio karkaso nuostatus ir Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašą – 35 %.

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 18 schema (ištrauka)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Detalesni reglamentai numatyti Nekilnojamojo kultūros paveldo brėžiniuose

Viz-ses-az-2 teritorijai taikomi reglamentai

REGLAMENTAI									
Teritorijos dalies žymėjimai	istorinio priemiesčio pavadinimas	Teritorijos tvarkymo prioritetai	Užstatymo tipas / morfologinis tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo Intensyvumas	Leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus			Vertybės teritorijos kodas Kultūros vertybių registre	Tyrimų privalomumas/kaitos pagrindimas
					Vyraujantis („foninis") pastatų aukštis (m)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus (iki 20% teritorijos ploto) (D)	Esamos vertikalės/ Istorinės dominantės (karnizas ar bokšto aukštis)/ Planuojamos vertikalės (aukštybiniai pastai) (metrais)		
(Kodas)	(Pavadinimas)	(Tvarkymo prioritetai)	(Morfotipas)	(UI)	(F)	(D)	(EV/ID/PV)	(VT)	(Tyrimai/kaita)
Viz-ses-az-2	**Ąžuolynė**	gamtos ir urbanistinių struktūrų restauravimas, vystymas laikantis nustatyto užstatymo tipo, galimi reglamentuoti pokyčiai dominuojančio priemiesčio morfologinio tipo ribose, įvertinant žemės paviršiaus absoliutinę altitudę	perimetrinis, laisvo planavimo	≤ 1,2	14	21			*/ Galimas urbanistines struktūros vystymas, išsaugant gamtos ir užstatymo silueto santykį
			miesto vilų, blokuota statyba	≤ 0,8	12	14			

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka Viz-ses-az-2 teritorijai taikomus reglamentus : projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas – 0.7, sklypo apželdinimas 50%– aukštis – 11.50m.

Intensyvumo skaičiavimas: pirmo aukšto plotas 163.46 m^2, antro aukšto plotas – 163.86 m^2, trečio aukšto plotas – 163.40m^2, sklypo plotas - 711 m^2

(163.46+163.86+163.40)/711 = 0.7

Požeminių aukštų plotas į intensyvumą nesiskaičiuoja. Rūsio aukščio skaičiavimas pridedamas 22,23 psl.

Sklypo apželdinimo skaičiavimas: želdinių (vėjos ir augalų plotas) 319.43m^2, apželdintų vakarinio ir rytinio fasadų plotas – 36.00 m^2.

319.43+36/711=0.499, 50%

Vertikalus apželdinimas skaičiuojamas didinant želdinimo plotą tris kartus. Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo 9.1 punktu taikant kompensavimą

vertikaliuoju apželdinimu (apželdinant statinių sienas), turi būti apželdinamas tris kartus didesnis plotas už kompensuojamą plotų normos dalį. (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija). Vertikalus apželdinimo – rytinio ir vakarinio fasadų plotas – 36x3=108 m^2

Nelaidžių dangų skaičiavimas: betono trinkelių danga - 128.00 m^2, projektuojamo pastato užimamas plotas – 213.57 m^2, vaikų žaidimų aikštelės liejamos guminės dangos plotas - 50.00 m^2
128.00+213.57+50.00 = 391.57 m^2 391.57/711= 0.55
Nelaidžių dangų kiekis sklype - 55%

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (TPDR reg. Nr. T00086338), didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 40%, todėl žemės sklypuose numatomos privalomos kompensacinės nelaidžių dangų priemonės, kurios bus tikslinamos techninio projekto rengimo metu.

Projektiniai sklypo sutvarkymo sprendiniai

Žemės sklypo paskirtis yra kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Planuojamas sklypas yra vakarinėje miesto dalyje – Šeškinės seniūnijoje. Sklypas yra tarp Ukmergės ir Želvos gatvių.
Žemės sklypas yra sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų teritorijoje. Aplinkinė urbanistinė struktūra daugumoje yra esami gyvenamosios paskirties pastatai ir pavieniai komercinės, administracinės paskirties pastatai. esami nevertingi pastatai – gyvenamasis namas (un. Nr. 1093-4004-2013), ūkiniai pastatai (un. Nr. 1093-4004-2024), (un. Nr. 1093-4004-2035) ir kiemo statiniai (un. Nr. 1093-4004-2013) griaunami.

Pastatas sklype projektuojamas esamo griaunamo gyvenamojo namo vietoje.
Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Želvos gatvės, įėjimas iš šiaurinės sklypo pusės.
Iš Želvos gatvės lygio projektuojamas patekimas į automobilių parkavimą pastato požeminiame aukšte.
Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas pirmo aukšto lygyje. .

Sklypo sutvarkymas, reljefo formavimas
Projektuojant pastatą prisitaikyta prie esamos sklypo situacijos. Sklypo reljefo aukščių perkritimas – - 3 metrai. Pastatas projektuojamas prisitaikant prie sklypo reljefo. Sklypas formuojamas dviems aukščių lygiais – Želvos gatvės lygyje iš kurio dalinai patenkama į rūsio -1 aukštą ir Umergės gatvės lygyje iš kurio patenkama į pirmą aukštą.
Patekimas automobiliams projektuojamas iš Želvos gatvės lygio į požeminį rūsio -2 pastato aukštą.

Projektuojamas automobilių stovėjimo skaičius pagal butų skaičių pagal **STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“**

1.3.	gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai	1 vieta vienam butui

Pastate projektuojami 12 butų, reikalingas automobilių vietų skaičius – 6.

Pagal “Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schema” sklypas patenka į 2 zoną

Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas- 2 zonoje – 0,50

12vnt mažinama 50%, viso 6 vietos

Viso: reikalingos 6 vietos.

Taikant turinio viršenybės prieš biurokratinę formą principų, projektuojamos kūrybinės dirbtuvės galėtų būti pritaikomos gyvenamajai funkcijai, todėl laikytinos butais; atsižvelgiant į tai, norminis automobilių stovėjimo vietų skaičius – 8 vnt.

Viso: įrengiamų stovėjimo vietų skaičius: 8 vt.
7 automobilių parkavimo vietos projektuojamos pastato požeminiame rūsio -2 aukšte.
1 automobilio parkavimo vieta projektuojama sklype prie įvažiavimo.
Požeminiame aukšte įrengiama 1 neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta.

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta

7. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos įrengiamos arčiausiai įėjimų į pastatą ne didesniu kaip 50 m atstumu. Kai to pasiekti negalima, ne didesniu kaip 30 m atstumu nuo įėjimų į objektą turi būti įrengtos ne siauresnės kaip 3 600 mm ir ne trumpesnės kaip 9 000 mm išlaipinimo aikštelės šalia gatvės ar privažiavimo važiuojamosios dalies su bortelio rampa.

8. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos turi jungtis su prieinama judėjimo trasa, įrengta pagal ISO 21542:2011 7 skyriaus [5.10] reikalavimus. Gyvenamosiose vietovėse neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos tamsiu paros metu turi būti apšviestos [5.7].

9. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis negali būti didesnis kaip 1:50 (2 proc.).

13. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų išlipimo aikštelėse negali būti įrengiami ar paliekami jokie trukdantys objektai (aptvarai, sienelės, medžiai, kelio ženklai, šviestuvų atramos ir pan.).

14.2. B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta turi būti ne siauresnė kaip 3 900 mm, iš kurių 2 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 5 200 mm. Jeigu šone automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali būti neįrengiama.

15. Reglamente nustatyta 1 500 mm pločio aikštelė išlipimui gali būti bendra dviem gretimoms neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietoms.

16. Automobilių saugyklose neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų privalomas skaičius pateikiamas 1 lentelėje.

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius

Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius	Minimalus bendras neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius	Minimalus A tipo automobilių stovėjimo vietų skaičius iš neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus
20 ar mažiau	1	1

Takai iki pastato

20. Takas arba maršrutas nuo žemės sklypo arba statybos sklypo ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos iki pastato turi būti įrengiamas pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių [5.10] ir Reglamento reikalavimus.

Dviračių stovėjimo vietos

Dviračių stovėjimo vietos projektuojamos pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

Projektuojamos 3 dviračių stovėjimo vietos.

43 lentelė. Dviračių stovėjimo vietų minimalus skaičius

Eil. Nr.	Pastatai	Minimalus stovėjimo vietų skaičius
1.	Administracinės, visuomeninės įstaigos, biurai	1 vieta 250 m^2 pagrindinio ploto
2.	Bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, kitos mokslo įstaigos	1 vieta 20 moksleivių (studentų)
3.	Prekybos centrai ir parduotuvės, kurių naudingas plotas neviršija 5000 m^2	1 vieta 200 m^2 pagrindinio ploto
4.	Prekybos centrai ir parduotuvės, kurių naudingas plotas viršija 5000 m^2	1 vieta 300 m^2 pagrindinio ploto
5.	Ligoninės	1 vieta 1000 m^2 pagrindinio ploto
6.	Stadionai ir sporto arenos	1 vieta 85 m^2 naudingo tribūnų ploto
7.	Gamybos ir pramonės paskirties pastatai	1 vieta 500 m^2 darbo patalpų ploto
8.	Daugiabučiai gyvenamieji namai	1 vieta 5 butų
9.	Teatrai, kinoteatrai, koncertų salės	1 vieta 85 m^2 pagrindinio ploto
10.	Geležinkelio, autobusų stotys	1 vieta 1000 gyventojų
11.	Kapinės	1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 5 vietos

Įvažiavimas į sklypą ir pesčiųjų takai palei pastatą formuojama iš kietų dangų – betoninių trinkelių.

Palei gyvenamų kaimyninių sklypų ribas - planuojamas apželdinimas.

Pietinėje sklypo dalyje projektuojama vaikų žaidimų aikštelė pagal HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Vaikų žaidimų aikštelė projektuojama 50m^2 išlaikant 10m atstumą nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo

konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių . 15 m atstumu automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų nėra.

Žaidimų aikštelė, nuo gatvės važiuojamosios dalies nutolusi 17 m, bus aptverta tvora.

Triukšmas žaidimų aikštelėje neviršija lentelėje nustatytų triukšmo ekvivalentinių ribinių verčių.

HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA
1	*2*	*3*	*4*
3.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	6–18 18–22 22–6	65 60 55

Pagal Vilniaus miesto triukšmo kartografinį žemėlapį sklypo dalyje kurioje projektuojama vaikų žaidimų aikštelė triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties neviršija lentelėje nustatytų triukšmo ekvivalentinių ribinių verčių.

Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas yra neužterštas ir atitinka teisės aktų **HN 60:2004 "Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje" ir** „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“; reikalavimus.

6. Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje pateiktos lentelėje.

Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinių verčių lentelė

Eil. nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.*	Cheminės medžiagos ribinė vertė (RV), mg/kg sausosios medžiagos
1	2	3	4
Metalai ir neorganiniai junginiai			
1.	Alavas (Sn)	7440-31-5	20
2.	Arsenas (As)	7440-38-2	20
3.	Baris (Ba)	7440-39-3	700
4.	Berilis (Be)	7440-41-7	10
5.	Boras (B)	7440-42-8	50
6.	Chromas (Cr)	7440-47-3	80
7.	Cinkas (Zn)	7440-66-6	300
8.	Gyvsidabris (Hg)	7439-97-6	0,5
9.	Kadmis (Cd)	7440-43-9	1,5
10.	Kobaltas (Co)	7440-48-4	40
11.	Manganas (Mn)	7439-96-5	1500
12.	Molibdenas (Mo)	7439-38-7	5
13.	Nikelis (Ni)	7440-02-0	75
14.	Selenas (Se)	7782-49-2	1,5
15.	Sidabras (Ag)	7440-22-4	0,5
16.	Stibis (Sb)	7440-36-0	10
17.	Švinas (Pb)	7439-92-1	80
18.	Uranas (U)	7440-61-1	20
19.	Vanadis (V)	7440-62-2	150
20.	Varis (Cu)	7470-50-8	75
21.	Cianidai (bendras, CN)	-	5
22.	Fluoridai (F)	-	200
23.	Nitratai (NO_3)	-	130
Aromatiniai angliavandeniliai			
24.	Anilinas	62-53-3	5
25.	Benzenas	71-43-2	0,5
26.	Bifenilas	92-52-4	4
27.	2,4-dimetilfenolis	105-67-9	1
28.	2,6-dimetilfenolis	576-26-1	1
29.	3,4-dimetilfenolis	95-65-8	1
30.	Etilbenzenas	100-41-4	5
31.	Fenolis	108-95-2	10
32.	Ksilenas	1330-20-7	5
33.	Naftos produktai (angliavandeniliai):		
	C_5-C_{10}	-	100
	C_{10}-C_{20}	-	200
	C_{20}-C_{40}	-	5000
34.	Nitrobenzenas	98-95-3	2
35.	4-nitrofenolis	100-02-7	0,5
36.	Pentachlorbenzenas	608-93-5	1
37.	Stirenas	100-42-5	0,5
38.	Toluenas	108-88-3	5
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai			
39.	Antracenas	120-12-7	5
40.	Benzo(a)pirenas	50-32-8	0,5
41.	Chrizenas	218-01-9	2
42.	Fenantrenas	85-01-8	60
43.	Naftalenas	91-20-3	5
44.	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA, bendras)	-	5
45.	Pirenas	129-00-0	125

	Halogeninti angliavandeniliai		
46.	Anglies tetrachloridas	56-23-5	1
47.	1,2-dichloretanas	107-06-2	0,035
48.	Dichlormetanas	75-09-2	0,35
49.	1,2-dichlorpropanas	78-87-5	2
50.	Heksachloretanas	67-72-1	1
51.	Polichlorintieji bifenilai (PCB)	-	0,3
52.	Tetrachloretilenas	127-18-4	0,5
53.	Trichloretilenas	79-01-6	1,5
	Pesticidai		
54.	Aldrinas	309-00-2	0,05
55.	Chlordanas	57-47-9	0,1
56.	2,4 D (dichlorfenoksiacto rūgštis)	94-75-7	0,1
57.	DDT (dichlordifeniltrichloretanas)	50-29-3	0,1
58.	Dieldrinas	60-57-1	0,005
59.	Endrinas	72-20-8	0,1
60.	Heksachlorbenzenas	118-74-1	0,5
61.	Heksachlorcikloheksanas	319-84-6	0,4
62.	Heptachloras	76-44-8	0,05
63.	Pesticidai (bendras)	-	0,1

* Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (*Chemical Abstracts Service*) medžiagai suteiktas registracijos numeris.

Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės žaidimų aikštelėje neviršija teisės akte **HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 gHz radijo dažnių juostoje“**nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų verčių.

5. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės gyvenamojoje aplinkoje neturi būti didesnės nei šios higienos normos lentelėje nurodytos leidžiamosios vertės.

Lentelė. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės

Radijo dažnių juosta	**Elektrinio lauko stipris (E), V/m**	**Magnetinio lauko stipris (H), A/m**	**Magnetinio srauto tankis (B), µT**	**Energijos srauto tankis (S), W/m^2**
1	2	3	4	5
10 kHz−150 kHz	87	5	6,25	–
0,15 MHz−1 MHz	87	0,73/f	0,92/f	–
1 MHz−10 MHz	$87/f^{0,5}$	0,73/f	0,92/f	–
10 MHz−400 MHz	28	0,073	0,092	2
400 MHz−2000 MHz	$1,375f^{0,5}$	$0,0037f^{0,5}$	$0,0046f^{0,5}$	f/200
2 GHz–300 GHz	61	0,16	0,20	10
1 pastaba. f – dažnis, MHz (megahercais). 2 pastaba. 100 kHz–10 GHz radijo dažnių juostoje S, E^2, H^2 ir B^2 vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį 6 minučių laikotarpį. 3 pastaba. Esant aukštesniam nei 10 GHz dažniui S vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį $68\frac{1}{f^{1,05}}$ minučių laikotarpį, f išreikštas GHz (gigahercais). 4 pastaba. Impulsinių moduliuotų elektromagnetinių laukų didžiausios akimirkinės vertės, kai radijo dažniai viršija 10 MHz, nustatomos taip, kad vieno impulso pločio vidutinis energijos srauto tankis				

neviršytų energijos srauto tankio verčių daugiau nei 1000 kartų.
5 pastaba. Į radijo dažnių juostą, nurodytą lentelės 1 skilties kiekvienoje eilutėje, viršutinė radijo dažnių juostos riba yra įskaitytina, o apatinė – ne.

Projektuojamos Žaidimų aikštelės danga, įranga ir jos išdėstymas atitinka Lietuvos standartų „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos" reikalavimus.

Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį jai taikomų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 LST EN ISO/IEC 17020:2012atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, bei turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.

Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė.

Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti šios higienos normos priede nurodytus nuodinguosius augalus.

NUODINGŲJŲ AUGALŲ, DRAUDŽIAMŲ SODINTI IR AUGINTI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖSE, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Augalas / augalų rūšys	Lotyniškas pavadinimas
1	2	3
1.	Amerikinė fitolaka	*Phytolacca americana*
2.	Baltasis čemerys	*Veratrum album*
3.	Brugmansijos	*Brugmansia spp.*
4.	Darželinis pupmedis	*Laburnum anagyroides*
5.	Juodoji drignė	*Hyoscyamus niger*
6.	Kukmedžiai	*Taxus spp.*
7.	Kurpelės	*Aconitum spp.*
8.	Lobelio čemerys	*Veratrum lobelianum*
9.	Paprastasis ricinmedis	*Ricinus communis*
10.	Paprastasis žalčialunkis	*Daphne mezereum*

Eil. Nr.	Augalas / augalų rūšys	Lotyniškas pavadinimas
11.	Paprastoji durnaropė	*Datura stramonium*
12.	Paprastoji pakalnutė	*Convallaria majalis*
13.	Paprastoji rusmenė	*Digitalis purpurea*
14.	Rudeninis vėlyvis	*Colchicum autumnale*
15.	Tabakas	*Nicotiana spp.*
16.	Vaistinė šunvyšnė	*Atropa belladona*

Sklype taip pat projektuojama elementari sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Tam naudojamas želdynų plotas. Sporto aikštelė aptverta ažūriniu aptvaru.

Inžineriniai tinklai

Vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami pagal UAB "Vilniaus vandenys" išduotas technines prisijungimo sąlygas.
Lietaus nuotekos projektuojamos pagal UAB grinda išduotas sąlygas.
Esamų tinklų apsaugos zonos į sklypą nepatenka.
Projektuojamų tinklų apsaugos zonos: vandentiekio ir nuoteku tinklų- 2,5m, projektuojamų elektros kabelių- 1m., nuo ryšio kabelio - 2m.
Elektros tiekimas pagal technines sąlygas.

Sklypo apželdinimas, sklypo dangų medžiagiškumas

Sklypas palei Želvos ir Ukmergės gatves apželdinamas pilkųjų klevų (*Acer griseum)pav. 3* juosta su pomedžiu – raudonosios sedulos (*Cornus sanguinea* L.) *pav. 1 , pav. 2* krūmu masyvu komponuojant su viksvomis dekoratyvinėmis smilgomis ir kitomis dekoratyvinėms žolėmis.

Pav. 1
https://zolininkas.lt/augalai/sedula-krumas/

Pav. 2
https://sodininkui.lt/krumai/433-sedula-raudonoji-midwinter-fire-.html

Pav. 3
https://eaugalai.lt/visos-prek%C4%97s/272-klevas-pilkasis-c6.html

Palei sklypo tvorą iš šiaurinės ir pietinės sklypo pusės nuo kaimyninių sklypų projektuojama paprastojo ligustro gyvatvorė *(Ligustrum vulgare)* pav. 6

Pav. 6
https://marshallsgarden.com/products/ligustrum-ovalifolium-privet-hedge-11503007

Sklypo viduje projektuojami dekoratyviniai žydintys medžiai palei tvorą – magnolijos (Magnolia soulangeana), pav. 7 , kanadinė medlieva (Amelanchier canadensis) pav. 8, dekoratyvinės obelys(Malus RED JADE) pav.9, miltingasis šermukšnis (sorbus aria) pav.10

Pav. 7

Pav. 8

https://sodininkui.lt/magnolijos/161-magnolija-sulanzo-lombardy-rose-.html
https://sodinukas.eu/katalogas/kanadine-medlieva

Pav. 9
http://www.juragiumedelynas.lt/dekoratyvines-obelys/obelis-red-jade

Pav. 10

https://www.vitaflora.lt/lt/nauji/tipas/medziai/sorbus-aria-1-detail

Sklypo kieme projektuojami daugiamečių augalų gėlynai.

https://rasosaugalai.wordpress.com/2013/07/01/apie-seimo-fontana-as-uz/

Sklypo dangų medžiagiškumas:

Sklype projektuojama betono trinkelių danga 128m^2, trinkelėmis projektuojamas įvažiavimas į sklypą iš vakarinės sklypo pusės ir nuvažiavimas į požeminį pastato aukštą – automobilių saugyklą, šalia įvažiavimo į požeminį pastato aukštą projektuojamas betono trinkelių dangos pesčiųjų takas, kuris yra aukščiau negu projektuojamas įvažiavimas, atskirtas atramine sienute. Taip pat projektuojamas trinkelių dangos šaligatvis iš rytinės sklypo pusės palei pastatą iki pagrindinio įėjimo į daugiabutį namą.
Patekimas iš kiemo pusės link pagrindinio įėjimo į pastatą projektuojamas virš nuvažiavimo į požeminį pastato aukštą mediniu pesčiųjų tiltuku.
Likusi sklypo dalis apželdinama veja 319.43 m^2 bei apsodinama gėlynais ir dekoratyvinėmis žolėmis, apželdiniami du pastato fasadai.
Sklypo apželdinimo skaičiavimas: želdinių (vėjos ir augalų plotas) 319.43m^2, apželdintų

vakarinio ir rytinio fasadų plotas – 36.00 m^2.
319.43+36/711=0.499, 50%
Vertikalus apželdinimas skaičiuojamas didinant želdinimo plotą tris kartus. Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo 9.1 punktu taikant kompensavimą vertikaliuoju apželdinimu (apželdinant statinių sienas), turi būti apželdinamas tris kartus didesnis plotas už kompensuojamą plotų normos dalį. (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija). Vertikalus apželdinimo – rytinio ir vakarinio fasadų plotas – 36x3=108 m^2

Žemės sklypo esamos vidutinės altitudės ir pastato aukščio nuo vidutinės esamos žemės altitudės skaičiavimas:

Sklypo ribų taškų altitudės: 129.70 + 127.00 + 126.60 + 127.40 + 127.40 + 127.50+ 130.00

Esama vidutinė žemės sklypo altitudė: (129.70 + 127.00 + 126.60 + 127.40 + 127.40 + 127.50+ 130.00) /7 =+127,94

Pastato aukštis nuo vidutinės esamos sklypo altitudes: 9.44+(130.00-127.94) =11,50m

Pastato 0.00=130.00

Atliekų surinkimas sklype:
Sklype planuojama įrengti du konteinerius – Mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų pagal " Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles"

Vilniaus miesto savivaldybės
atliekų tvarkymo taisyklių
3 priedas

KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ DYDŽIAI*

Konteinerių aikštelės dydis	Orientacinis bendras konteinerių tūris	Orientacinis atliekų turėtojų skaičius	Orientacinis susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekis per metus
Labai didelė aikštelė	iki 23 m^3	nuo 401 iki 600	daugiau kaip 100 tonų
Didelė aikštelė	iki 15 m^3	nuo 105 iki 400	nuo 25 iki 100 tonų
Vidutinė aikštelė	iki 7 m^3	nuo 40 iki 104	nuo 10 iki 25 tonų
Maža aikštelė	iki 3 m^3	nuo 10 iki 39	nuo 2 iki 10 tonų
Minimali aikštelė	iki 0,9 m^3	iki 10	iki 2 tonų

Vilniaus miesto savivaldybės
atliekų tvarkymo taisyklių
1 priedas

KONTEINERIŲ TECHNINĖ INFORMACIJA

Bendrieji reikalavimai	Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą
	Kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu
Paskirtis	Mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, maisto, tekstilės atliekų surinkimas
Konteinerių atitikimas standartams ir naudojamos medžiagos	Konteineriai turi atitikti galiojančius kokybės standartus
	Plastikiniai atliekų konteineriai turi būti pagaminti iš aukšto tankumo polietileno (HDPE) arba lygiavertės medžiagos
	Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingosios medžiagos
	Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs UV spinduliams
	Medžiagos, iš kurių formuojamas konteineris, turi neabsorbuoti drėgmės ir būti visiškai atsparios korozijai, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms
	Konteinerių spalva turi būti juoda, atitikti standartinę gamintojo RAL 9004 spalvų paletę arba lygiavertę ir būti suderinta su VASA
	Standartiniai konteinerių dydžiai: 0,12 m^3, 0,24 m^3, 0,36 m^3, 0,77 m^3, 1,1 m^3, 1,3 m^3, 2,5 m^3 ar kitos talpos antžeminiai konteineriai bei 0,5 m^3, 0,8 m^3, 1,3 m^3, 1,5 m^3, 3 m^3, 5 m^3 ar kitos talpos pusiau požeminiai ir (ar) požeminiai konteineriai
	Išskirtiniais atvejais, suderinus su VASA, tose vietose, kur plastikiniai konteineriai dažnai yra sugadinami, gali būti statomi 1,1 m^3 talpos metaliniai konteineriai
	Ant kiekvieno konteinerio privalo būti elektroninis žymeklis. Konteinerio žymeklio (identifikacinės žymos) montavimo vieta – konteinerio priekinėje briaunoje
Informacija	Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užklijuotas (pritvirtintas) informacinis lipdukas (ženklas)
Dokumentacija	Konteinerių surinkimo (jei konteineriai surenkami), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis

TRIUKŠMO LYGIS SKLYPE

Triukšmo ribiniai dydžii atitinka HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“7 punkto reikalavimus.

Eil. Nr.	**Objekto pavadinimas**	**L_{dvn}, dBA**	**L_{dienos}, dBA**	**L_{vakaro}, dBA**	**$L_{nakties}$, dBA**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	65	65	60	55

Sklype nei neviršijamas didžiausias leidžiamas triukšmo lygis.

Dienos metu užtikrinamas ekvivalentinis 65 dbA



Nakties metu užtikrinamas ekvivalentinis garso slėgio lygis 55 (L_{AeqT}), dBA

Atestato Nr.	ARCHLINIJA	Įm. k. 302520369, Vytauto g. 55, Trakai LT-21105 mob. +370 61831145			Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas		25
A1511	PV	D. Kriaučiūnienė			AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
A1511	PDV	D. Kriaučiūnienė					0
Stadija TP	Užsakovas: UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235				Bylos šifras ARCH-22-12-TP-BD	Lapas 1	Lapų 15

Triukšmo lygis DVN užtikrinamas ekvivalentinis garso slėgio lygis 65 (L_{AeqT}), dBA

Teritorijos apsaugai nuo gatvės triukšmo pakraščiai papildomi apželdinimu – dviem eilėm tankiais spygliuočiais. Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Langai įrengiami plastikiniai, trigubo stiklo paketo - (6 kameru), gylis - 80 mm, tai užtikrina optimalią šiluminę bei akustinę (60 decibelų) izoliaciją.
Grindys virš tarpaukštinių perdenginių įrengiamos su garso izoliacija.
Pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija.
Pakabinamoms luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos.

Statytojo pageidavimu statinio priegos (privažiavimai, pesčiųjų takai) gali būti pritaikomi žmonių su negalia reikmėms, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.
Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, priegų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės).

Projektiniai sprendiniai
Planuojamas sklypo užstatymo tankumas – 30%
Planuojamas sklypo intensyvumas – 0.8, pastato aukštis – 12m

Pastato apibūdinimas.
Daugiabutis gyvenamasis namas projektuojamas trijų aukštų su požeminiu aukštu. Pastatas projektuojamas vieno tūrio.
Pastate projektuojami 12 butų.
Pastato bendras plotas 835,30 m^2, pastato antžeminių aukštų plotas – 488.04 m^2

Požeminis pastato rūsio -2 aukšto plotas naudojamas požeminiam automobilių saugojimui. Požeminiame pastato rūsio -1 aukšte projektuojamos dvi kūrybinės dirbtuvės, 12 sandėliukų ir techninė patalpa.

Požeminės automobilių saugyklos vėdinimas:

,,CO koncentracija matuojama CO davikliais, kurie sumontuoti pagal norminių dokumentų reikalavimus. CO šalinimo sistema projektuojama taip, kad užtikrintų HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ 1 priedo 1 lentelės 57 p. reikalavimus, t.y. CO užterštumo lygis neviršytų 20 ppm.’’
Vėdinimo sistemos (oro ištraukimas iš parkingo) valdymo algoritmą žiūrėti ir tikslinti automatikos projekto dalyje.’

,

Cheminė medžiaga			Ribinis dydis						Poveikio sveikatai ypatumų žymenys	Pastabos
			Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)		Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)			
Eil. Nr.	Pavadinimas	CAS Nr.	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Anglies monoksidas; jei taršos šaltinis yra variklių išmetamosios dujos, tada	630-08-0	40 25	35 20	120 -	100 -	- -	-	R Ū	Specialieji azoto dioksido ir anglies monoksido RD pateikti atsižvelgiant į variklių išmetamose dujose esančių medžiagų, tarp jų ir kancerogenų, bendrą poveikį. Tokiu atveju šios medžiagos naudojamos kaip indikatoriai. Poveikis turi būti priimtinas abiejų reikšmių atveju: anglies monoksido – išmetamųjų dujų iš benziną ir dujas naudojančių variklių, azoto dioksido – išmetamųjų dūmų iš dyzelinį kurą naudojančių variklių. Anglies monoksido ir azoto dioksido bendro poveikio skaičiuoti nereikia.

Daugiabučio gyvenamojo namo pirmame, antrame ir trečiame aukštuose projektuojami butai, kiekviename aukšte po 4 butus.
Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas iš šiaurinės sklypo pusės į pirmą aukštą. Į kitus pastato aukštus patekimas projektuojamas laiptais ir liftu.

Pastato gabaritai plane (pagal sienų išorinį kontūrą) yra 18.90 x 11.30 m
Pastato aukštis nuo pirmo aukšto grindų iki stogo viršaus yra 9.44 m.

Pastato projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų atžvilgiu (įėjimų apšvietimas, priegų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir spynos, apsauginė siganalizacija ir kt.).

Patalpų mikroklimatas

Projektuojamų patalpų mikroklimato parametrų vertės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“

III. MIKROKLIMATO PARAMETRŲ RIBINĖS VERTĖS

6. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrai yra šie: oro temperatūra, temperatūrų skirtumas, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis.

7. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės pateikiamos šios higienos normos 1 lentelėje.

8. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu pateikiamos šios higienos normos 2 lentelėje.

1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės

Eil. Nr.	Mikroklimato parametrai	Ribinės vertės	
		Šaltuoju metų laikotarpiu	Šiltuoju metų laikotarpiu
1.	Oro temperatūra, °C	18–22	18–28
2.	Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C	3	3
3.	Santykinė oro drėgmė, %	35–60	35–65
4.	Oro judėjimo greitis, m/s	0,05–0,15	0,15–0,25

2. Lentelė. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu

Eil. Nr.	Patalpos	Temperatūrų ribinės vertės, °C
1.	Buto pagalbinės	
1.1.	Koridoriai ir sandėliukai	18–21
1.2.	Drabužinės	18–20
1.3.	Vonios ir tualetai	20–23
2.	Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo	
2.1.	Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai	14–16

Eil. Nr.	Patalpos	Temperatūrų ribinės vertės, °C
1.	Buto pagalbinės	
2.2.	Bendros virtuvės	18–22
2.3.	Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai	20–23
2.4.	Rūsiai ir sandėliai	4–8
2.5.	Darbo ir poilsio kambariai	18–22
2.6.	Skalbyklos	18–22
2.7.	Džiovyklos	20–23

9. 1 lentelėje gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų šaltuoju metų laikotarpiu nustatytos oro temperatūros ribinės vertės netaikomos visuomeninėms pastatų patalpoms, kuriose lankytojai būna apsirengę lauko drabužiais. Šiose patalpose oro temperatūra turi būti 14–16 °C.

10. Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, laikoma, kad mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti yra nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo sistemos pertvarkymo darbai ir kiti darbai, gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka šios higienos normos reikalavimus.

IV. BENDRIEJI MIKROKLIMATO PARAMETRŲ MATAVIMO REIKALAVIMAI

11. Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis matuojami teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintais termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais ir kitais matavimo prietaisais.

12. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė matuojami 0,1 m, 1,1 m aukštyje nuo grindų patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sienų ir langų. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė visuose matavimo taškuose turi atitikti šios higienos normos lentelėse pateiktus dydžius.

13. Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,2 °C.

14. Santykinės oro drėgmės matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,5 %.

15. Oro judėjimo greičio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,1 m/s.

Pritaikymas žmonėms su negalia.

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Esant poreikiui butai gali būti pritaikyti žmonėms su negalia. Patekimas į butus iš požeminės automobilių saugyklos liftu pritaikytu ŽN.

Liftai, vertikalios ir nuolaidžios keliamosios platformos

32. Prieinamumui į visus statinio aukštus ir lygius liftai įrengiami taikant Reglamentą ir standartą LST EN 81-70:2018 [5.13].

Pastate projektuojamas liftas pritaikytas ŽN „Orona 3G 1010“

Standard dimensions

LOAD / CAPACITY		CAR			LIFT SHAFT *					
							SIDE-OPENING DOORS		CENTRAL-OPENING DOORS		
PERSONS	Q LOAD	AC WIDTH	FC DEPTH	PL CLEAR OPENING	ENTRANCES ACCESSIBILITY	No. OF ENTRANCES	AH[1] WIDTH	FH[2] DEPTH	AH WIDTH	FH[3] DEPTH	HUP HEADROOM
6	450 kg	1000	1250	800		1	1500	1500	1800	1450	3400
						2x180[0]		1650		1550	(3000)[5]
					*[6]	2x90[0]	1625	1500			3400

Layout



PASTATO KONSTRUKCINĖ SCHEMA

Pastatų pagrindinės krūvį laikančios konstrukcijos yra gręžtiniai arba monolitiniai betoniniai pamatai, dujų silikato blokelių išilginės ir skersinės sienos, virš pirmo aukšto medžio konstrukcijų stogas.

Pastato standumą ir pastovumą užtikrina pamatai, sienos, pertvaros, ir stogo konstrukcijos.

PAMATAI

Gyvenamojo namo pamatai iš pastato išorės apšiltinami 100 mm neoporo EPS 80.

Pastato ir mūrų sienų pertvarų apsaugai nuo drėgmės įrengiama hidroizoliacija, specialios mastikos bituminės ar plastiko ritininės dangos pagal gamintojų rekomendacijas, būtina įrengti 0,5 m aukščiau maksimalaus gruntinio vandens lygio.

SIENOS, PERTVAROS

Gyvenamojo namo išorės sienos- dujų silikato blokelių su 200mm putų polistirolo apšiltinimu, klinkerio apdaila.

STOGAS

Šlaitinis stogas įrengiamas iš medžio konstrukcijų, naudojant pirmos rūšies spygliuočių veislių medieną.

Stogo danga –lygi skarda.

GRINDYS

Grindų konstrukciją pasirenka užsakovas priklausomai nuo pasirinktos grindų dangos.

„Plaukiančių“ grindų konstrukcijai naudojama 240mm neoporas EPS 100.

Šlapių patalpų grindims būtinas hidroizoliacinis sluoksnis iš pasirinktos firmos hidroizoliacinių medžiagų.

Šildomos grindys įrengiamos pagal pasirinktos firmos rekomendacijas, naudojant rekomenduojamas medžiagas ir technologijas.

PASTATO APDAILA, LANGAI, DURYS

LAUKO APDAILA

Pastato fasadų apdaila – klinkeris.

Pastato cokolinė dalis tinkuojama ir dažoma.

Fasadų spalvas derinti su projekto autoriumi, jei jos nenurodytos projekte.

VIDAUS APDAILA

Pastatų vidaus sienos ir pertvaros tinkuojamos arba aptaisomos gipso kartono plokštėmis. Paviršių apdaila įvairi: dažymas, tapetavimas, padengimas glazūruotomis plytelėmis arba viniline danga.

Lubos tinkuojamos (užtrinamos) arba įrengiamos pakabinamos iš gipso kartono plokščių ant metalinio karkaso.

LANGAI

Langai klijuotos medienos, arba plastikiniai įstiklinti dvikameriu stiklo paketu arba Vienkameriniu stiklo paketu su selektyviniu stiklu.

Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1W/(m^2*K).

Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasės (pagal LST 1514:1998, A priedą) reikalavimus- 35 iki 39 d B. Rekomenduojami langai su išbaigta gamykline apdaila.

DURYS

Rekomenduojama statyti išorės duris sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varčių rėmais iš medžio masyvo.

Patalpų vidinės durys- medinės (skydinės).

Durys tarp patalpų su dideliu temperatūros skirtumu – apšiltinamos. Jų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,4 W/(m^2*K).

Šilumos generatoriaus (katilinės) ir garažo durų ugniaatsparumas turi būti EW 30–C5..

PASTATO VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI

Pastate įrengiami vandentiekio, nuotekų, šildymo, vandentiekio elektrotechnikos ir kiti tinklai užsakovo nuožiūra.

Pastatas šildomas šilumos siurblio pagalba. Šilumos nešėjas-oras, šildymo sistema radiatorinė.

Projektuojamo šilumos siurblio išorinio bloko keliamas triukšmas neviršys HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 7 punkto reikalavimų.

7. Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios higienos normos 1 ir 2 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Eil. Nr.	**Objekto pavadinimas**	**Paros laikas, val.**	**Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA**	**Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	6–18 18–22 22–6	45 40 35	55 50 45
2.	Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas		45	55
3.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	6–18 18–22 22–6	65 60 55	70 65 60
4.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą	6–18 18–22 22–6	55 50 45	60 55 50
5.	Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu		80	85
6.	Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu	6–18 18–22 22–6	85 80 55	90 85 60

2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	L_{dvn}, dBA	L_{dienos}, dBA	L_{vakaro}, dBA	$L_{nakties}$, dBA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	65	65	60	55
2	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo	55	55	50	45

Inžinerinių tinklų projektas parengiamas užsakovo ar rangovo iniciatyva, atskiru užsakymu.

Patalpų vėdinimas- per orlaides, pritaikant natūralaus vėdinimo sistemą.

Papildomam oro pritekėjimui ir geresniai patalpų aeracijai miegamuosiuose kambariuose lauko sienose siūloma įstatyti rekuperacinius vožtuvus. Geresnei oro cirkuliacijai , vidaus duryse įstatomos grotelės.

Sprogimui pavojingose patalpose (katilinėje) įrengiami natūrakaus vėdinimo kanalai, kurie išvedami virš stogo paviršiaus. Drėgnose patalpose į palėpę.

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų $U_{(A+)}$ (W/(m²×K)) vertės A+ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui

5 lentelė

Eil. Nr.	Atitvarų apibūdinimas	Atitvarą žymintis poraidis	Gyvenamieji pastatai	Negyvenamieji pastatai	
1.				Viešosios paskirties pastatai[1)]	Pramonės pastatai[2)]
2.	Stogai	*r*	0,12	$0,13 \cdot k_1$[5)]	$0,17 \times k_1$[5)]
	Perdangos[6)]	*ce*			
3.	Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu	*fg*	0,14	$0,16 \cdot k_1$[5)]	$0,21 \times k_1$[5)]
	Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių	*cc*			

Eil. Nr.	Atitvarų apibūdinimas	Atitvarą žymintis poraidis	Gyvenamieji pastatai	Negyvenamieji pastatai	
1.				Viešosios paskirties pastatai[1)]	Pramonės pastatai[2)]
4.	Sienos	*w*	0,13	$0,15 \cdot k_1$[5)]	$0,19 \times k_1$[5)]
5.	Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros	*wda*	0,9	$1,0 \cdot k_1$[5)]	$1,1 \times k_1$[5)]
6.	Durys, vartai	*d*	1,3	$1,6 \cdot k_1$[5)]	$1,8 \times k_1$[5)]

Visų paskirčių pastatų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų $\Psi_{(A)}$, $\Psi_{(A+)}$, $\Psi_{(A++)}$ (W/(m·K)) vertės A, A+, A++ energinio naudingumo klasių pastatų atitvarų savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimams

Ilginių šiluminių tiltelių apibūdinimas	Tiltelį žymintis poraidis	Norminės ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų $\Psi_{(A)}$, $\Psi_{(A+)}$, $\Psi_{(A++)}$ vertės, (W/(m·K))
Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų	*f-w*	*0*
Apie langų angas sienose	*wdp*	0,05
Apie išorinių įėjimo durų angas sienose	*dp*	0,05
Tarp pastato sienų ir stogo	*w-r*	0
Fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose	*c*	0
Balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis	*bc-w*	0,01
Tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų	*c-w*	0
Stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru	*s*	0,05

A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais pagal LST EN ISO 10211:2008 [3.17] reikalavimus

B, A, A+ ir A++ energinionaudingumo klasės pastatų (įjdalių) norminėssiluminėsenergijossąnaudospastatui (jodaliai) šildyti

Eil. Nr.	Pastato paskirtis	B, A, A+ ir A++ energinionaudingumoklasiųpastatųnorminėssiluminėsenergijossąnaudospastatui (jodaliai) šildyti, kWh/(m² metai)			
		B	A	A+	A++
1	Gyvenamosiospaskirti esvieno ir	$k_h \cdot 383 \cdot A_p^{-0,22}$	$k_h \cdot 175 \cdot A_p^{-0,25}$	$k_h \cdot 170 \cdot A_p^{-0,30}$	$k_h \cdot 173 \cdot A_p^{-0,36}$

Eil. Nr.	Pastato paskirtis	B, A, A+ ir A++ energinionaudingumoklasiųpastatųnorminėssšiluminėsenergijossąnaudospastatui (jodaliai) šildyti, kWh/(m² metai)			
		B	A	A+	A++
	dviejųbutųpastatai (namai)				

STATYBOS ĮTAKA APLINKAI

STATYBOS ĮTAKA APLINIKAI , GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERTORIJOMS

Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos t.p. žemės sklypo ribose.

Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Galimas tik trumpalaikis vandens ir dujų tiekimo sutabdymas statomo pastato prijungimo prie vandentiekio dujotiekio tinklų metu.

Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

Tarp projektuojamo statinio gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.

Sklypo aptvėrimas ir apželdinimas atitinka RSN 151-92 „Miestų ir gyvenviečių sodybos“ reikalavimus.

STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Statybos metu statybvietėje nustatyta tvarka bus rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos medžiagos bei bus rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos ir pan. **ir laikomos atskirai** pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytas statybinių atliekų rūšis (**komunalinės atliekos; inertinės atliekos; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos).**

Objekte numatomas nepavojingų atliekų: betono, plytų, keramikos, medžio, popieriaus ir kartono pakuotės, kombinuotos pakuotės susidarymas.

Statybvietėje bus vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis. Statybvietėje atliekos bus rūšiuojamos į perdirbimui tinkamas atliekas ir pakartotiniam naudojimui tinkamas atliekas bei antrines žaliavas. Dulkančios statybinės atliekos iš statybvietės turi būti išvežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Nepavojingos statybinės atliekos bus laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Išrūšiuotos atliekos nustatyta tvarka bus perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Statybinių atliekų tinkamu tvarkymu statybvietėje ir jų išvežimu rūpinsis rangovas, vykdantis statybos darbus.

Objekte numatomas susidarančių atliekų kiekis pateiktas lentelėje Nr. 1

Lentelė 1. Gyvenamojo namo statybų bei eksploatacijos metu susidarančios atliekos ir jų tvarkymas

Technologinis procesas	Atliekų pavadinimas	Atliekų kiekis		Atliekų agregatinis būvis	Atliekų kodas pagal atliekų sąrašą	Atliekų pavojingumas	Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
		t/d	t/m				Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	
Statybos metu	Plytos	0,0014	0,5	kietas	17 01 02	Nepav.	konteineris	0,25	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
	Betonas	0,0007	0,25	kietas	17 01 01	Nepav.	konteineris	0,125	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
	Keramika	0,0001	0,03	kietas	17 01 03	Nepav.	konteineris	0,1	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
	Medis	0,0002	0,07	kietas	17 02 01	Nepav.	konteineris	0,035	R1 Sunaudojama vietoje, kurui
	Popieriaus ir kartono pakuotės	0,0001	0,03	kietas	15 01 01	Nepav.	konteineris	0,015	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
	Kombinuotos pakuotės	0,0001	0,03	kietos	15 01 05	Nepav.	konteneris	0,015	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
Eksploatacijos metu	Biologiškai suyrančios virtuvės atliekos	0,0005	0,18		20 01 08	Nepav.	konteineris	0,09	R3 Kompostuojamos ir panaudojamos vietoje

ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE
STATINIO MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS

Vadovaujantis STR 1.12.05:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“projektuojamam gyvenamajam namui nustatoma 100 metų gyvavimo trukmė, teorinis laikotarpis, per kurį statinys, normaliai jį naudojant vietinėmis klimatinėmis sąlygomis, atitinka esminius reikalavimus.

Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais (žiūr. BD 2 skyrių).

Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ilgalaikio naudojimo metu.

Statinys suprojektuotas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių už ;leistinas normas deformacijų.

GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

Statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui:

* statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas;

* ribojamas ugnies ir dūmų plitimas;
* žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
* ugniagesiai gelbėtojai saugiai dirbti.

Projektuojamo pastato gaisrinės saugos charakteristikos:

STATINIO CHARAKTERISTIKAS	*ĮVERTINIMAS*
Statinio (-ių) paskirtis (-ys)	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)
Statinio grupė pagal Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 146-7510, įsigaliojo nuo 2011-01-01)	P.1.3
Statybos rūšys	Nauja statyba
Projektuojamų statinių skaičius, vnt.	1
Statinio unikalus numeris	
Naudojamas gaisro rizikos vertinimas	Nenaudojamas
Sklypo plotas, kv. m	711
Bendras plotas, kv. m	837.14
Statybinis tūris, kub. m	3300
Aukščiausio aukšto grindų altitudė,m	7.64
Didžiausias žmonių skaičius projektuojamuose statiniuose, vnt.	Iki 5
Statinio atsparumo ugniai laipsnis	I
Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų	Nenumatoma
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema	Nenumatoma
Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema	Nenumatoma
Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema	Nenumatoma
Mechaninė priešdūminė vėdinimo sistema	Nenumatoma
Gaisriniai hidrantai, vnt.	1
Gaisriniai rezervuarai (skaičius), talpa (kub. m)	
Kiti vandens telkiniai	Nėra
* **Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio ir išorės gaisrų gesinimo priemonių keliai**	
Privažiavimas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams numatomas iš Želvos gatvės. Atstumas iki projektuojamo pastato tolimiausio kampo ne daugiau negu 25m	
* **Išorės gaisrų gesinimo priemonės (gaisriniai hidrantai, gaisriniai rezervuarai, kiti vandens telkiniai)**	

Numatoma, kad vanduo gaisrui gesinti bus imamas iš artimiausio gaisrinio, kuris nutolęs apie 64m nuo rekonstruojamo pastato.



Pagal "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles" skaičiuojamas vandens kiekis gaisrui gesinti iš lauko priimamas prie sąlygų:
Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti priimamas: 10(1/s)
Toliau nustatomas projektuojamam pastatui reiklaingas vandens kiekis vienam gaisrui užgesinti, kai 15 (1/s), kai pastato tūris V<1 (tūkst.kub.m), kai pastato aukštis 6 ≤ F < 36 (projektuojamo pastato aukštis yra F=11,50m):
Apskaičiuojamas vandens kiekis vienam gaisrui gesinti: $V_{gesinimui}$=(10×3×60×60)/1000=**108 m^3**

* **Statinio atsparumo ugniai laipsnis**

Projektuojamas statinys priskiriamas I atsparumo laipsniui

* **Priešgaisriniai atstumai tarp statinių**

* Reglamentuojami Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose minimalūs atstumai išlaikomi pagal priešgaisrinių atstumų tarp pastatų nustatymo sąlygas. Pietinėje dalyje yra I atsparumo ugniai laipsnio kaimyninis pastatas nutolęs 6,12 m nuo projektuojamo pastato, iš kitų sklypo pusių 15m atstumu pastatų nėra.

* **Statinio gaisro apkrovos kategorija**

1. Vadovaujantis "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" (Žin., 2010, Nr. 146-7510, įsigaliojo nuo 2011-01-01) Gaisro apkrovą būtina apskaičiuoti I atsparumo ugniai laipsnio statiniams, taip pat kitais teisės aktais numatytais atvejais. Neskaičiuojant gaisro apkrovos, laikoma, kad statinys yra 1 gaisro apkrovos kategorijos.
2. Gaisro apkrovos kategorijos, atsižvelgiant į gaisro apkrovos tankį, nurodytos 1 lentelėje.

1 lentelė

Gaisro apkrovos kategorija	Gaisro apkrovos tankis (MJ/kv. m)
1	daugiau kaip 1200
2	nuo 600 iki 1200

3	iki 600

*
*
*
*
*
*
*
*

Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai

Statinio atsparumo ugniai laipsnis	Gaisro apkrovos kategorija	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)							
		gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos	laikančiosios konstrukcijos	nelaikančiosios vidinės sienos	lauko siena	aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos	stogai	laiptinės	
								vidinės sienos	laiptatakiai ir aikštelės
I	1	REI 180[1]	R 120[1]	EI 30	EI 30 (o↔i)[3]	REI 90[1]	RE 30[4]	REI 120	R 60[5]
	2	REI 120[1]	R 90[1]	EI 15	EI 15 (o↔i)[3]	REI 60[1]	RE 20[4]	REI 90	R 60[5]
	3	REI 90[1]	R 60[2]	EI 15	EI 15 (o↔i)[3]	REI 45[1]	RE 20[4]	REI 60	R 45[5]

[1] Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

[2] Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

[3] Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 ºC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.

[4] Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

[5] Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.

*** Statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas (-ai)**

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:

$$F_g=F_s\times G\times\cos(90K_H)$$

čia:

F_s - sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio periodo 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m^2

K_H - skaičiuojamojo aukščio koeficientas, $K_H=H/H_{abs}$;

H - aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, - nuo nešiojamųjų gaisrinių kopečių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės,m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (H_{abs}),m;

H_{abs} - skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.

Skaičiuojamas bendras gaisrinis skyrius abiems namams

F_g - $F_s\times G\times\cos(90\times(H/H_{abs}))=1000\times1\times\cos(90\times(3,59/5))=429m^2$

Fb_{endras}=121,99 m^2**yra mažesnis už** F_g=429m^2 , todėl projektuojamas statinys nedalinamas į kelis gaisrinius skyrius.

*** Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis**

Gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos pirtys (saunos), automobilių saugyklos, katilinės, gamybos, pramonės, sandėliavimo bei kitos patalpos, nepriskirtinos gyvenamosioms patalpoms (pvz., pagalbinės, techninės ir kt. patalpos), kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/m2, nuo kitų patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai[(1)]

3 lentelė

Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai	Durys, vartai, liukai[(2) (3) (4)]	Angų, siūlių sandarinimo priemonės	Inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų	Užsklandos ir konvejerio sistemų sąrankos	Langai
15	EW 20–C5	EI 15	EI 15	EI_2 15	EW 20
20	EW 20–C5	EI 20	EI 20	EI_2 20	EW 20
30	EW 30–C5	EI 30	EI 30	EI_2 30	EW 30
45	EW 30–C5	EI 45	EI 45	EI_2 30	EW 30
60	EW 60–C5	EI 60	EI 60	EI_2 45	EW 60
90	EI_2 60–C5	EI 90	EI 90	EI_2 60	EI_2 60
120	EI_2 90–C5	EI 120	EI 120	EI_2 90	EI_2 90
180	EI_2 90–C5	EI 180	EI 180	EI_2 90	EI_2 90
240	EI_2 120–C5	EI 240	EI 240	EI_2 120	EI_2 120

(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.

(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.

(4) Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui

ugniai gali būti taikoma tik E klasė.

(5) Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per koridorius ar holus, kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės kaip C3Sm klasės.

(6) Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams ir liftų durims savaiminio užsidarymo (C klasės) reikalavimai netaikomi.

* **Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų**
Atsižvelgus į projektuojamame pastate ateityje būsiančias ar naudojamas medžiagas ir jų charakteristikas, priimama, kad visoms projektuojamo pastato gaisrinio skyriaus patalpoms nustatoma bendra kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų - C_g
* **Evakavimo(si) iš statinio kelių ilgis, plotis, evakuacinių išėjimų skaičius, evakavimo(si) iš statinio ir atskirų statinio patalpų laikas**
Pagal gaisrinės saugos reikalavimus numatomi 4 evakuacijos keliai: vienas per tambura , kiti tiesiai iš patalpų. Iš pastato evakuosis iki 5 žmonių. Didžiausias ilgis iki 12m. Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2m. Evakavimo(si) kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1m, išskyrus durų varčios plotį. Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6.
* **Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema**
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema nenumatoma. Statytojui (statytojams) pageidaujant įrengti priešgaisrinę signalizavimo sistemą pastate, vadovautis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66(Žin., 2007, Nr. 25-953) patvirtinu teisės aktu "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės". Vadovaujantis "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis", (Žin., 2009, Nr. 63-2538), įsigaliojo nuo 2009-05-31, taip pat turi būti įrengiami autonominiai dūmų signalizatoriai * Patalpoje turi būti įrengiamas ne mažiau kaip vienas autonominis dūmų signalizatorius. Koridoriuje, jei jis ilgesnis kaip 12m, turi būti įrengti ne mažiau kaip du signalizatoriai (abejuose koridoriaus galuose). Maksimalus vieno autonominio dūmų signalizatoriaus saugomas plotas nustatomas pagal gamintojo reikalavimus, bet ne didesnis kaip 60 m^2 * Autonominis dūmų signalizatorius turi būti montuojamas patalpos centre ant lubų, kuo arčiau centro, bet ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų. * Nesant techninės galimybės įrengti autonominius dūmų signalizatorius ant lubų, juos galima tvirtinti prie sienos 10-15 cm atstumu nuo lubų, bet ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų kampo. * Jei patalpoje lubos yra nuožulnios arba stoga dvišlaitis, autonominiai dūmų signalizatoriai įrengiami ne toliau kaip 0,9m aukščio nuo aukščiausio lubų (pastogės) taško. * Patalpose, kuriose išsiskiria degimo produktų dalelės, autonominius dūmų signalizatorius reikia įrengti 6m atstumu, o nesant tokios galimybės – kuo toliau nuo minėtų dalelių šaltinių. * Autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti keičiami naujais ne vėliau kaip praėjus 10 metų po jų pirminio apžiūrėjimo ir išbandymo po įrengimo. * Autonominiai dūmų signalizatoriai, kai jų veikimo zonoje atsiranda dūmų, turi skleisti

garsinį pavojaus signalą.

* Įrengiant ir eksploatuojant autonominius dūmų signalizatorius būtina vadovautis LST EN 14604 serijos standartų reikalavimais, "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėms: ir gamintojo parengta autonominių dūmų signalizatorių naudojimo instrukcija (joje nurodytam kaip signalizatorius turi būti tvirtinamas, prijungiamas arba keičiamas jo maitinimo elementas).

Autonominių dūmų signalizatorių išdėstymo reikalavimai patalpose, kuriose privaloma įrengti autonominius dūmų signalizatorius:

Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Autonominių dūmų signalizatorių įrengimas
1.	Daugiabučių gyvenamųjų namų patalpos	Būtinas
2.	Vienbučių – dvibučių pastatų patalpos.	Būtinas
3.	Poilsio paskirties pastatų patalpos (kempingai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir pan):	Būtinas

* **Žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema**

Projektuojamame statinyje nenumatoma

* **Stacionarioji gaisro gesinimo sistema**

Projektuojamame statinyje nenumatoma

* **Priešdūminio vėdinimo sistemos ir įrenginiai**

Projektuojamam statinyje nenumatoma.
Esant būtinybei dūmų šalinimas bus atliekamas per įrengtus langus ir duris projektuojamo pastato sienose.

* **Vidaus gaisrinio vendentiekio sistema**

Projektuojamame statinyje nenumatoma

Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijų elementais

1. Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo.

2. Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti reikalavimus, pateiktus 5 lentelėje.

3. I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktus.

* **Statybos produktų, naudojamų vidinėms ir lauko sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės**

Patalpos	Konstrukcijos	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis		
			I	
		Statybos produktų degumo klasės		
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių.	Sienos ir lubos		C–s1, d0	
	grindys		D_{FL}–s1	

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių	sienos ir lubos		C–s1, d0	
	grindys		D_{FL}–s1	
Gyvenamosios patalpos	sienos ir lubos		B–s1, d0(2)	
	grindys		RN	
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.	sienos ir lubos		B–s1, d0	
	grindys		$A2_{FL}$– s1	
Pirtis (sauna)	sienos ir lubos		D–s2, d2	
	grindys		RN	
Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos	sienos ir lubos		B–s1, d0	
	grindys		D_{FL}–s1	
	šildymo įrenginių patalpų grindys		$A2_{FL}$–s1	

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. Kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. Kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D-s2, d2 degumo klasės statybos produktais.
(3) Sienų paviršiai iki 30proc. Kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B-s1, d0 degumo klasės statybos produktais.
RN – reikalavimai nekeliami.

Stogo ir jo dangos degumo klasė

I atsparumo ugniai laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiant į jų aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti B_{ROOF} (t1) klasės reikalavimus.

*** Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (vidiniai ir išoriniai išėjimai ant stogo, ugniagesių liftai)**

Nenumatomi

*** Statinio projekto gaisrinės saugos dalis**

Nerengiama

*** Elektros įrenginiai statinyje**

Visi įrengimai, o vėliau eksploatuojami elektros įrenginiai turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (toliau – EIĮT), taip pat gamintojo parengtų Techninio eksploatavimo instrukcijų (toliau – TEI), kitų galiojančių eksploatavimo taisyklių (toliau – TET) ir preišgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Jie turi būti saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba secialiomis jungtimis. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0.5m. Įrengus projektuojamame statinyje

vidaus ir išorės elektros instaliaciją, būtina išmatuoti kabelių ir laidų izoliacijos varžą, o matavimo rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą atitinkamos formos aktą.
Įrengiant vidaus ir išorės elektros instaliaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 n. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007 nr. 24-9360) patvirtintomis "Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomos taisyklėmis", "Elektros įrenginių relines apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklėmis".

* **Apsauga nuo žaibo**

Vadovaujantis STR 2.01.01:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" išorinė statinių apsauga nuo žaibo gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatatams (namams) neprivaloma. Tačiau statytojui (statytojams) pageidaujant išorinei statinių apsaugai atskira dalimi projektuojami apsaugos nuo žaibo įrenginiai (žaibolaidžiai). Žaibolaidis gali būti įrengtas ant statinio, gali būti izoliuotas nuo jo arba stovėti atskirai. Žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" reikalavimais. Minimalūs atstumai nuo atskirai stovinčių žaibolaidžių iki saugomų objektų (sprogių zonų) nustatomi pagal LST EN 62305-3 reikalavimus.

* **Reikalavimai šilumos generatorių ir jų dūmtraukių įrengimui**

Įrengiant dūmtraukius ir šildymo įrenginius pastate, vadovautis Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28d. įsakymu Nr. 1-264 patvirtintomis " Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės"

- Dūmtraukis įrengiamas vadovaujantis STR. 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas", S" Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės" ir "Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių" reikalavimais bei Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimais.
- Kietojo kuro šildymo įrenginiams turi būti naudojami statybos produktai, ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės

* Degimo produktai iš šildymo įrenginio turi būti šalinami per vertikalų dūmtraukį. Dūmtraukiai gali būti pasvirę nuo vertikalios krypties ne didesniu kaip 45° kampu, o viršutinės dalies nuokrypis horizontalia kryptimi – ne didesnis kaip 1 m

- Prie vieno dūmtraukio galima prijungti ne daugiau kaip du tame pačiame statinio aukšte esančius šildymo įrenginius. Dūmtraukis įrengiamas laikantis vieno iš šių reikalavimų:
  - bendro dūmtraukio viduje, apatinėje dalyje turi būti įrengta iš tokių pat statybos produktų kaip dūmtraukis ne žemesnė kaip 1 m aukščio pertvara, atskirianti jungiamųjų dūmtakių zonas. Skiriamosios pertvaros aukštis skaičiuojamas nuo atskirų šildymo įrenginių prijungimo į dūmtraukį vietos;
- ten, kur du šildymo įrenginiai su dūmtraukiu sujungiami iš skirtingų pusių, jų jungiamųjų dūmtakių aukščių skirtumas turi būti ne mažesnis kaip 600 mm, o šildymo įrenginiai jungiamuosiuose dūmtakiuose turi turėti atskiras sklendes. Šiuo atveju abu šildymo įrenginiai turi priklausyti vienam naudotojui.

- Dūmtraukio skerspjūvis parenkamas vadovaujantis 1 lentele ir 1 paveikslu, taip pat pagal šildymo įrenginio gamintojo techninius reikalavimus, atsižvelgiant į kuro rūšį, sudaromą slėgį ir šildymo įrenginio galingumą, arba gali būti apskaičiuojamas vadovaujantis LST EN 13384-1 [8.8], LST EN 13384-3 [8.9] serijos standartais. Dūmtraukio skerspjūvis neturi būti mažesnis už šildymo įrenginio degimo produktams šalinti skirto jungiamojo vamzdžio skerspjūvį. Jeigu keletas šildymo įrenginių prijungti į tą patį dūmtraukį, jo skerspjūvis neturi būti mažesnis už susumuotą šildymo įrenginiams reikalingą skerspjūvių plotą.

- **Dūmtraukio skerspjūvio nustatymas**

- 1 lentelė

• **Šildymo įrenginio tipas**	• **Minimalus dūmtraukio skerspjū**
• Iki 20 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo metu uždaroma pakura	• 125 mm(1) • 0,012 kv. m(2)
• Iki 30 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo metu uždaroma • akura	• 150 mm(1) • 0,018 kv. m(2)
• Nuo 30 iki 50 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo metu uždaroma pakura	• 175 mm(1) • 0,024 kv. m(2)
• Šildymo įrenginys su degimo metu neuždaroma, ne didesne kaip 0,15 kub. m paku • a	• 200 mm(1) • 0,031 kv. m(2)
• Šildymo įrengin • s su degimo metu neuždaroma, didesne kaip 0,15 kub. m tūrio pakura arba šildymo įrenginys, kurio galingumas didesnis kaip 50 kW	• skerspjūvis parenkamas iš 1 paveiksle pažymėto ploto

- Apvalaus dūmtraukio skersmuo.
- Stačiakampio dūmtraukio minimalus skerspjūvio plotas.



- Jeigu šildymo įrenginių degimo produktams šalinti skirtuose jungiamuosiuose vamzdžiuose nėra sklendžių (krosniakaiščių), dūmtraukiuose būtina įrengti ranka valdomas sklendes su ne mažesne kaip 15 mm skersmens kiauryme arba jų plotas turi būti 5 proc. mažesnis už dūmtraukio kanalo plotą.
- Dūmtraukio aukštis nuo šildymo įrenginio pakuros apačios iki dūmtraukio viršaus turi būti ne mažesnis kaip 3 m.
- Dūmų traukai mažinti gali būti naudojami traukos reguliatoriai, kurie įrengiami pagal gamintojo techninius reikalavimus. Dūmų traukai padidinti leidžiama naudoti tam skirtus mechaninius ventiliatorius, montuojamus dūmtraukių viršuje. Jeigu mechaninis ventiliatorius įrengiamas dūmtraukio apatinėje dalyje, dūmtraukis turi atitikti ne žemesnę kaip P1 slėgio klasę.

- Dūmtraukio viršus, skaičiuojamas pagal aukščiausią stogą arba to paties ar priblokuoto statinio stogą, esantį mažesniu kaip 3 m atstumu nuo dūmtraukio, kaip parodyta 2 paveiksle, turi būti:
  - ne žemiau kaip 1 m virš plokščio stogo;
  - ne žemiau kaip 0,5 m virš stogo kraigo arba parapeto, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir kraigo arba parapeto mažesnis kaip 1,5 m;
  - ne žemiau kaip stogo kraigas arba parapetas, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir stogo kraigo arba parapeto yra nuo 1,5 iki 3 m;
  - ne žemiau kaip linija, einanti nuo horizontalios ašies 10° kampu žemyn nuo kraigo, kai dūmtraukis nuo kraigo yra nutolęs daugiau nei per 3 m;
  - ne žemiau kaip 1 m virš varstomo lango, jeigu atstumas horizontalioje projekcijoje nuo

dūmtraukio iki lango yra 3 m arba mažesnis;

- statiniuose, kurių stogai priskiriami F_{ROOF}(t1) degumo klasei [8.3], dūmtraukio viršus turi būti 0,5 m aukščiau stogo, nei parodyta 2 paveiksle.



- Dūmtraukiai, atitinkantys darniųjų standartų reikalavimus [8.6], turi būti:
  - parenkami atsižvelgiant į šildymo įrenginio gamintojo deklaruojamą degimo produktų temperatūrą, bet ne žemesnės kaip T400 temperatūros klasės;
  - ne žemesnio kaip N1 slėgio klasės, kai degimo produktai šalinami natūralia trauka, ir atitinkamai P1 (iki 200 Pa) arba H1 (iki 5000 Pa), kai degimo produktai šalinami priverstinai;
  - W arba D atsparumo kondensato poveikiui, atsižvelgiant į dūmtraukio veikimo sąlygas;
  - 3 atsparumo korozijai klasės. Dūmtraukių atsparumas korozijai gali būti 2 klasės (deginant natūralią malkinę medieną, kurios drėgnumas ne didesnis kaip 20 proc.) arba Vm klasės, kai atsparumas korozijai deklaruojamas pagal LST EN 1856 serijos standartus. V2 atsparumo korozijai klasės metalinių dūmtraukių vidinė sienelė turi būti ne plonesnė kaip 0,5 mm.Vm atsparumo korozijai klasės metalinių dūmtraukių vidinės sienelės medžiagos tipasturi būti ne žemesnis kaip L20, o storis – ne mažesnis kaip 0,5 mm;
  - G atsparumo suodžių gaisrui klasės.
- Dūmtraukiai įrengiami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija arba turi būti pilnavidurių plytų [8.11, 8.12]. Mūrui turi būti naudojami karščiui atsparūs skiediniai [8.6]. Dūmtraukio sienelės storis – ne mažesnis kaip 120 mm.
- Pilnavidurių plytų, išskyrus molio, dūmtraukiuose privaloma įrengti įdėklus (pamušalus) [8.6], apsaugančius juos nuo ardančių dervų ir rūgščių kondensatų poveikio, atitinkančius 25 punkto reikalavimus. Metalinių įdėklų segmentai turi būti sujungiami nerūdijančio plieno kniedėmis ar specialiais užraktais.

- Metalinius dūmtraukius draudžiama įrengti vienasienius, neizoliuotus.
- Turi būti numatyta galimybė dūmtraukius ir ilgesnius kaip 1000 mm jungiamuosius dūmtakius valyti, tam tikslui įrengiant valymo ir apžiūros angas. Pravalos durelės (žr. 3 pav.) turi būti sandarios, iš karščiui atsparių, ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktų.
- Jungiamieji dūmtakio vamzdžiai turi sudaryti vertikalia kryptimi ne didesnį kaip 90°kampą (žr. 3 pav.). Jungiamieji dūmtakio vamzdžiai turi atitikti 25 punkto reikalavimus arba jų sienelės turi būti:
- pilnavidurių molio plytų – ne plonesnės kaip 120 mm;
- karščiui atsparaus betono – ne plonesnės kaip 60 mm;
- keraminės arba ketaus – ne plonesnės kaip 4 mm;
- daugiasluoksnio lanksčiojo metalo [8.10] – pagamintos iš ne žemesnio kaip L50 medžiagos tipo, ne plonesnės kaip 0,1 mm storio.



- 3 paveikslas. Dūmtraukio prijungimo prie šildymo įrenginio principas

- Jungiamojo dūmtakio skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip šildymo įrenginio, prie kurio jungiamas, angos skerspjūvis.
- Nuo neizoliuoto keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dūmtakio sienelių turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 500 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų. Nuo keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dūmtakio išorinių paviršių, izoliuotų ne mažesnio kaip 50 mm storio, ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktais, turinčiais maksimalią eksploatavimo temperatūrą, ne žemesnę kaip 600 °C [8.13], turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 250 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų.

- Degimo produktai iš šildymo įrenginio turi būti šalinami per vertikalų dūmtraukį. Dūmtraukiai gali būti pasvirę nuo vertikalios krypties ne didesniu kaip 45° kampu, o viršutinės dalies nuokrypis horizontalia kryptimi – ne didesnis kaip 1 m.

- Mūrinių dūmtraukių viršų reikia apsaugoti nuo kritulių.
- Ant dūmtraukių leidžiama įtaisyti lengvai nuimamus, apsaugančius nuo kritulių stogelius. Atstumas nuo dūmtraukio viršaus iki stogelio turi būti ne mažesnis kaip dūmų kanalo skersmuo arba ilgiausioji jo kraštinė. Šiuo atveju stogo danga privalo būti B_{roof} (t1)degumo klasės.

- Jei statinio stogo danga yra F_{roof} (t1) degumo klasės, dūmtraukiai privalo turėti kibirkščių gaudiklius. Tam naudojami iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų pagaminti tinkleliai, kurių akutės ne didesnės kaip 15 × 15 mm.
- Dūmtraukiams, atitinkantiems darniųjų standartų reikalavimus [8.6] (žymėjimo pavyzdys pateiktas Taisyklių 2 priede), privaloma išlaikyti gamintojo nurodytus atstumus [8.7] iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų degių medžiagų.

- Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip D_{FL} degumo klasėsgrindų dangas [8.3]), turi būti ne mažesnis kaip (žr. 4 pav.):
  - 250 mm;
  - 150 mm – iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį apsaugotų A2–s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K.



  - 4 paveikslas. Atstumų iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų medžiagų nuo išorinio dūmtraukio paviršiaus nustatymo principas

- Atstumas tarp šildymo įrenginio (išskyrus metalinio) ir statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų, turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba:
  - 250 mm – nuo šildymo įrenginio, kuris skirtas ne nuolatiniam patalpos šildymui;
  - 500 mm – nuo kitokio šildymo įrenginio;
  - 500 mm ir 1000 mm – nuo šildymo įrenginio ir neapsaugotų žemesnės kaip A2–s1, d0

degumo klasės lubų.

- 38 punkte nurodytus atstumus galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitos degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis (žr. 5 pav.).

- Atstumas nuo metalinio šildymo įrenginio turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba, kaip pateikta 2 lentelėje:

- **Atstumai tarp metalinio šildymo įrenginio ir statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų**

- 2 lentelė

• **Paviršiaus temperatūros klasė**		• **Saugus atstumas (mm)**		
• **metalinis šildymo įrenginys**	• **paviršiaus temperatūra (°C)**	• **horizontaliai**	• **iki lubų**	• **iki grindų**
• Šiltas paviršius	• maks. 80	• 50	• 150	• -
• Krštas paviršius	• aukštesnė kaip 80–140	• 150(1)	• 250	• 100
• Degimo paviršius	• aukštesnė kaip 140–350	• 500(1)	• 1000 (1)	• 250 (1)
• Labai įkaitęs paviršius	• aukštesnė kaip 350–600	• 1000(1)	• 1200 (1)	• 1000 (1)

- Saugų atstumą galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitos degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis (žr. 5 pav.).



- 5 paveikslas. Sienos, pertvaros ar grindų prie šildymo įrenginio, kurio šildomojo paviršiaus temperatūra aukštesnė nei 80 °C, apsaugos principas

- Atstumas nuo pakuros iki priešais esančios bet kokio degumo statinio konstrukcijos ir kitų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 1250 mm (žr. 6 pav.).

- 6 paveikslas. Atstumo tarp šildymo įrenginio ir statinio konstrukcijos ir kitų degių medžiagų nustatymo principas

- Žemesnės kaip $A2_{FL}$ degumo klasės grindys po šildymo įrenginio pakuros durelėmis ne mažesniame kaip 700 × 500 mm plote turi būti uždengtos ne mažesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktais (žr. 5 pav.). Grindų priešais šildymo įrenginio pakurą apsaugos ilgis į abi puses turi būti po 150 mm didesnis už pakuros angos plotį

- Atstumas nuo grindų iki pakuros durelių, pelenų rinktuvų ar dujų kaitos kanalo dugno turi būti ne mažesnis kaip 210 mm, jeigu perdanga arba grindys yra žemesnės kaip $A2_{FL}$ degumo klasės. Leidžiama pakuros dureles, pelenų rinktuvą ar dujų kaitos kanalo dugną įrengti grindų lygyje, kai

	perdanga arba grindys yra ne žemesnės kaip $A2_{FL}$ degumo klasės.
*	Žemesnės kaip $A2_{FL}$ degumo klasės grindis po šildymo įrenginiu, kurio kojelės žemesnės kaip 100 mm, reikia apsaugoti ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šiluminis laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis.
*	**Pirminės gaisro gesinimo priemonės projektuojamame statinyje**
Taip pat vadovaujantis "Bendrosiomos gaisrinės saugos taisyklėmis", patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 164 (Žin., 2010, Nr. 99-5167) katilinėje arba (ir) techninėje patalpoje turi būti saugomi vienas 4kg(l) talpos arba du po 2kg(l) talpos nešiojamieji gesintuvai/	

STATYBOS PRODUKTŲ DEGUMO KLASIŲ TAIKYMO AIŠKINAMOJO LENTELĖ

Statybos produktų degumo klasė:	**Statybos produktų degumas:**
A1, A2, $A1_{Fl}$, $A2_{Fl}$, $A1_L$, $A2_L$	nedegios
B, B_{Fl}, B_L,C, C_{Fl} , C_L	sunkiai degiosios
D, D_{Fl}, D_l	degiosios sunkiai užsiliepsnojančios
E, E_{Fl}, E_l	degiosios vidutiniškai užsiliepsniojančios
F, F_{Fl}, F_l	degiosios lengvai užsiliepsnojančios

Statinio projekto vadovas:

Kvalifikacijos atestato Nr. Vardas pavardė Parašas Data

INFORMACIJA APIE NUMATOMUS ATLIKTI TYRIMUS

Vykdant statinio statybos užbaigimo procedūras pagal STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 9. Nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija
arba geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams bei mikroklimato, apšvietos, triukšmo, karšto vandens temperatūros ir infragarso ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Pastate užtikrinamos normalio sąlygos gyventojams: užtikrinamas geros kokybės vandens tiekimas, Nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas, telefono ryšys.

Statinių konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos.

Pastate oro taršos šaltinių nebus. Pastato apšildymui įrenginiamos nedidelio galingumo kieto kuro arba geoterminio tipo katilinės.

Projektuojamo pastato buitinės nuotekos nuvedamos į miesto nuotekų arba valymo įrengimų tinklus. Lietaus vandens nuotekos nuo pastato ir sklype įrengtų dangų surenkamos į lietaus kanalizacijos tinklą (jeigu ji yra).

NAUDOJIMO SAUGA

Pastats suprojektuotas tajp kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Virš įėjimų įrengiami stogeliai.

Sklype įrengiamos įžemintos elektros rozetės.

Įvadinės elektros apskaitos spinta įžeminama.

Žaibosaugos įrenginiai įžeminami.

Bendrųjų duomenų 5 skyriuje „Nurodymai statinių eksploatacijai“ pateikti nurodymai statinių priežiūrai ir ekspoatacijai.

APSAUGA NUO TRIUKŠMO

Teritorijos apsaugai nuo gatvės triukšmo pakraščiai papildomi apželdinimui.

Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminęgarso izoliaciją.

Langai įrengiami su stiklo paketais.

Grindys virš tarpaukštinių perdenginių įrengiamos su garso izoliacija.

Pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija.

Pakabinamoms luboms panusojamos garsą slopinančios dangos.

ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS

Atitvarinių konstrukcijų (sienų, denginio, langų, lauko durų) šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Pirmo aukšto grindys (ant grunto virš rūsio) įrengiamos su šilumos izoliacija.

Langai įrengiami su stiklo paketais.

Lauko durys įrengiamos su šilumos izoliacija.

Natūralaus vėdinimo ortakiai įrengiami su reguliuojamomis grotelėmis.

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

1. Statinio bendroji projekto ekspertizė yra privaloma pagal LR Statybos įstatymas. 20101001 Str. 29. Statinio projekto ekspertizė. Statinio ekspertizė.
2. Papildomų statybinių sklypo tyrinėjimų nereikia.
3. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti rangovą.
4. Ypatingo statinio statybos darbus gali vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė(LR Statybos įstatymas. 2017-01-01.Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės.)
5. Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (LR Statybos įstatymas. 2017-01-01.Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės.)
6. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (LR Statybos įstatymas. 2017-01-01.Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės.)

(STR1.04.04:2017. Statinio projektavimas., p. 10).

7. Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas.

8. Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir autorinę priežiūrą.
9. Žemės ir dtatinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
10. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos metu.
11. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
12. Medžiagų kokybės reikalavimai:

1). Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

2). Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3). Visos atvežamos į statybą į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas-su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.

4). Statybinės medžiagos turi būti sandeliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos sandeliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga-izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.

5). Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

6). Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams-pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.

16. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.

17. Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

1)LR Statybos įstatymas. 20101001

2) STR 1.07.01:2010. Statybą leidžiantys dokumentai.

3) STR 1.07.02:2005. Žemės darbai.

4) STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.

5) STR 1.09.05:2002. Statinio statybos techninė priežiūra.

6) STR 1.09.06:2010. Statybos sustabdymas . Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

7) STR 1.10.01:2002. Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas.

8) STR 1.11.01:2010. Statybos užbaigimas

10) STR 1.12.08:2010. Statinių naudojimo tvarkos aprašas

9) STR 1.12.05.2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

10) GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka.

11) DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

12) DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės.

13) Bendrosiosgaisrinėssaugostaisyklės.

14. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai reikalavimai statinių priežiūrai eksploatavimo metu yra nurodyti RSN 148-92* „Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio ekspoatavimo taisyklės“.

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų;
2) laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
3) profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidevėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;
4) išvengtistatinių grūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichines nelaimės, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių.

Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, dregmės, temperatūrinių pokyčių, saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos (dujų, garų, temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių eksplotacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos.

Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad:

1) būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.);
2) būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.);
3) nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, šviesłangių, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. Susikaupus jam-pašalint nuo šio paviršiaus toliau nei 2m atstumu.
4) liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, šlakstatntys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas;
5) atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių, arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.);
6) atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozojos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų laiku pašalinti;
7) žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte-laiku jas apšiltinti.

Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti kad:

1) pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais vandenimis ar tirpalais;
2) būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai;
3) tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šiltinimo sistemos;
4) medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai-ne arčiau kaip 2m;
5) neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų koroziją ar sprogimus;
6) nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti.

Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, dregmės ir oro apykaitos rėžimą.

Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų-neviršyti normatyvinių apkrovų dydžių.

Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų.

Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiose konstrukcijose.

Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemas.

Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama.

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama.

Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį-ištirpus sniegui ir rudenį-iki šildymo sezono pradžios.

Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, dujotiejio tinklų ir kita inžinerinė įranga.

ATLIKTI SUDERINIMAI IR TECHNINĖS PRIEMONĖS NUKRYPIMAMS NUO NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR STATINIŲ SAUGOS IR PASKIRTIES DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ KOMPENSUOTI SĄRAŠAS

Techninis projektas patikrinamas Vilniaus miesto savivaldybėje.

PV D. Kriaučiūnienė

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data
Projekto vadovas	Dalia Kriaučiūnienė	A 1511		

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. TAIKYMO SRITIS

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama techninio projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų šio techninio darbo projekto dalių technines specifikacijas.

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.

Darbai apima statybą montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šiose specifikacijose, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Specifikacija apima statybinių, mechaninių, ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.

Žodžiai „pilnas įrengimas" turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje Specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti tinkamai naudoti statinį.

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi patikrinti ir užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa į pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą angų, ir patalpų dydį.

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtą lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir pakaktų vietos įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio žmogaus aukštyje.

3. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti šertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojančiomis institucijomis, sudaryti sąlygas patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti pripažintas tinkamu naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Subrangovai. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu bei Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo pritarimą.

4. REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI

Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai turi būti atestuoti Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka. Statinio techninis prižiūrėtojas skiriamas ir vaikia vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“reikalavimais.

Rangovas turi turėti teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga įsipareigojimams vykdyti. Rangovui turi būti suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu:

statinių grupėje: negyvenamieji pastatai

susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės);

inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos tiekimo;

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (žemės darbai: statybos sklypo reljefo tvarkymas; statybinių konstrukcijų (betono, mūro) statyba ir montavimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas) bei statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;

5. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija.

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Statytoją apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos ir, ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Inžinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir, papildyti atitinkamus šių specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir / ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir Inžinierius raštu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir / ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdamas tolimesnius Darbus.

6. RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI

Rangovas pagal savo Pasiūlymą atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita parengti darbo brėžinius jeigu reikės ir projekto korektūrą, pagal Pasiūlymo dokumentacijos, Techninio darbo projekto ir techninių specifikacijų sprendinius.

Brėžiniai turi turėti Užsakovo arba statinio statybos techninio prižiūrėtojo atžymą „Pritariu statyti"

Brėžiniai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir tik tada gali būti perduoti į statybos aikštelę. Rangovas atsako už darbo brėžinių, sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derins tik brėžinių koncepciją.

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Baigus Darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti parengti ir pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje.

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, parengti Statybos techninių reglamentų nustatytos apimties Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti visus atsirandančius defektus.

7. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI.

Atlikti papildomus geologinius tyrinejimus jei jie reikalingi rengiant pamatu konstrukcini darbo projekta. Papildomų geologinių tyrinejimų būtinumą nustato rangovas (jei kitaip nenumatyta konstrukcinėje dalyje ir projekto ekspertizės akte)

Darbo projekto brežiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir techninems specifikacijoms.

Prieš pradedant statybos darbus butina paruošti statybos darbu vykdymo technologijos projekta. Ši projekta parengia rangovas.

Parengti specifiniu ir nauju konstrukciju, inžineriniu sistemu bei irenginiu naudojimo instrukcijas.

Atlikti paklotu inžineriniu tinklu išpildomasias geodezines nuotraukos.

Darbo brežiniai ir technines specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi buti pažymeti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiuros vadovo ir statybos vadovo.

Projekto daliu sprendiniu keitimas, keitimo tvarka ir iforminimas vykdomas STR1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

8. GAMINIAI, MEDŽIAGOS

8.1. Bendroji dalis

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi boti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data;
- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomą išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartą dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo peržiūrai.

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimo.

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

Rinkdamas komponentus, medžiagas Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.

8.2. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ją kokybe arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtinimui.

8.3. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybė kontrolė

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

8.4. Gaminių ir medžiagą atitikties nuorodos jų montavimo metu

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti ją matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

8.5. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

8.6. Gaminių ir medžiagų pristatymas

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

8.7. Pristatymo patikrinimas

Atvežtą prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defekto pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

8.8. Saugojimas aikštelėje

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

8.9. Atsakomybė

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas.

9. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

10. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijas ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat ją išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų.

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtą besisumuojančios tik į vieną pusę.

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų.

11. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas turi prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

11.1. Darbų koordinavimas

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vykta teisingai, pagal projekto sumanymą, ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui.

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose išpildomuosiuose brėžiniuose.

Jeigu darbai apima didelių, matmenų įrangos (pvz.: skirstymo spintą ir pan.) montavimą, Rangovas suderina su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju darbų atlikimo laiką.

Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtą išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais subrangovais prieš pradedant montavimo darbus.

11.2. Montavimo metodai ir darbo sąlygos

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas, bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Ypač įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.

11.3. Bandymai ir pavyzdžiai

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būti atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visą bandomų vietų,
- bandymams turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymą ir pavyzdžiu aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju.

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. Rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių,, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų, slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui išbandyti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.Visos aukščiau minimam bandymui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo.

Gaminiu ir medžiagų pavyzdžiai

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.

11.4. Paslėpti darbai

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį prižiūrėtoją kada galima tikrinti medžiagą ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar darbus.

11.5. Užsakovo įrangos naudojimas statybos metu

Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi Statytojui priklausanti įranga, ji turi būti rūpestingai apsaugojama pagal Statytojo instrukcijas. Be Statytojo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas.

11.6. Apsauga

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

11.7. Ataskaitos

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Statytojui ir Techniniam prižiūrėtojui, bei jų patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

12. BENDROS SĄLYGOS

12.1. Angos ir nišos

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimo neleidžiamas.

Jei bus atliekamas angų įrengimas(pjovimas ar atitinkami veiksmai), darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus.

12.2. Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas ir Subrangovai statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis įrengti montavimo arba kitas angas ir tai patvirtinus Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leistų Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

12.3. Riebokšliai ir futliarai

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį o drėgnose zonose 100 mm aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su galutiniu paviršiumi.

Tarpai tarp žiedų ir laidų vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštelėmis.

12.4. Varžtai, tvirtinimai ir atramos

Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dėl bet kurio tipo varžtų tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į statinio statybos techninį prižiūrėtoją leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm.

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, naudoti varžtus.

12.5. Remontas (defektų taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška gretimiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų. Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką.

Jei remontuotina vieta pagaminta iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka.

13. DAŽYMAS IR APDAILA

Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga. Bent jau žemiau išvardinta įranga turi būti ištisai gamintojo nugruntuota ir nudažyta, jei nenurodyta kitaip:

- gaminiai apskritai;
- varikliai,
- ventiliatoriai, siurbliai.
- filtrų rėmai,
- vožtuvai ir sklendės,
- valdymo įranga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal statinio statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimus.

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rėmus; dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažais.

14. ŽYMĖJIMAI, GAMINIŲ IR SISTEMŲ IDENTIFIKACIJA

14.1. Įranga, inžinerini sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesniam statinio naudojimui, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.

14.2. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju.

14.3. Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą.

14.4. Identifikacinės etiketės. Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo vožtuvus bei pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės ir pan. turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtą nurodyta, kokią įrangą jie valdo.

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100X100 mm arba 100 mm x 50 mm iš daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir pateikti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui patvirtinimui. Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.

Prie gaisrinių, hidrantų, čiaupų bei kilų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako Rangovas.

14.5. Vamzdžių identifikacija

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.

Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtu pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos

turi būti patvirtintos Statinio statybos techninio prižiūrėtojo.

15. ELEKTROS TIEKIMAS

Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: Aukšta įtampa 1 OkV ± 5 %

Žema įtampa 380±5%V/220±5%

3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis SOHz ±4 %

Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:

- visa elektros įranga (lauke) IP 54,
- visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį

Rangovas pristatys principines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo patalpose brėžinius, pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos elektros įrangos kabelių praėjimai turi būti su sandarikliais pagal elektros įrengimą rengimo taisyklių reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše.

Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryri visos elektros įrangos ir varikliu sąrašus.

Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Rangovas užtikriną jos prijungimą prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų bei reikalingus išbandymus.

16. TIKRINIMAI IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

16.1. Tikrinimai

Paslėptos stalinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui priimti. Jei tai nepadaroma. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtą nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.

16.2. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir aplinkos tvarkymo, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją kurią, pareikalaus valstybinės institucijos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius aktus.

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtą prieinamas Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo peržiūrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruošti visą reikalingą dokumentaciją ir organizuoti statinio statybos užbaigimo procedūras.

16.3. Statinio statybos užbaigimo dokumentacija

Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokius dokumentą rinkinius:

veikimo principą ir sistemos aprašymą,

visus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas, gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, (renginiams, sistemoms ir medžiagoms, tiekėjų ir subrangovą sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota segtuvuose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

16.4. Statybos užbaigimas

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimus, organizuoja statinio pripažinimą tinkamu naudoti pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas". Sudaro galimybes statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai atlikti procedūras ir pasirašyti aktą. Akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektai, jų atlikimo bei ištaisymo terminai. Darbai, kuriuos leidžiama pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.

Akte nurodyti nebaigti darbai ir defektai, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei priimami atskirais aktais.

16.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis

Defektai, kurie galėtą sukelti nepatogumų ar papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas.

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjo, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų sutartyje. Pranešimo apie defektus laikas - STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas" nustatytus reikalavimus.

17. GARANTIJA

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.

Statinio projektuotojo, rangovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo prievolės per garantinį terminą.

1. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Sis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų.
2. Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.
3. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.
4. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su 1 punkto reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose.

18. GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatą keitimo, transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.

19. UŽSAKOVO DARBUOTOJŲ APMOKYMAS

Rangovas turi atlikti mokymą tam tikro skaičiaus darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, kad šie prieš galutinai perimdami objektą galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir statinius.

Mokymą turi atlikti kvalifikuotas samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai

ir turi būti tęsiamas per sutarties laikotarpį iki galutinio statinio perėmimo, jei statybų Sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip.

20. ATSARGINĖS DALYS

Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiek atsarginių dalių kiekvienai sistemai/ įrangai, pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą.

Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų (įrangos) gamintojas, už jas Užsakovas apmoka papildomai.

21. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

21.1. Techninė dokumentacija

Rangovas atlieka šią dokumentaciją:

- statybos darbų technologijos projektą,
- patikslintą pagal išpildomąją dokumentaciją topografinę nuotrauką.

Anksčiau minėta dokumentacija turi būti ruošiama kompiuteriu ACAD (arba bet kuria kita) programa.

Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.

21.2. Įrengimų techninė dokumentacija

Rangovai ar subrangovai statinio statybos užbaigimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę dokumentaciją:

- saugaus naudojimo aprašymas.
- įrenginių techninis pasas.
- įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys.
- atsarginių dalių sąrašas.
- techninio aptarnavimo aprašymas.
- garantiniai įsipareigojimai.
- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forma (1 egz.) ir magnetinėse laikmenose. Importinių įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba.

22. SPECIALŪS REIKALAVIMAI

22.1. Informacija apie statybvietę

Rangovas Statybvietėje privalo patikrinti oficialias koordinates ir išsaugoti reperius. Rangovas turi būti atsakingas už geodezinius tyrimus ir statybvietėje privalo teikti topografines paslaugas, įskaitant aprūpinimą instrumentais ir darbo jėga.

Rangovas privalo paruošti statybos darbų technologijos projektą.

Rangovas turi užtikrinti grunto tyrimų teisingumą ir jei reikia atlikti papildomus grunto tyrimus. Turi būti įrengtas laikinas įėjimas ir išėjimas iš statybvietės, juos pažymint statybos darbų, technologijos projekte.

Asmenys, kurie įeina ir išeina iš statybvietės (arba tai ketina padaryti) ne per nurodytus įėjimą ar išėjimą gali būti baudžiami. Jei įėjimui ir išėjimui įrengiami vartai, Rangovas turi užtikrinti šią vartų apsaugą viso sutarties galiojimo periodo metu.

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, grindiniai ir takai bus visada švarūs bei be kliūčių. Taip pat Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams, grindiniams ir takams. Visos įvažiuojančios iš išvažiuojančios iš statybvietės transporto priemonės, kurios veža tokius krovinius kaip smėlis, žvyras, žemė bei nereikalingas medžiagas, šiukšles ir t.t, turi būti apsaugotos nuo tokių medžiagą išpylimo, nes tai būna žalingų dulkių ir purvo priežastis.

22.2. Statybvietės ribų peržengimas ir žala gretimiems subjektams/darbo valandos

Rangovas turi visą laiką užtikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovą ir tiekėju darbuotojai liks statybvietės ribose bei nedarys jokios žalos šalia statybvietės esantiems kitiems savininkams ir/arba gyventojams ir visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai statybvietės ribų peržengimas reikalingas darbo atlikimui ir toks peržengimas nekelia jokios grėsmės aplinkiniams. Rangovas turi būti atsakingas už visus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui keliamus ieškinius dėl Rangovo nesugebėjimo laikytis aukščiau nurodyto reikalavimo ir padengti visas išlaidas susijusias tokiais ieškiniais Užsakovui ar Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.

Rangovas gali atlikti darbus kitu, ne normaliu darbo laiku, tik gavęs raštišką statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimą. Jei, norint užbaigti darbą laiku, pagal darbų vykdymo grafiką reikia dirbti viršvalandžius, už tokius viršvalandžius Rangovui nebus papildomai mokama.

22.3. Žala gretimai nuosavybei ir medžiams

Rangovas bus atsakingas už bet kokią žalą, padarytą darbų atlikimo metu medžiams, želdiniams, keliams, pastatams ir statybvietei gretimai nuosavybei, bei turi pasirūpinti jų apsauga ir tokią apsaugą pašalinti, tapus jai nereikalingai, bei atlyginti savo sąskaita žalą, padarytą šiems objektams. Rangovas turi apdrausti Užsakovą ir atlyginti jam visus nuostolius, kiek tai susiję su trečiųjų šalių ieškiniais dėl žalos ar sutrukdymo ir dėl sužeidimų darbininkams bei kitiems asmenims, kai tai įvyksta atliekamo darbo metu

22.4. Esamų tinklų naudojimas

Rangovas darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai naudoti visus komunalinių įmonių, visuomeninių ir valstybinių institucijų antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant visus vamzdžius, kanalus, šulinius, požeminius ir antžeminius kabelius. Rangovas turi iš komunalinių įmonių, Užsakovo, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo visuomeninių ir valstybinių institucijų sužinoti visų požeminių, paviršiaus ir antžeminių tinklų, kurie gali būti pažeisti darbo metu, vietą ir apimtis, bei gauti iš tokią instituciją visus reikalingus leidimus, patvirtinimus, kurie reikalingi darbo vykdymui. Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems tikslams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius, siekiant patenkinti Užsakovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, komunalinių įmonių valstybinių institucijų ir kitų šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu.

22.5. Valstybinių ir privačių kelių bei grindinių naudojimas

Rangovas turi atitinkamai naudoti valstybinius ir privačius kelius, grindinius, kelkraščius, ir t.t., žiūrėti, kad juose nebūtą šiukšlių, purvo, atliekų. Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems objektams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas susijusias išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius.

22.6. Priėjimai Užsakovui ir Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui

Rangovas turi visu Sutarties įgyvendinimo ir defektą taisymo laikotarpiu užtikrinti saugius priėjimus, kopėčias, laiptus ir t.t., kurie reikalingi Užsakovui ir statinio statybos techninio prižiūrėtojui įvertinti bei patikrinti darbus.

22.7. Darbų, medžiagų ir įrangos apsauga nuo žalos, vagysčių ir t. t.

Rangovas turi viso darbo metu užtikrinti reikiamą apsaugą, įskaitant sandėliuojamas medžiagas ir įrenginius. Rangovas turi imtis visų būtinų apsaugos priemonių siekiant apsisaugoti nuo galimos žalos, nuostolių, vagysčių, tame tarpe Rangovas turi organizuoti budėjimą bei įrengti apšvietimą darbo ir visuomenės saugumo tikslams.

22.8. Aptvėrimas

Rangovas turi įrengti, numatytą statybos darbų technologijos projekte, saugų aptvėrimą statybos aikštelei. Aptvėrimas turi būti naudojamas darbo eigos melu, o pabaigus darbą, Rangovo pašalintas.

22.9. Laikini keliai / kieta danga

Rangovas turi parūpinti ir prižiūrėti visus būtinus laikinus kelius, takus, kietą dangą ir pan., bei ją išardymą, pašalinimą ir pataisymus pabaigus darbą. Aikštelės elementų išdėstymo detalės ir dydžiai, priėmimo ir parkavimo vietos turi būti patvirtintos Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo Rangovo įsikūrimo aikštelėje. Visi laikini keliai ir kieta danga turi būti tinkamai paženklinti ir patvirtinti statinio statybos techninio prižiūrėtojo.

Rangovas turi savo paties tikslais į kainą įtraukti lygių iškėlimo ar pažeminimo išlaidas (formavimo lygių, grindų lygių ar kitaip), į šias kainas įtraukiant atstatymą po baigimo iki prieš tai buvusių lygių ir būklės taip, kad tai tenkintu Užsakovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją.

Rangovas turi leisti laisvai naudotis visais laikinais keliais ir kietomis dangomis Užsakovo tiesiogiai pasamdytiems rangovams, vykdantiems kitas sutartis ir paslaugas ir susijusias su tuo, kas nurodyta žemiau ir sutartyje ar susijusius su tiekimu statybai.

22.10. Laikini pastatai ir statiniai (įskaitant tinklus)

Rangovas turi parūpinti patalpas savo personalui, prižiūrėti jas ir pašalinti pabaigus darbus. Rangovas turi įrengti susitikimų kabinetą savo ir Užsakovo ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo naudojimui.

Rangovas luri parūpinti ir naudoti saugiam Rangovo medžiagų įrangos ir t.t. laikymui būtinus statinius, o užbaigęs darbus -juos pašalinti.Rangovas turi parūpinti savo personalui priedangas nuo atšiauraus oro, drabužių saugyklas ir džiovinimo įrangą, vietas maisto, švaraus geriamojo vandens ir pinnosios pagalbos įrangos laikymui, pabaigęs darbą, pašalinti šiuos statinius.

Rangovas turi pateikti ir naudoti adekvačius laikinus sanitarinius, plovimo ir dušo įrenginius savo personalui, ir turi įrengti visą būtiną laikiną santechniką ir nuotekų šalinimą, susijusią su tuo, įvykdant higieninius valdžios instituciją reikalavimus. Pabaigęs darbą, jis turi pašalinti minėtus įrenginius drauge su visomis agresyviomis medžiagomis ir pilnai dezinfekuoti ir pašalinti blogą kvapą iš aplinkinės vietos, visa tai atliekant taip, kad tai tenkintų statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Rangovas turi įrengti laikiną kanalizaciją nuo laikinų sanitarinių ir prausimosi įrenginių iki esamos kanalizacijos sistemos. Rangovas turi eksploatuoti laikinus įrenginius taip, kaip patvirtina statinio statybos techninio prižiūrėtojo.

Rangovas turi mokėti visus mokesčius ir kitus mokėjimus, kurie gali būti sudaryti vietinių ir kitų valdžios institucijų ryšius su laikinais statiniais, pastatytais darbo atlikimo tikslu.

Jokie laikini pastatai ar saugojimo vietos negali būti pastatyti aikštelėje be išankstinio statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimą patvirtinančio, kad jo kokybė, padėtys ir viela, kur jie turi būti pastatyti, yra priimtini.

22.11. Vanduo

Rangovas turi parūpinti darbui ir savo aikštelės [renginiams visą būtiną švarų vandenį ir prijungti prie laikino vandens tiekimo taško bei parūpinti laikinas saugojimo cisternas ir santechnikos įrangą aikštelėje, sumokėti visus mokesčius ir apmokestinimus ryšium su tuo; keisti, pritaikyti, naudoti ir, pabaigęs darbą, pašalinti laikinus įrenginius.

22.12. Laikinas apšvietimas ir elektros energija

Rangovas turi būti atsakingas už viso būtino apšvietimo ir elektros energijos skydo nurodyto darbui parūpinimą, matavimo prietaisus, laikiną instaliaciją ir prijungimą prie pagrindinio skirstymo ir turi sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius; keisti, pritaikyti ir eksploatuoti taip, kaip būtina, ir, pabaigęs darbą, pašalinti įrenginius.

22.13. Telefonas / faksas / ryšiai

Rangovas turi įrengti telefono ir kompiuterinio ryšio linijas bei faksus savo palies prižiūrinčiojo personalo, Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo naudojimui, susijusiam su darbais ir turi sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius ir apmokestinimus, o pabaigęs darbą pašalinti.

22.14. Aikštelės valymas ir aplinkos sąlygos

Rangovas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Rangovas turi išlaikyti kelius, įskaitant nuosavus ir miesto kelius ir takus, švarius nuo nešvarumų, dulkių ir purvo ir palaikyti juos saugiais. Iš Rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat po darbo užbaigimo nuvalyti ir pašalinti į oficialiai veikiančius sąvartynus už sklypo ribą bet kokas statybines atliekas, nuolaužas ar šiukšles bei pataisyti ir sugrąžinti į pradinę padėti bet kokias darbo ciklo metu suardytas vietas.

Iš aikštelės ribą išvažiuojančių transporto priemonių ratai ir t. t. turi būti nuplauti žarna, kad pašalinti žemes ir purvą prieš važiuojant viešaisiais keliais.

Transporto priemonės ir įranga, išmetantys kenksmingas medžiagas daugiau priimtinų Lietuvos normų, nebus leidžiamos naudotis aikštelėje.

Rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veikios. Darbo atlikimo metu Rangovas turi laikyti nuolaužas/šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių kilimo.

Rangovas turi palaikyti švarią ir tvarkingą aikštelę ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Rangovas teritorijoje taip pat turi parūpinti konteinerius. Pilni konteineriai turi būti iškart pašalinti iš aikštelės ir pakeisti.

Rangovas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų,, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš aikštelės ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus.

22.15. Kokybės užtikrinimas

Rangovas turi sukurti kokybės garantavimo sistemą, siekiant užtikrinti sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybės užtikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigų, įsipareigojimų ar atsakomybės.

Smulki informacija apie procedūras ir atitikimo dokumentai turi būti pateikti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, siekiant jį informuoti prieš užbaigiant kiekvieną darbą atlikimo etapą. Kai dokumentai pateikiami Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, juos turi lydėti kokybės patvirtinimai, atitinkantys Sutarties nuostatas. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti bet kokį sistemos aspektą ir reikalauti imtis reikalingų pataisymų.

22.16. Atliekų pašalinimas

Rangovas turi raštu nurodyti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, kokių jis imsis priemonių, siekiant pašalinti atliekas į legalų sąvartyną. Rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų statybvietėje. Rangovas turi šalinti atliekas, pagal vietinius reikalavimus ir taisykles.

22.17. Bendri Rangovo įsipareigojimai, susiję su koordinavimu ir bendradarbiavimu

Kadangi projekte dalyvaus didelis kiekis subrangovų, dažnai dirbančių lygiagrečiai arba vienas paskui kitą, ir jis bus vykdomas etapais, svarbu, kad darbas būtų visapusiškai ir pastoviai, tvarkingai esant išsamiam bendradarbiavimui koordinuojamas su ankstesniu, vienalaikiu ir būsimu darbu, kurį atliko arba atliks kiti subrangovai. Atitinkamai Rangovas, kiekviename Rangovo atliekamo darbo etape, turi stengtis suteikti palankiausias galimybes kitiems subrangovams atlikti ją darbą, ir jis, visais aspektais ir išsamiai turi koordinuoti savo veikla ir bendradarbiauti su Užsakovu, statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir kitais subrangovais.

Jei Rangovas bet kuriuo metu negali ar nenori atlikti kokią nors darbo dalį Užsakovo įgaliotas atstovas gali nedelsiant ir be įspėjimo įdarbinti ir mokėti kitiems asmenims, kad atliktų tą darbą kurį Užsakovo įgaliotas atstovas gali laikyti būtinu. Visos Užsakovo tuo būdu patirtos išlaidos turi būti padengiamos Rangovo arba Užsakovo įgalioto atstovo gali būti atimamos iš bet kokių pinigų sumų, priklausančių arba galinčių tapti priklausomomis Rangovui. Užsakovo įgaliotas atstovas privalo taip greitai, kaip tik gali būti pagrįstai įmanoma po tokio įvykio, raštiškai informuoti apie tai Rangovą. Rangovo sąskaiton gali būti įrašytos bet kokios Užsakovo patirtos išlaidos, kilusios dėl Rangovo, jo subrangovų ar tiekėjų klaidos, neapdairumo, veikimo ar neveikimo.

22.18. Tikrinimas ir bandymai

Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo personalas turi visais pagrįstais atvejais:

a. turėti pilną priėjimą prie visų sklypo dalių ir prie visų vietų iš kurių gaunamos medžiagos,
b. statybos metu (statybos aikštelėje ir bet kur kitur) turi turėti teisę ištirti, tikrinti, matuoti ir bandyti medžiagas ir meistriškumą, ir tikrinti statybos eigą.

Rangovas turi suteikti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo personalui pilną galimybę atlikti šias veiklas, tame tarpe suteikti priėjimą, įrangą leidimus ir apsauginę įrangą. Jokia iš šią veiklą neatleidžia Rangovo nuo jokią išsipareigojimų ar atsakomybės.

Rangovas turi savo paties sąskaita pateikti visus prietaisus, pagalbą dokumentus ir kitą informaciją elektrą, įrangą, kurą; vartojimo reikmenis, instrumentus, darbo jėgą medžiagas ir tinkamai kvalifikuotą ir patyrusį personalą būtinus, norint atlikti visus reikiamus bandymus, kad užtikrinti, jog meistriškumas, medžiagos, įrengimai, įranga ir kitos darbą dalys atitinka sutartį. Rangovas turi susitarti su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju dėl laiko ir vietos nurodytam bet kokių įrengimų, medžiagų ir kitų darbų dalių bandymui.darbų

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali keisti bandymu vietą ar detales, jei šie pakitę bandymai parodo, kad bandytas įrengimas, medžiagos neatitinka Sutarties, šių papildomų bandymų atlikimo išlaidos turi būti padengiamos Rangovo.

Rangovas turi ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikti pranešimą dalyvauti patikrinimuose. Jei statinio statybos techninis prižiūrėtojas neapsilanko sutartu laiku ir sutartoje vietoje, Rangovas gali vykdyti bandymus (išskyrus, jei kitaip nurodyta statinio statybos techninio prižiūrėtojo), kurie tuomet turi būti laikomi esantys atliktais dalyvaujant statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. Rangovas turi nedelsdamas išsiųsti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui bandymų ataskaitas. Kuomet bandymo rezultatai yra patenkinami. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi pasirašyti Rangovo bandymo pažymą. Jei Statinio statybos techninis prižiūrėtojas nedalyvavo bandymuose, jie turi būti laikomi tinkamais.

Jei iš apžiūros, tikrinimo, matavimų ar testų stalinio statybos techninis prižiūrėtojas randa, kad bet koks įrengimas, medžiagos, projektas (konstrukcija) yra su defektu ar kitaip neatitinkantys sutarties, statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali atmesti įrengimą medžiagas, projektą (konstrukciją), pateikdamas Rangovui pareiškimą su nurodytomis priežastimis. Tuomet Rangovas turi nedelsiant pataisyti defektą ir užtikrinti, kad atmestas elementas atitinka sutartį.

Jei Statinio statybos techninis prižiūrėtojas reikalauja, kad šis įrengimas, medžiagos (konstrukcija) būtą iš naujo išbandyti, bandymai turi būti pakartoti esant tiems patiems terminams ir

sąlygoms. Jei atmetimas ir bandymą atlikimas iš naujo priverčia Užsakovą patirti papildomas išlaidas. Rangovas turi apmokėti šias išlaidas Užsakovui arba lygiai šią pinigų sumą apskaičiuoti iš kas mėnesinės sąskaitos.

22.19. Laiko grafikas Rangovo įsipareigojimai

Kartu su sutartimi, Rangovas turi pateikti Užsakovui pilną, darbų programos grafiką, kaip statybos darbų technologijos projekto dalį. Į šį grafiką turi būti įtrauktas leidimu gavimas, pasiruošimas darbui ir darbų vykdymo seka.

Pareikalavus, Rangovas turi pateikti medžiagų ir įrangos, reikalingos darbų atlikimui, pirkimo įrodymus.

Rangovas turi griežtai laikytis pateikto Užsakovui laiko grafiko.

STATYTOJAS(UŽSAKOVAS)
UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235
TVIRTINU: Direktorius Rolandas Vasiliauskas

DATA. 2022m kovo mėn. 22d.

TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

***1.Statinio projekto pavadinimas**:* Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas
2.Projekto rengimo etapas Techninis projektas
3.Lėšų pobūdis Privačios
4.Statybos darbų pirkimo būdas ar pasirinktas statinio statybos rangovas:
5.Projekto vadovas: Ramunė Valančiūtė , kv. atest. Nr. A 1356
6.Projektavimo paslaugų apimtys: Įprastos paslaugos(paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą)
7.Statinio projekto rengimo pagrindas: Projektavimo užduotis
8.Statytojas(užsakovas): UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235
9.Statybos adresas: Paribio g. 3, Vilnius, sklypo kad. nr. 0101/0029:153
10.Statybos rūšis: Rekonstravimas
11.Statinio paskirtis: 6.3 gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai
12.Statinio kategorija: Neypatingas statinys
13.Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:
13.2 Žemės sklypo nuosavybės dokumentai
13.3 Siecialieji architektūros reikalavimai
13.4 Projektavimo užduotis
14.Statinio techniniai rodikliai:
14.1 Bendrasis plotas plotas iki 1000m2
14.2 Aukštis –iki 12m
15.Techninio projekto apimtis ir detalumas:
15.1. Bendrieji duomenys
15.2 Projektiniai sprendiniai(aiškinamasis raštas , brėžiniai, techninės specifikacijos ir statybos produktams, orientaciniai medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai) šioms projekto dalims:
15.2.1 Bendroji dalis;
15.2.2 sklypo plano dalis;
15.2.3. architektūrinė dalis;
15.3.4. vandentiekio ir nuotekų dalis.
Kitos techninio projekto dalys bus rengiamos rengiant darbo projektą.

16.Architektūrinis, konstrukcinis sprendimas, medžiagos:
Projektas rengiamas vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais techniniais dokumentais:
STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“
STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga“
17. Projekto derinimas: Derinama su visomis institucijomis paruošusiomis sąlygas.
18. Projekto komplektų skaičius: Techninio projekto 2 egzemplioriai bylose ir 1 skaitmeninėse laikmenose.

VYKDYTOJAS PV D. Kriaučiūnienė

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2022-04-11 Nr. E348-497/22(2.9.4.21E-INF)

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS

2022-04-27 Nr. 22/225

Projekto pavadinimas Daugiabutis gyvenamas namas, Ukmergės g. 134, Vilnius, projektas

Statytojas (užsakovas) UAB „Lini namai“

Susisiekimo komunikacijų sąlygos

Žemės sklypo trinkelių dangos eismo jungtį (3,50–5,50 m pločio, dešiniojo posūkio spindulys 3,0 m) įjungti į Želvos gatvę, panaikinant esamą eismo jungtį su sklypo šiaurės-rytinę pusę ribojančia gatve.

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas Nr. 22/158 laikyti negaliojančiomis.

Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausias patarėjas) Anton Nikitin

INFORMACIJA STATYTOJUI: Vadovaujantis Infrastruktūros plėtros įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi turėsite teikti pasiūlymą dėl infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo, jei siekiama suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotą savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios infrastruktūros elementus arba vadovaujantis Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“, turėsite teikti prašymą apskaičiuoti įmoką (pagal Metodikos 1 priede pateiktą formą). Vadovaujantis minėta Metodika, prašymas apskaičiuoti įmoką turi būti pateikiamas prieš pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas.

Marija Joteikienė, tel. (8 5) 211 2521, el. paštas marija.joteikiene@vilnius.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-28 Nr. A51-58236/22(2.9.4.9E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Anton Nikitin, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis patarėjas), Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	ANTON NIKITIN LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-28 17:26:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-28 17:26:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-04 12:02:29 – 2023-07-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-04-28 17:53:36)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-04-28 17:53:36 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Julija Stašytė
(pareigos, pavardė)

PATVIRTINTA
UAB „Vilniaus vandenys“
2022-10-28 Nr. PS22-2703

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste (raj.)

Objekto pavadinimas: Vienbučio gyv. namo rekonstravimo į daugiabutį gyv. namą, projektas.
Objekto adresas: Ukmergės g. 134.
Pareiškėjas: UAB "Lini namai".
Naikinamos prisijungimo sąlygos: 2022-04-06 Nr. PS22-797.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:

Poreikis: 3,0 m^3/d.; 2,4 m^3/h_{max}.; 1,5 l/s.
Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs. alt. ±0,00 - nuo 210 m. iki 215 m.
Užsakovas privalo:

- Atsijungti nuo esamų privačių vandentiekio įvadų. Nereikalingus tinklus išmontuoti, užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams.
- Perkloti esamą privatų vandentiekio tinklą nuo Želvos g., į ne mažesnio nei d63 mm skersmens, užtikrinant nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams (Ukmergės g. 163).
- Atsiradus privačių tinklų savininkui/statytojui (-ams) gauti raštišką sutikimą perklojimui (esant tinklų savininkui/statytojui juridiniam asmeniui - gauti raštišką, įmonės antspaudu patvirtintą sutikimą, esant tinklų savininkui/statytojui fiziniam asmeniui - gauti raštišką, notaro patvirtintą sutikimą).
- Prisijungimo vietoje (Želvos g.) ar prie jos suprojektuoti šulinį su vienu vandens apskaitos prietaisu DN 15 mm pagal Techninės politikos reikalavimus.
- Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio tinklą sklype, prisijungiant nuo perklojamo vandentiekio tinklo.
- Projektuojamo ir perklojamo vandentiekio tinklo skersmenį parinkti įvertinant esamų ir busimų vartotojų poreikius.
- Perjungti Ukmergės g. 163 pastatą nuo projektuojamo vandentiekio tinklo. Nereikalingus tinklus išmontuoti. Perkelti Ukmergės g. 163 vandens apskaitos prietaisą iš demontuojamo šulinio (Nr. 202A) į projektuojamą šulinį (sklype). Suderinti su namą administruojančia įmone (bendrija).
- Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio įvadą (prieš perkeliamą apskaitą), prisijungiant nuo projektuojamo vandentiekio tinklo.
- Vandens apskaitos mazgą suprojektuoti ir įrengti, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos vietas butams (be apskaitos prietaisų) bendro naudojimo patalpose pagal įmonės patvirtintą Techninę politiką, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/. Vandens apskaitos prietaisus (skaitiklius) įrengs UAB „Vilniaus vandenys“ savo lėšomis, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui ir bus pasirašytos tiesioginės sutartys su vartotojais.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir pastatyti slėgio pakėlimo stotelę. Projektuojant slėgio pakėlimo stotelę, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:

Poreikis: lauko 10 l/s; vidaus - l/s.
Tiekiamas iš tinklo: lauko 10 l/s; vidaus - l/s.
Užsakovas privalo:

- Lauko gaisrų gesinimą numatyti nuo esamų gaisrinių hidrantų Želvos g..

III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:

Poreikis: 3,0 m^3/d.; 2,4 m^3/h_{max}.; 1,5 l/s.; užterštumas BDS_7 287,5 mg/l.
Užsakovas privalo:

- Atsijungti nuo esamų privačių nuotekų išvadų. Nereikalingus tinklus išmontuoti, užtikrinti nepertraukiamą nuotekų šalinimą esamiems vartotojams.
- Atlikti esamo privataus nuotekų tinklo, nuo šul. Nr. 204 (sklype) iki šul. Nr. 1 (Želvos g.), TV diagnostiką (išvadą pateikti projekto derinimo metu). Įvertinti tinklo pralaidumą, atsižvelgiant į esamų ir busimų

vartotojų poreikius. Poreikiui esant, nuotekų tinklą rekonstruoti arba perkloti, užtikrinant nepertraukiamą nuotekų šalinimą esamiems vartotojams (Ukmergės g. 163).

- Atsiradus privačių tinklų savininkui/statytojui (-ams) gauti raštišką sutikimą (-us) rekonstravimui/perklojimui (esant tinklų savininkui/statytojui juridiniam asmeniui - gauti raštišką, įmonės antspaudu patvirtintą sutikimą, esant tinklų savininkui/statytojui fiziniam asmeniui - gauti raštišką, notaro patvirtintą sutikimą).
- Suprojektuoti ir pakloti nuotekų tinklą sklype, prisijungiant į esamą (rekonstruojamą/perklojamą) nuotekų tinklą, šul. Nr. 204.
- Projektuojamo nuotekų tinklo skersmenį parinkti, įvertinant perspektyvinius vartotojus.
- Perjungti Ukmergės g. 163 pastatą į projektuojamą nuotekų tinklą. Nereikalingus tinklus išmontuoti. Suderinti su namą administruojančia įmone (bendrija).
- Suprojektuoti ir pakloti nuotekų išvadą (us), prisijungiant į projektuojamą nuotekų tinklą.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- **Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į UAB „Grinda“.**
- **Poreikiui esant, projekte turi būti numatyta vieta vandens paėmimui statybos reikmėms. Nenumačius vandens paėmimo vietos, vanduo statybos reikmėms nebus tiekiamas.**
- **Techninis projektas bus derinamas tik pateikus I ir III dalyje paminėtus sutikimus ir V dalyje nurodytas pasirašytas sutartis.**
- **Jeigu žemės sklypuose projektuojami bendro naudojimo tinklai ir/ar siurblinės, taip pat žemės sklypuose esamiems bendro naudojimo tinklams ir/ar siurblinėms, numatyti ir išskirti tinklų ir/ar siurblinių apsaugos zonas pagal LR Vyriausybės nutarimo Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo nuostatas ir apsaugos zonos dydžio servitutus, suteikiančius teisę prieiti ir privažiuoti prie tinklų ir/ar siurblinių, šiuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti požemines komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie šių statinių.**
- **Siekiant vykdyti statybos darbus tinklų apsaugos zonoje, projekte turi būti atlikti apkrovų skaičiavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.**
- **Tinklų, įskaitant ir siurblinių statybos projektai turi būti išskirti į atskirus etapus.**
- **Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu valdomus ir / ar naudojamus tinklus. Bendrovė per privačius vandentiekio ir nuotekų tinklus negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.**
- **Paruoštą projektą su visais pažymėtais inžineriniais (naujai projektuojamais (išskiriant bendro naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais bei esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje numatomomis įrengti susisiekimo komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka.**
- **Tinklus ir jų ženklinimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/, patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.**

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

- Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti M*iesto (rajono) savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį* arba *Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį*, patvirtiną Vilniaus miesto savivaldybės Nr. 1-486; 2020-04-17 d. sprendimu, kuria Bendro naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo pirmo nuotekų šulinio iki tinklo), turi būti perduoti tinklų Valdytojui.
- Jeigu vykdomi statybos darbai tinklų apsaugos zonose, pasirašyti *Susitarimą dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje*.
- Jeigu nustatomi servitutai, pasirašyti *Servituto sutartį.*
- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt
- Su sutarčių projektais ir būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti, galima susipažinti adresu: http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui iki visų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą numatytų darbų atlikimo, tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir V dalyje išvardintas sutartis, apie tai informuodamas UAB „Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info@vv.lt nurodydamas naująjį statytoją.
- Statytojas už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų paslaugas atsiskaito pagal apskaitos prietaiso

esančio šulinyje parodymus iki bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui.
- Tiesioginės sutartys su vartotojais bus sudaromos ir tiesioginis vartotojų atsiskaitymas už paslaugas bus galimas, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui**.**

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Gatvių važiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas Statytojo sąskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.
- **Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei galiojančias teisės aktų nuostatas.**

VII. GALIOJIMAS:

- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamų paslaugų galite rasti http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/.
- UAB „Vilniaus vandenys“, įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens duomenys (vardas ir pavardė) gali būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu Jūsų asmens duomenų pateikimu, prašome kreiptis laisvos formos prašymu į bendrovę dėl nesutikimo. Plačiau apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti bendrovės interneto svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“.

Sąlygas ruošė: I. Damanskaitė
(V. Pavardė)

TVIRTINU:
Paviršinių nuotekų tvarkymo departamento vadovas

(Parašas)

Vilius Ankėnas

2022-11-15

Objekto pavadinimas: Daugiabutis gyvenamasis namas

Objekto adresas: Ukmergės g. 134, Vilnius

Užsakovas / Statytojas: UAB „Lini namai“

TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 22/441

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAŽO NUVEDIMUI (PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) užsakovas / statytojas privalo:

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais.

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausiai turi būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniui laidžių dangų ar švarių paviršinių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą mažinantys techniniai sprendiniai.

Tuo atveju, jei dėl tam tikrų vietos aplinkos, grunto sąlygų ar planuojamos ūkinės veiklos ypatumų negalima ar netikslinga taikyti Reglamento 7 punkte nurodytų priemonių, pateikus argumentuotą pagrindimą paviršines nuotekas galima nuvesti į Želvos gatvėje suprojektuotą d 315 mm paviršinių nuotekų tinklą. Projektas – „Vandentiekio ir nuotekynės dvibučiam gyvenamajam namui Paribio g. 3,Vilnius, rekonstravimo projektas“ (2022 m.). Užsakovas - UAB „Lini namai“. Projektuotojas - MB „LVD projektas“.

Projektuojant paviršinių nuotekų nuvedimo sistemą būtina įrengti debito reguliavimo / infiltracinį įrenginį, apribojant nuo tvarkomo sklypo dalies į tinklus išleidžiamą momentinį lietaus vandens debitą iki 2 l/s.

Technines sąlygas Nr. 22/144 laikyti negaliojančiomis.

Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 projektinius sprendinius ir turi būti hidroizoliuoti.

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos poveikiui.

Gatvėse lietaus tinklų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens (atskiru sutarimu gali būti projektuojami ir kito medžiagiškumo gamykliniai šuliniai), lietaus surinkimo šulinėlius – gelžbetoninius 700 mm skersmens su 30 – 50 cm sėsdinamąja dalimi. Šulinių ir šulinėlių liukus projektuoti plaukiojančio tipo, 700 mm skersmens, su užraktais. Gali būti projektuojamos ir bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės. Gatvės raudonųjų linijų ribose projektuoti lietaus nuotekų tinklus ne mažesnio diametro kaip 315 mm.

Parengtus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius pateikti peržiūrėjimui į UAB „Grinda“.

Paviršinių nuotekų tinklams projektuojamiems bendro naudojimo teritorijoje iki statybos leidimo išdavimo sudaryti trišalę sutartį su UAB „Grinda“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Dėl sutarties sudarymo kreiptis el. p. trisalesutartis@grinda.lt.

Vykdant paviršinių nuotekų tinklų statybą kviesti UAB „Grinda“ atstovą paviršinių nuotekų tinklų statybos priežiūrai atlikti. Naujai paklotiems tinklams būtina atlikti televizinę diagnostiką.

Statybos laikotarpiu užsakovas yra atsakingas, kad į paviršinių nuotekų tinklus šalia statybvietės išleidžiamų nuotekų koncentracija neviršytų reglamento reikalavimų bei statybinis gruntas ir medžiagos nepatektų į paviršinių nuotekų tinklus. Užteršus paviršinių nuotekų tinklą jį išvalyti savo lėšomis.

Pažyma apie paklotų tinklų tinkamumą eksploatuoti bus išduota įvykdžius šiuos reikalavimus.

ARCHLINIJA
UAB “Archlinija”
įm. Kodas 302520369
Vytauto g. 55, Trakai
tel. 8 610 00927

Daugiabučio gyvenamojo namo Ukmergės g. 134, Vilnius rekonstravimo projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas

2022-12-17
(data)

1.Microsoft Word
2. AutoCad
3. Revit
4. Adobe Reader
5. Photoshop

Projektų vadovė D. Kriaučiūnienė



SITUACIJOS SCHEMA

4, 4^V ir 5, 5^V tipai

(...) - 5, 5^V tipo duomenys.

Projektuojama nuovaža	
Betono trinkelės	0.08m
Dolomitinės skaldos atsijų pasluoksnis	0.03m
Žvyro pagrindo sluoksnis	0.15m
Šalčiui neįautrių medžiagų sluoksnis	0.15m
Sutankintas gruntas Rv2>45MPa	

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
	SKLYPO RIBA
	SKLYPO UŽSTATYMO ZONA
	PROJEKTUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ
	IĖJIMAS
	ĮVAŽIAVIMAS
	APSAUGOS ZONA
	BETONO TRINKELIŲ DANGA 128m2
	VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS LIEJAMA GUMINĖ DANGA 50 m2
	ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ
	SUOLIUKAI
	FONTANAS
	LAUKO TRENIRUOKLIAI
	DVIRAČIŲ STOVAI
	PILKASIS KLEVAS
	POMEDIS - RAUDONOSIOS SEDULOS SKRŪMAI KOMPONUOJAMI SU DEKORATYVINĖMIS ŽOLĖMIS
	PAPRASTOJO LIGUSTRO GYVATVORĖ
	DEKORATYVINIAI MEDŽIAI (MAGNOLIJOS,
	KANADINĖ MEDLIEVA, ŠERMUKŠNIS, OBELYS)
	VEJA 319.43 m2
	DAUGIAMEČIŲ AUGALŲ GĖLYNAS

KITI INŽINERINIAI STATINIAI

4.	ĮVAŽIAVIMAS Į POŽEMINĘ AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO AIKŠTELĘ BETONO TRINKELIŲ DANGOS	74 m2
5.	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMUI SKIRTAS BETONO TRINKELIŲ AIKŠTELĖS PLOTAS	12.5 m2

EKSPLIKACIJA

1.	PROJEKTUOJAMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
2.	PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ 50m2
3.	SPORTO AIKŠTELĖ

TECHNINIAI RODIKLIAI

SKLYPO PLOTAS	711 M2
PROJ. PASTATO UŽIMAMAS ZEMĖS PLOTAS	213.57 M2
SKLYPO UZSTATYMAS	30%
SKLYPO APŽELDINIMAS	50%

PASTABA:
Vertikalus apželdinimas
108m2 apželdinami fasadai

UAB "Archlinija" , Įm. kodas 302520368
Vytauto g. 55, 21105, Trakai

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. UKMERGĖS G. 134, VILNIUS.
STATYBOS PROJEKTAS

A 1511	PV	D.Kriaučiūnienė		2022
A 1511	Arch.	D.Kriaučiūnienė		2022

Brezinio pavadinimas
SKLYPO DANGŲ IR PRIRIŠIMO PLANAS M1:500

Statybos (uzsakovo) pavadinimas, adresas
UŽSAKOVAS: UAB "LINI NAMAI"

Proj. etapas: TP

Nr. sklype:



SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
	SKLYPO RIBA
	SKLYPO UŽSTATYMO ZONA
	PROJEKTUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ
	IĖJIMAS
G	ĮVAŽIAVIMAS
	APSAUGOS ZONA
	BETONO TRINKELIŲ DANGA 128m2
	VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS LIEJAMA GUMINĖ DANGA 50 m2
	ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ
	SUOLIUKAI
	FONTANAS
	LAUKO TRENIRUOKLIAI
	DVIRAČIŲ STOVAI
	PROJEKTUOJAMOS HORIZONTALĖS
+183.00	PROJEKTUOJAMA ALTITUDĖ
+183.10	ESAMA ALTITUDĖ

KITI INŽINERINIAI STATINIAI

4.	IVAŽIAVIMAS Į POŽEMINĘ AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO AIKŠTELĘ BETONO TRINKELIŲ DANGOS	74 m2
5.	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMUI SKIRTAS BETONO TRINKELIŲ AIKŠTELĖS PLOTAS	12.5 m2

EKSPLIKACIJA

1.	PROJEKTUOJAMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
2.	PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ 50m2
3.	SPORTO AIKŠTELĖ

TECHNINIAI RODIKLIAI

SKLYPO PLOTAS	711 M2
PROJ. PASTATO UŽIMAMAS ZEMĖS PLOTAS	213.57 M2
SKLYPO UZSTATYMAS	30%
SKLYPO APŽELDINIMAS	50%

PASTABA:
Vertikalus apželdinimas
108m2 apželdinami fasadai

UAB "Archlinija" , Įm. kodas 302520368
Vytauto g. 55, 21105, Trakai

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. UKMERGĖS G. 134, VILNIUS.
STATYBOS PROJEKTAS

A 1511	PV	D.Kriaučiūnienė		2022
A 1511	Arch.	D.Kriaučiūnienė		2022

Brezinio pavadinimas

SKLYPO VERTIKALUS PLANAS M1:500

Statybos (uzsakovo) pavadinimas, adresas

UŽSAKOVAS: UAB "LINI NAMAI"

Proj. etapas: TP

Nr. sklype



SITUACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBOS
- GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
- ESAMAS V.SL.DUJOTIEKIS
- ELEKTROS KABELIS 0,4 kV
- ELEKTROS KABELIS 10,0 kV
- F — BUITINĖ NUOTEKYNĖ
- V — VANDENTIEKIS
- BV1 — PROJEKTUOJAMAS BENDRO NAUDOJIMO VANDENTIEKIS
- V1 — PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS
- V1 — ANKSČIAU SUPROJEKTUOTAS VANDENTIEKIS
- BF1 — PROJEKTUOJAMOS BENDRO NAUDOJIMO NUOTEKOS
- F1 — PROJEKTUOJAMOS NUOTEKOS
- F1A — ANKSČIAU SUPROJEKTUOTOS NUOTEKOS
- L1 — PROJEKTUOJAMOS PAVIRŠINĖS NUOTEKOS
- L1A — ANKSČIAU SUPROJEKTUOTOS PAVIRŠINĖS NUOTEKOS
- F — NAIKINAMA BUITINĖ NUOTEKYNĖ
- V — NAIKINAMAS VANDENTIEKIS

EKSPLIKACIJA

1.	PROJEKTUOJAMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
2.	PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ
3.	SPORTO AIKŠTELĖ
4.	ANKSČIAU SUPROJEKTUOTAS DVIBUTIS NAMAS

PASTABOS:

1. PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL UAB "VILNIAUS VANDENYS" IŠDUOTUS TECHNINES SĄLYGAS NR. PS22-2703, 2022-10-28 IR UAB "GRINDA" TECHNINES SĄLYGAS NR. 22/441, 2022-11-15.
2. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004-02-11 NUTARIMU NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU, VILNIAUS MIESTO TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMU NR. 1-425, AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS KPT SDK 19 IR KITAIS SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI BŪTI ĮRENGIAMI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.
3. ŠULINIO DANGČIO ŽENKLINIMUI VADOVAUTIS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005.02.14 ĮSAKYMU NR. 30-222.
4. PROJEKTUOJAMŲ IR SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.
5. IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATYTOS Į PRADINĘ PADĖTĮ. NUIMTAS IR IŠSAUGOTAS AUGALINIS GRUNAS GRĄŽINAMAS Į PRADINĘ VIETĄ, UŽSĖTI ŽOLE. DANGOS ATSTATOMOS UŽSAKOVO LĖŠOMIS.
6. PRIEŠ PRADEDANT DARBUS IŠKVIESTI KERTAMŲ TINKLŲ ATSTOVUS.
7. VYKDANT STATYBOS DARBUS LAIKYTIS DARBŲ IR EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKLIŲ.
8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI NEPAŽEISTI.
9. SU UŽSAKOVU PROJEKTAS SUDERINTAS.
10. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS ELEKTROS IR DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE.
11. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ ELEKTROS IR DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
12. ŽEMĖS KASIMO DARBUS ELEKTROS IR DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI NUO PAŽEIDIMŲ
13.DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
14. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
15. ĮVERTINTAS PARENGTAS PROJEKTAS : "VANDENTIEKOS IR NUOTEKYNĖS DVIBUČIAM GYVENAMAJAM NAMUI PARIBIO G. 3, VILNIUS, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS" 2022M, Nr. 009-22-TDP-LVN, UŽSAKOVAS: UAB "LINI NAMAI"

TIIS prašymo numeris	TIIS1-20220926-070839
Objektas	Paribio g. 3 , Šeškinės sen., Vilniaus m. sav.
Plano tipas	Topografinis planas - pilnas turinys

UAB "Topokada" 301153984

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm: horizontalios padėties: 10; vertikalios padėties: 10

Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data					
1GKV-1619	Vincentas Balčiūnas		2022.09.26	Mastelis	Koordinačių sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
	Aleks Lukša		2022.09.26	1:500	LKS 94	LAS07	2	2
Užsakovas				Rangovas	–			

UAB "Archlinija" , Įm. kodas 302520368
Vytauto g. 55, 21105, Trakai

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. UKMERGĖS G. 134, VILNIUS.
STATYBOS PROJEKTAS

A 1511	PV	D.Kriaučiūnienė		2022
28005	PDV	J. ČAPLIKAS		2022

Brezinio pavadinimas

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
SAZ RIBŲ PLANAS PLANAS M1:500

Statybos (uzsakovo) pavadinimas, adresas

UŽSAKOVAS: UAB "LINI NAMAI"

Proj. etapas: TP

Nr. sklype



Eksplikacija Rūsio -2		
Nr.	Patalpa	Plotas
1	Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	184.86 m²
		184.86 m²

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Rūsio planas -2 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype / Proj. etapas / Proj. dalis / Lapas / Lapų	
					TP / SA / 00 / 10	

Elektroninio dokumento nuorašas

ARCHLINIJA
UAB "Archlinija"
Vytauto g. 55, Trakai

Projekto nr.	ARCH-22-12
Užsakovas	UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235
Objektas	DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. UKMERGĖS G. 134, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS.
Adresas	UKMERGĖS G. 134, VILNIUS. SKLYPO KAD. NR. 0101/0029:163
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Statinio kategorija	NEYPATINGAS STATINYS
Projektavimo stadija	PP
Projekto dalis	BD, SP, SA

Direktorius G. Vasiulis

Projekto vadovas atest. nr. A1511 D. Kriaučiūnienė

PDV atest. nr. A 1511 D. Kriaučiūnienė

Forma patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. d. lapkričio 27 d.
įsakymu Nr. 30-3052/19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

_____
2022 m. _____d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2022 m. d.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas.
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Miesto vilų
2.2.	užstatymo tankis	30 %
2.3.	užstatymo intensyvumas	0.8
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	12 m *
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	142.00 *
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	3 a. (skaičiuojama įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles)
2.7.	priklausomų želdynų plotas	50 %
2.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Privalomas automobilių stovėjimo vietas projektuoti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo“. Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu“ ir skatinant judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių - mažiausiai 1 vieta 2-3 butams, ir mažiausiai 10-iai proc. darbuotojų. Aikštelėse numatyti įrengti dviračių įkrovimui prieigas.
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizacija bei pateiktos išvados dėl medžių vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Taip pat pateikti apibendrintas greta

		esančio miško masyvo išvadas akcentuojant esamas vertingąsias savybes. Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). Informacija, kurie želdiniai yra saugotini rasite 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 206). Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis pateiktu grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis / informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“. Pateikiama želdinių vertinimo metodika, inventorizacijos kortelė, ir esamų želdinių planas. Darbus gali atlikti kvalifikaciją inventorizuoti medžius ir vertinti jų būklę turintis specialistas. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais – kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt./m2 tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies). Pagrįsti medžių kirtimų būtinumą, jei medžiai kertami, ir ar buvo nagrinėtos alternatyvos medžiams išsaugoti. Identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti ir integruoti į sklypo sprendinius.

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Pastatas savo tūriu, fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti šiuolaikiški savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti miestovaizdžio charakterį. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimą; nurodyti fasadų apdailai parinktas medžiagas. Saugoti, neužgožti, neardyti ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir želdinius, stiprinti ir jungti žaliuosius koridorius ir žaliąsias jungtis su gretimomis zonomis. Projektiniuose pasiūlymuose pagrįsti sprendinių atitikimą architektūros kokybės kriterijams (LR Architektūros įstatymo 11 straip.): - Pastatai statomi pagal gatvės erdvę formuojančias užstatymo linijas, į gatvės erdvę išsikišantys, atramomis neparemti pastatų elementai – erkeriai, balkonai, stogeliai formuoja gyvas ir dinamiškas gatvių perspektyvas; - Kiemo erdvės formuojamos fiziniais ar emociniais barjerais kuriant konkrečiai bendruomenei priklausančių erdvių ribas su akcentuojamais patekimais, skatinant šias erdves naudojančios bendruomenės įsitraukimą į erdvės priežiūrą ir kontrolę.
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Parengti profesionalius žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. Rekomenduojama, kad šiuos sprendinius rengtų Aplinkos ministerijos atestuotas Želdynų projektų rengimo vadovas. Projektinių pasiūlymų sprendiniuose akcentuoti būsimų sprendinių įtaką kraštovaizdžiui, sklypo ir gretimos aplinkos ekologinei būklei, susiklosčiusiems socialiniams veiksniams, įvertinti kaip funkcionuos jungtys su gretimybėmis, taip pat ne suardyti, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius

		teritorijoje. Identifikuoti jungtis bei palaikyti, užtikrinti sprendinių vientisumą ir integralumą. Įvertinti kraštovaizdį, gamtinę teritorijos situaciją ir potencialą: esamą reljefą, mikroklimatines sąlygas ir pan., prisitaikyti, išsaugoti išraiškingas teritorijos reljefo formas. Aiškinamajame rašte motyvuotai apibūdinti teritorijos sutvarkymo planinės ir erdvinės kompozicijos idėją. Formuoti kokybišką gyvenamąją aplinką, saugų gyventojų naudojimui skirtą kiemą su želdynais. Formuoti vietos kraštovaizdžio charakterį atitinkančių želdinių (medžių, krūmų) masyvą. Sklype turi tilpti vaikų žaidimo aikštelė, elementari sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Sprendiniais pagrįsti, kaip sklypo funkcinis zonavimas (žaidimų aikštelės, privačios ir viešosios erdvės, įėjimai ir t. t.) pagerins gyvenamosios aplinkos kokybę. Socialinė infrastruktūra turi būti patogiai sujungta su pastatų įėjimais bei aplinkiniais pėsčiųjų takais. Siekiant užtikrinti kuo aukštesnę ekosisteminę želdinių vertę, sklypo plano želdiniams taikomi šie prioritetai: išsaugomi esami medžiai ir želdinių masyvai, sprendiniais siekti išsaugoti kuo daugiau saugotinų medžių, projektuojami medžiai (aukštaūgės rūšys), projektuojami medeliai (žemaūgės rūšys) ir krūmai bei žemę dengiantys krūmų masyvai, projektuojami žoliniai medingi augalai, tausojančio šienavimo pieva. Taip pat parenkamos aplinkai būdingos, vietinės šalies augalų rūšys. Žemiausią ekosisteminę vertę turinti veja ir svetimžemiai augalai projektuojami tik funkciškai tam pagrįstuose plotuose. Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti pažymėti sutartiniais ženklais, kurie žymėjimu skiriasi nuo esamų paliekamų želdinių žymėjimo. Nurodyti projektuojamų želdinių ir medžių rūšis lietuvių ir lotynų kalbomis, sodinamų medžių skersmens, matuojamo 1,3 m aukštyje, apimtį (cm) ir diametrą (cm), sodinimo vietas, komponavimo būdus ir jų parinkimo motyvus. Jei medžiai projektuojami dangoje ar ant perdangų, užtikrinti technologines priemones jų kokybiškam augimui (netankinto grunto storis ant perdangos turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m medžiui ir ne mažesnis kaip 0,4 m krūmui). Medžiams dangoje numatyti ne mažiau nei 6 m^3 nesutankinto grunto šaknims (tam užtikrinti privaloma naudoti dirvožemio struktūrą ir aeraciją užtikrinančias technologijas). Aprašyti sklypo dangų medžiagiškumą, parinkimo motyvus. Pasiūlyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir kitus tvarią aplinką formuojančius sprendinius panaudojant susiklosčiusios gamtinės situacijos potencialą. Nurodyti buitinių atliekų konteinerių aikštelių išdėstymą sklype. Vadovautis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimais. Projektuojant automobilių saugyklą ar automobilių stovėjimo vietas, išlaikyti norminius atstumus nuo automobilių saugyklų ir įvažiavimų į jas, nustatytus STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ iki gretimų sklypų, gyvenamųjų pastatų. Nurodyti atstumus nuo automobilių saugyklų iki gretimų sklypų/pastatų. Numatyti gausų želdinimą ar kitas apsaugos priemones tarp projektuojamų aikštelių, pravažiavimų, ūkinės sklypo dalies ir gyvenamųjų sklypų ribų. Numatant antžemines automobilių stovėjimo aikšteles, jas projektuoti su medžiais ir/ar krūmais, užtikrinant tam reikalingus dangų ir technologinius sprendimus, numatyti pralaidžių dangų, vengti ištisinių nepralaidžių dangų

		plotų. Priklausomųjų želdynų plotams nepriskiriami plotai: statiniams statyti; pravažiavimų, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takai, požeminių garažų antžeminės dalies, jei joje natūraliame grunte neauga medžiai ir krūmai; sporto aikštynų ir sporto, žaidimo aikštelės; automobilių stovėjimo aikštelės. Vadovautis „Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu“, 2007-12-21 patvirtintu LR AM įsakymu Nr. D1-694. Užtikrinti insoliacijos, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, rekomenduojamas sąlyginis didžiausias leidžiamas nelaidžių dangų kiekis sklype 40 %.
3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	**Planuojamo pastato planinė struktūra, faktinė funkcija ir fasadų architektūrinė išraiška turi atitikti nustatytą paskirtį.** Vadovautis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. **Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su VMSA Kultūros paveldo apsaugos skyriumi.** Vadovautis 2020-10-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2419/20 patvirtintomis „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos gairėmis“. Projektinių pasiūlymų sprendiniai turi atitikti paveldosauginius reikalavimus. Pastatų ir viešųjų erdvių sąrangos principai teritorijoje, pastatų išdėstymo sklype sprendiniai ir užstatymo rodikliai privalo atitikti urbanistinį kontekstą – teritorijoje susiklosčiusią ar tikslingai formuojamą užstatymo tipologiją ir jai būdingus užstatymo rodiklius: intensyvumą, tankį, aukštingumą, taip pat ne suardyti, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius teritorijoje. Sklypo plane pateikti vidinių pėsčiųjų ryšių sprendinius. Šiuos sprendinius derinti su želdynų sprendiniais ir užtikrinti kokybiškas jungtis (viešas erdves) tarp pastato ir jį supančios susisiekimo infrastruktūros. Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). **Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.** Projektiniuose pasiūlymuose nurodyti atstumą nuo pastato iki žemės sklypo ribų. Su prašymu pritarti projektiniams pasiūlymams pateikti gretimų sklypų savininkų sutikimus dėl neišlaikomų norminių atstumų iki sklypo ribų, jeigu tokie sutikimai reikalingi pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ X skirsnio nuostatas. Su prašymu patvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį pateikti eskiziniai projektiniai pasiūlymai turi būti koreguojami pagal šios užduoties reikalavimus. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, sklypas patenka į Funkcinę zoną SLT-2-13, kuriai galioja tekstiniai reglamentai 02;03;05;10;18;32;33;36;39. Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte įvertinti BP tekstinius reglamentus. Vadovaujantis bendrojo plano 32 reglamentu sklypui (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikomi Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus. * Vadovaujantis BP tekstiniu reglamentu 33, teritorijai ar jos daliai (**pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai**) taikomas Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentas. Vadovaujantis BP brėžiniu Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, sklypas yra Natūralių ir mažai pakeistų šlaitų, statesnių nei 10° prieigose. Vadovaujantis BP Aiškinamojo rašto 71.4. p., kol neparengti BP sprendinius konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, taikomi šie apribojimai: 71.4.1. Naujų pastatų statyba, išskyrus rekreacinių

		teritorijų aptarnavimui reikalingus pastatus, tokiuose šlaituose ir jų viršutinių ir apatinių paribių 25 m pločio juostose negalima; 71.4.2. Pastatų aukštis ribojamas 50 m atstumu nuo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos. Šioje zonoje pastato aukštis negali viršyti pusės šlaito aukščio bei privalo būti mažesnis, nei pusė atstumo nuo pastato iki šlaito briaunos. Nustatant konkretų pastatų aukštį, turi būti remiamasi inžinerinių-geologinių, gamtinių, urbanistinių tyrimų išvadomis. **Pateikti konkrečias analizių ir tyrimų išvadas, kuriose tiksliai būtų nurodyta, kur ir kokio aukščio nauja statyba galima.** Vadovaujantis bendrojo plano 36 reglamentu sklypui (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikomas Sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentas.
	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai pagal juos eksploatuojančių institucijų sąlygas.
3.4.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	Įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendinius. Vadovautis Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano (TPDR reg. Nr. T00072197) sprendiniais. Vadovautis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijas (patvirt. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2).).
3.5.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	Nagrinėti sklypo prieigas ir įvertinti viešosios infrastruktūros (gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų) plėtros poreikį.
3.6.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtinto „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašu“. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus. Užtikrinti visuomenės informavimą pagal STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatytą tvarką; informacinis stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m), stende pateikiama statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija, nurodoma stendo įrengimo ir išmontavimo datos ir kita privaloma informacija. Patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis turi būti teikiama kaip projektinių pasiūlymų bylos sudėtinė dalis.

Gintarė Andreikėnaitė – Sovilo , el. p. gintare.sovilo@vilnius.lt, tel. 8 604 50522

Kristina Kiseliauskienė, el. paštas kristina.kiseliauskienė@vilnius.lt

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnis: Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinį sprendimą arba veiksmą (neveikimą), taip pat viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus šio įstatymo nustatyta tvarka tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, arba administraciniam teismui.

VILNIUS Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis



Šaknų apsaugos ploto apskaičiavimas:

Medžio kamieno Ø x 12 = saugomo šaknų ploto spindulys (r), atidedamas nuo medžio kamieno ašies

MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE



Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - VIDUTINĖ BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
žymens spalva RGB - 176,108,59

Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15



SVARBU:

A. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.

B. Parenkant projektinius sprendinius, būtina numatyti esamo šaknyno išsaugojimo priemones, nemažinant esamo šaknyno ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.

C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangų atitraukimas skaičuojamas nuo kamieno kaklelio.

REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.

* EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas (International Society of Arboriculture (ISA))

Pastaba 1: Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.
Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.
Pastaba 3: Numatant medžių (išskyrus invazines rūšis) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m^2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m^2 tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).
Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (r) apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15.

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 m aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š,R,P,V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/būtinosios arboristinės/tvarkymo priemonės
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
8	Paprastasis klevas	Acer platanoides	32	40	3,84	3; 4,3; 5; 3,4	1	Formuojamasis genėjimas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES TVIRTINIMO UKMERGĖS G. 134
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-06 Nr. A659-219/22(3.3.2.26-MPA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-03 17:53:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-03 17:53:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-06-06 08:03:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-06-06 08:03:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

Užsakovas:
UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m^2	711	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	0.7	
3. sklypo užstatymo tankis	%	30	
II SKYRIUS PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
2. Pastato bendrasis plotas.*	m^2	835.35	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m^2	490.72	
4. Pastato tūris.*	m^3	3300	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	3	
6. Pastato aukštis. *	m	11.50	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	12	
7.1. 1 kambario	vnt.		
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	12	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
8. Energinio naudingumo klasė		A++	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			
IV SKYRIUS **INŽINERINIAI TINKLAI** (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)			
4. **inžinerinių tinklų ilgis*** Buitinė nuotekynė Vandentiekis	m		
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) Buitinė nuotekynė Vandentiekis	mm	 160 32	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2		
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2		
KITI INŽINERINIAI STATINIAI			

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Užsakovas:
UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235

Statinio projekto vadovas _ D. Kriaučiūnienė

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas.

Statinio statybos vieta: Ukmergės g. 134, Vilnius
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatai
Statybos rūšis: nauja statyba

Planuojamo sklypo vieta: Ukmergės g. 134, Vilnius.
Sklypo situacija
Planuojamas sklypas yra vakarinėje miesto dalyje – Šeškinės seniūnijoje. Sklypas yra tarp Ukmergės ir Želvos gatvių. Taip pat sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) vizualinės apsaugos pozonį.
Sklype yra esami nevertingi pastatai – gyvenamasis namas (un. Nr. 1093-4004-2013), ūkiniai pastatai (un. Nr. 1093-4004-2024), (un. Nr. 1093-4004-2035) ir kiemo statiniai (un. Nr. 1093-4004-2013) griaunami.
Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą (toliau - Bendrasis planas), sklypas patenka į vidutinio užstatymo intensyvumo užstatymo zoną (funkcinės zonos numeris SLT-2-13). Ši zona bendrame Vilniaus miesto užstatymo kontekste yra visiškai urbanizuota, palaipsniui pereinanti iš tankaus užstatymo į vidutinio intensyvumo užstatymo teritoriją.



Pagal Bendrojo plano Nekilnojamojo kultūros paveldo Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės apsaugos pozonio (priemiesčių teritorijų) zonavimo ir reglamentų schemą, sklypas patenka į Ąžuolynės

teritoriją kodu Viz-ses-az-2.



Yra pačiame zonos pakraštyje, kur numatomas tankumas iki 30% ir pastato/ų aukštis iki 12m niekaip neįtakos Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) teritorijos.

Vadovaujantis bendrojo plano tekstiniu reglamentu 33, pagal Bendrojo plano Geomorfologinių gamtinio karkaso elementų brėžinį, sklypas yra natūralių ir mažai pakeistų šlaitų, statesnių nei 10 laipsnių prieigose. Vadovaujantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto 71.4. punktu, kol neparengti Bendrojo plano sprendinius konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, taikomi šie apribojimai: 71.4.1. Naujų pastatų statyba, išskyrus rekreacinių teritorijų aptarnavimui reikalingus pastatus, tokiuose šlaituose ir jų viršutinių ir apatinių paribių 25 m pločio juostose negalima; 71.4.2. Pastatų aukštis ribojamas 50 m atstumu nuo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos. Šioje zonoje pastato aukštis negali viršyti pusės šlaito aukščio bei privalo būti mažesnis, nei pusė atstumo nuo pastato iki šlaito briaunos. Nustatant konkretų pastatų aukštį, turi būti remiamasi inžinerinių-geologinių, gamtinių, urbanistinių tyrimų išvadomis; 71.4.3. Rekonstruojant pastatus šlaituose ir jų 25 metrų pločio paribių juostose užstatymas privalo neviršyti urbanistiniam kontekstui būdingų aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo parametrų, nedaryti neigiamo poveikio miestovaizdžiui. Atsižvelgiant į tai, naujo dvibučio gyvenamojo namo statyba statesniame nei 10° šlaite ir jo 25 m prieigose yra negalima, o jo 25-50 m prieigose naujai statybai taikomi apribojimai. Taigi, siekiant įvertinti, ar nauja statyba sklype (ir kurioje jo dalyje) galima, turėtumėte pateikti Bendrojo plano šlaitų analizę, kurioje turėtų būti pažymėtos šlaitų bei jų viršutinių ir (ar) apatinių paribių 25 m ir 50 m atstumo ribos, šlaito aukštis, atstumas nuoprojektuojamo pastato iki šlaito briaunos.

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 33 geomorfoliginių gamtinio karkaso elementų schema (ištrauka)



SUTARTINIAI ŽENKLAI

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentą

Miesto geomorfologiniai elementai - šlaitai

Nuo šlaito viršutinės ir apatinės briaunos taikomų apribojimų zona

Ištrauka iš bendrojo plano





Vadovaujantis BP tekstiniu reglamentu 33, teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikomas Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentas. Vadovaujantis BP brėžiniu Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, sklypas yra Natūralių ir mažai pakeistų šlaitų, statesnių nei 10° prieigose. Vadovaujantis BP Aiškinamojo rašto 71.4. p., kol neparengti BP sprendinius konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, taikomi šie apribojimai: 71.4.1. Naujų pastatų statyba, išskyrus rekreacinių teritorijų aptarnavimui reikalingus pastatus, tokiuose šlaituose ir jų viršutinių ir apatinių paribių 25 m pločio juostose negalima; 71.4.2. Pastatų aukštis ribojamas 50 m atstumu nuo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos. Šioje zonoje pastato aukštis negali viršyti pusės šlaito aukščio bei privalo būti mažesnis, nei pusė atstumo nuo pastato iki šlaito briaunos. Nustatant konkretų pastatų aukštį, turi būti remiamasi inžinerinių-geologinių, gamtinių, urbanistinių tyrimų išvadomis

Planuojant sklypo užstatymą, atlikta urbanistinė analizė, kurioje padarytas pjūvis ties projektuojamu pastatu. Pjūvyje matosi, kad nuo apatinės šlaito briaunos iki planuojmo pastato atstumas yra 35,04 m. Šlaito bedras aukštis yra 23.70m. Pastato aukštis numatomas 11.50m, tai neisiekia nei pusės šlaito aukščio, nei pusės atstumo iki apatinės šlaito briaunos.
Ištrauka iš Bendrojo plano reljefo profilio ties planuojama teritorija.



152.00-128.30 =23.7/2= 11.85-aukštis.

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 32 gamtinio karkaso schema (ištrauka)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus

Gamtinio karkaso dengiama teritorija

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus.

11. Gamtiniame karkase esančių kitos paskirties žemės sklypų užstatymo tankis ribojamas iki 30 procentų ploto, išskyrus miestų, miestelių kompleksiniuose ir (ar) specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose numatytas visuomeninės paskirties teritorijas, kuriose, įvertinus teritorinę erdvinę kraštovaizdžio struktūrą ir geoekologinį potencialą, užstatymo tankis pažeisto

geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose gali būti padidintas iki 50 procentų sklypo ploto. Stipriai pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose kitos paskirties žemės sklypų užstatymo tankis gali būti didesnis nei 50 procentų, tačiau tokiais atvejais atskirųjų ir priklausomųjų želdynų normos didinamos ne mažiau kaip 10 procentinių punktų. Gamtiniame karkase esančios senamiesčių statusą turinčios teritorijos planuojamos ir tvarkomos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atititinka gamtinio karkaso nuostatus: projektuojamas sklypo užstatymo tankumas – 30%, sklypo apželdinimas – 35%,

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 36 geomorfoliginių gamtinio karkaso elementų schema (ištrauka)



SUTARTINIAI ŽENKLAI

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą

Miesto geomorfologiniai elementai - sausaslėniai

Sausaslėnių, nurodytų BP brėžiniuose Gamtinio karkaso schema ir Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, tvarkymo reikalavimai Sausaslėniams, kaip vietinės svarbos migraciniams koridoriams – GK sudedamosioms dalims – taikomi Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimai; Neužstatytose sausaslėnių dalyse urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose koncentruojami atskirieji ir priklausomieji želdynai; Jeigu sausaslėnio dugnu teka upelis, neužstatomos juostos plotis turi būti ne mažesnis nei po 50 m nuo kranto linijos abipus upelio; rengiant bendrojo plano sprendinius detalizuojančius TPD ar kitus projektus, šioje juostoje numatoma atskirųjų želdynų ir/ar priklausomųjų želdynų teritorija, užtikrinant jos viešo naudojimo galimybes. Neužstatomos juostos plotis gali būti tikslinamas rengiant vietovės lygmens kompleksinio TPD, įvertinus gamtines-urbanistines sąlygas, tačiau bet kokiu atveju jos plotis negali būti mažesnis nei po 40 m nuo kranto linijos. Rekreacinei

paskirčiai reikalingi pastatai ir statiniai vietovės lygmens TPD nurodytose vietose gali būti statomi ir arčiau kranto linijos; Esant poreikiui ir tinkamoms hidrogeologinėms sąlygoms, užtikrinant apsaugą nuo taršos, sausaslėnių atkarpose koncentruojamos lietaus vandens kaupyklos ir infiltravimui į gruntą skirtos sistemos.

Upelių šalia planuojamos teritorijos nėra.

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 39 žaliųjų plotų pasiekiamumo schema (ištrauka)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Gyvenamosiose ir centrų funkcinėse zonose, nepatenkančiose į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną (pagal BP Žaliųjų plotų pasiekiamumo schemas), rengiant vietovės lygmens TPD, numatyti sklypą (-us) atskiriesiems želdynams. Tais atvejais, kai atskirųjų želdynų numatyti nėra galimybės, priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinamas ne mažesniu kaip 10 procentinių punktų

Gyvenamosios ir miestų centrų funkcinės zonos, nepatenkančios į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną

Planuojamo sklypo priklausomųjų želdynų % numatomas pagal Gamtinio karkaso nuostatus ir Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašą – 35 %.

Bendrojo plano tekstinio reglamento nr. 18 schema (ištrauka)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Detalesni reglamentai numatyti Nekilnojamojo kultūros paveldo brėžiniuose

Viz-ses-az-2 teritorijai taikomi reglamentai

REGLAMENTAI									
Teritorijos dalies žymėjimai	istorinio priemiesčio pavadinimas	Teritorijos tvarkymo prioritetai	Užstatymo tipas / morfologinis tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo Intensyvumas	Leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus			Vertybės teritorijos kodas Kultūros vertybių registre	Tyrimų privalomumas/kaitos pagrindimas
					Vyraujantis („foninis") pastatų aukštis (m)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus (iki 20% teritorijos ploto) (D)	Esamos vertikalės/ Istorinės dominantės (karnizas ar bokšto aukštis)/ Planuojamos vertikalės (aukštybiniai pastai) (metrais)		
(Kodas)	(Pavadinimas)	(Tvarkymo prioritetai)	(Morfotipas)	(UI)	(F)		(EV/ID/PV)	(VT)	(Tyrimai/kaita)
Viz-ses-az-2	**Ąžuolynė**	gamtos ir urbanistinių struktūrų restauravimas, vystymas laikantis nustatyto užstatymo tipo, galimi reglamentuoti pokyčiai dominuojančio priemiesčio morfologinio tipo ribose, įvertinant žemės paviršiaus absoliutinę altitudę	perimetrinis, laisvo planavimo	≤ 1,2	14	21			*/ Galimas urbanistines struktūros vystymas, išsaugant gamtos ir užstatymo silueto santykį
			miesto vilų, blokuota statyba	≤ 0,8	12	14			

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka Viz-ses-az-2 teritorijai taikomus reglamentus
: projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas – 0.7, sklypo apželdinimas 50%– aukštis – 11.50m.
Intensyvumo skaičiavimas: pirmo aukšto plotas 163.46 m^2, antro aukšto plotas – 163.86 m^2, trečio aukšto plotas – 163.40m^2, sklypo plotas - 711 m^2
(163.46+163.86+163.40)/711 = 0.7
Požeminių aukštų plotas į intensyvumą nesiskaičiuoja. Rūsio aukščio skaičiavimas pridedamas 22,23 psl.

Sklypo apželdinimo skaičiavimas: želdinių (vėjos ir augalų plotas) 319.43m^2, apželdintų vakarinio ir rytinio fasadų plotas – 36.00 m^2.
319.43+36/711=0.499, 50%
Vertikalus apželdinimas skaičiuojamas didinant želdinimo plotą tris kartus. Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo 9.1 punktu taikant kompensavimą vertikaliuoju apželdinimu (apželdinant statinių sienas), turi būti apželdinamas tris kartus didesnis plotas už kompensuojamą plotų normos dalį. (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija). Vertikalus apželdinimo – rytinio ir vakarinio fasadų plotas – 36x3=108 m^2

Nelaidžių dangų skaičiavimas: betono trinkelių danga - 128.00 m^2, projektuojamo pastato užimamas plotas – 213.57 m^2, vaikų žaidimų aikštelės liejamos guminės dangos plotas - 50.00 m^2
128.00+213.57+50.00 = 391.57 m^2 391.57/711= 0.55
Nelaidžių dangų kiekis sklype - 55%

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (TPDR reg. Nr. T00086338), didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 40%, todėl žemės sklypuose numatomos privalomos kompensacinės nelaidžių dangų priemonės, kurios bus tikslinamos techninio projekto rengimo metu.

Projektiniai sklypo sutvarkymo sprendiniai

Žemės sklypo paskirtis yra kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Planuojamas sklypas yra vakarinėje miesto dalyje – Šeškinės seniūnijoje. Sklypas yra tarp Ukmergės ir Želvos gatvių.
Žemės sklypas yra sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų teritorijoje. Aplinkinė urbanistinė struktūra daugumoje yra esami gyvenamosios paskirties pastatai ir pavieniai komercinės, administracinės paskirties pastatai. esami nevertingi pastatai – gyvenamasis namas (un. Nr. 1093-4004-2013), ūkiniai pastatai (un. Nr. 1093-4004-2024), (un. Nr. 1093-4004-2035) ir kiemo statiniai (un. Nr. 1093-4004-2013) griaunami.

Pastatas sklype projektuojamas esamo griaunamo gyvenamojo namo vietoje.
Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Želvos gatvės, įėjimas iš šiaurinės sklypo pusės.
Iš Želvos gatvės lygio projektuojamas patekimas į automobilių parkavimą pastato požeminiame aukšte.
Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas pirmo aukšto lygyje. .

Sklypo sutvarkymas, reljefo formavimas
Projektuojant pastatą prisitaikyta prie esamos sklypo situacijos. Sklypo reljefo aukščių perkritimas – -3 metrai. Pastatas projektuojamas prisitaikant prie sklypo reljefo. Sklypas formuojamas dviems aukščių lygiais – Želvos gatvės lygyje iš kurio dalinai patenkama į rūsio -1 aukštą ir Umergės gatvės lygyje iš kurio patenkama į pirmą aukštą.
Patekimas automobiliams projektuoajmas iš Želvos gatvės lygio į požeminį rūsio -2 pastato aukštą.

Projektuojamas automobilių stovėjimo skaičius pagal butų skaičių pagal **STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai"**

1.3.	gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai	1 vieta vienam butui

Pastate proejktuojami 12 butų, reikalingas automobilių vietų skaičius – 6.

Pagal "Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schema" sklypas patenka į 2 zoną

Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas- 2 zonoje – 0,50

12vnt mažinama 50%, viso 6 vietos

Viso: reikalingos 6 vietos.

Taikant turinio viršenybės prieš biurokratinę formą principų, projektuojamos kūrybinės dirbtuvės galėtų būti pritaikomos gyvenamajai funkcijai, todėl laikytinos butais; atsižvelgiant į tai, norminis automobilių stovėjimo vietų skaičius – 8 vnt.

Viso: įrengiamų stovėjimo vietų skaičius: 8 v2t.
7 automobilių parkavimo vietos projektuojamos pastato požeminiame rūsio -2 aukšte.
1 automobilio parkavimo vieta projektuojama sklype prie įvažiavimo.

Dviračių stovėjimo vietos

Dviračių stovėjimo vietos projektuojamos pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai"
Projektuojamos 3 dviračių stovėjimo vietos.

43 lentelė. Dviračių stovėjimo vietų minimalus skaičius

Eil. Nr.	Pastatai	Minimalus stovėjimo vietų skaičius
1.	Administracinės, visuomeninės įstaigos, biurai	1 vieta 250 m^2 pagrindinio ploto
2.	Bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, kitos mokslo įstaigos	1 vieta 20 moksleivių (studentų)
3.	Prekybos centrai ir parduotuvės, kurių naudingas plotas neviršija 5000 m^2	1 vieta 200 m^2 pagrindinio ploto
4.	Prekybos centrai ir parduotuvės, kurių naudingas plotas viršija 5000 m^2	1 vieta 300 m^2 pagrindinio ploto
5.	Ligoninės	1 vieta 1000 m^2 pagrindinio ploto
6.	Stadionai ir sporto arenos	1 vieta 85 m^2 naudingo tribūnų ploto
7.	Gamybos ir pramonės paskirties pastatai	1 vieta 500 m^2 darbo patalpų ploto
8.	Daugiabučiai gyvenamieji namai	1 vieta 5 butų
9.	Teatrai, kinoteatrai, koncertų salės	1 vieta 85 m^2 pagrindinio ploto
10.	Geležinkelio, autobusų stotys	1 vieta 1000 gyventojų
11.	Kapinės	1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 5 vietos

Įvažiavimas į sklypą ir pesčiųjų takai palei pastatą formuojama iš kietų dangų – betoninių trinkelių bei palei sklypo ribą – granito skaldos.

Palei gyvenamų kaimyninių sklypų ribas - planuojamas apželdinimas.

Inžineriniai tinklai

Vandentiekį ir nuotekas numatoma jungtis prie miesto komunikacijų pagal išduotas „Vilniaus vandenys" sąlygas.
Lietaus vanduo nuvedamas į miesto tinklus pagal išduotas „Grindos" sąlgas.

Sklypo apželdinimas, sklypo dangų medžiagiškumas

Sklypas palei Želvos ir Ukmergės gatves apželdinamas pilkųjų klevų (*Acer griseum)*pav. 3 juosta su pomedžiu – raudonosios sedulos (*Cornus sanguinea* L.) *pav. 1 , pav. 2* krūmu masyvu komponuojant su viksvomis dekoratyvinėmis smilgomis ir kitomis dekoratyvinėms žolėmis.

Pav. 1
https://zolininkas.lt/augalai/sedula-krumas/

Pav. 2
https://sodininkui.lt/krumai/433-sedula-raudonoji-midwinter-fire-.html

Pav. 3
https://eaugalai.lt/visos-prek%C4%97s/272-klevas-pilkasis-c6.html

Palei sklypo tvorą iš šiaurinės ir pietinės sklypo pusės nuo kaimyninių sklypų projektuojama paprastojo ligustro gyvatvorė *(Ligustrum vulgare)* *pav. 6*

Pav. 6
https://marshallsgarden.com/products/ligustrum-ovalifolium-privet-hedge-11503007

Sklypo viduje projektuojami dekoratyviniai žydintys medžiai palei tvorą – magnolijos *(Magnolia soulangeana)*, *pav. 7* , kanadinė medlieva (*Amelanchier canadensis)* *pav. 8*, dekoratyvinės obelys*(Malus RED JADE)* *pav.9*, miltingasis šermukšnis *(sorbus aria)* *pav.10*

Pav. 7

Pav. 8

https://sodininkui.lt/magnolijos/161-magnolija-sulanzo-lombardy-rose-.html
https://sodinukas.eu/katalogas/kanadine-medlieva

Pav. 9
http://www.juragiumedelynas.lt/dekoratyvines-obelys/obelis-red-jade

Pav. 10

https://www.vitaflora.lt/lt/nauji/tipas/medziai/sorbus-aria-1-detail

Sklypo kieme projektuojami daugiamečių augalų gėlynai.

https://rasosaugalai.wordpress.com/2013/07/01/apie-seimo-fontana-as-uz/

Sklypo dangų medžiagiškumas:

Sklype projektuojama betono trinkelių danga 128m^2, trinkelėmis projektuojamas įvažiavimas į sklypą iš vakarinės sklypo pusės ir nuvažiavimas į požeminį pastato aukštą – automobilių saugyklą, šalia įvažiavimo į požeminį pastato aukštą projektuojamas betono trinkelių dangos pesčiųjų takas, kuris yra aukščiau negu projektuojamas įvažiavimas, atskirtas atramine sienute. Taip pat projektuojamas trinkelių dangos šaligatvis iš rytinės sklypo pusės palei pastatą iki pagrindinio įėjimo į daugiabutį namą.
Patekimas iš kiemo pusės link pagrindinio įėjimo į pastatą projektuojamas virš nuvažiavimo į požeminį pastato aukštą mediniu pesčiųjų tiltuku.
Likusi sklypo dalis apželdinama veja 319.43 m^2 bei apsodinama gėlynais ir dekoratyvinėmis žolėmis, apželdiniami du pastato fasadai.
Sklypo apželdinimo skaičiavimas: želdinių (vėjos ir augalų plotas) 319.43m^2, apželdintų vakarinio ir rytinio fasadų plotas – 36.00 m^2.
319.43+36/711=0.499, 50%
Vertikalus apželdinimas skaičiuojamas didinant želdinimo plotą tris kartus. Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo 9.1 punktu taikant kompensavimą vertikaliuoju apželdinimu (apželdinant statinių sienas), turi būti apželdinamas tris kartus didesnis plotas už kompensuojamą plotų normos dalį. (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija). Vertikalus apželdinimo – rytinio ir vakarinio fasadų plotas – 36x3=108 m^2

Žemės sklypo esamos vidutinės altitudės ir pastato aukščio nuo vidutinės esamos žemės altitudės skaičiavimas:

Sklypo ribų taškų altitudės: 129.70 + 127.00 + 126.60 + 127.40 + 127.40 + 127.50+ 130.00

Esama vidutinė žemės sklypo altitudė: (129.70 + 127.00 + 126.60 + 127.40 + 127.40 + 127.50+ 130.00) /7 =+127,94

Pastato aukštis nuo vidutinės esamos sklypo altitudes: 9.44+(130.00-127.94) =11,50m

Pastato 0.00=130.00

Atliekų surinkimas sklype:
Sklype planuojama įrengti du konteinerius – Mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų pagal " Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles**"**

Vilniaus miesto savivaldybės
atliekų tvarkymo taisyklių
3 priedas

KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ DYDŽIAI*

Konteinerių aikštelės dydis	Orientacinis bendras konteinerių tūris	Orientacinis atliekų turėtojų skaičius	Orientacinis susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekis per metus
Labai didelė aikštelė	iki 23 m^3	nuo 401 iki 600	daugiau kaip 100 tonų
Didelė aikštelė	iki 15 m^3	nuo 105 iki 400	nuo 25 iki 100 tonų
Vidutinė aikštelė	iki 7 m^3	nuo 40 iki 104	nuo 10 iki 25 tonų
Maža aikštelė	iki 3 m^3	nuo 10 iki 39	nuo 2 iki 10 tonų
Minimali aikštelė	iki 0,9 m^3	iki 10	iki 2 tonų

Vilniaus miesto savivaldybės
atliekų tvarkymo taisyklių
1 priedas

KONTEINERIŲ TECHNINĖ INFORMACIJA

Bendrieji reikalavimai	Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą
	Kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu
Paskirtis	Mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, maisto, tekstilės atliekų surinkimas
Konteinerių atitikimas standartams ir naudojamos medžiagos	Konteineriai turi atitikti galiojančius kokybės standartus
	Plastikiniai atliekų konteineriai turi būti pagaminti iš aukšto tankumo polietileno (HDPE) arba lygiavertės medžiagos
	Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingosios medžiagos
	Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs UV spinduliams
	Medžiagos, iš kurių formuojamas konteineris, turi neabsorbuoti drėgmės ir būti visiškai atsparios korozijai, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms
	Konteinerių spalva turi būti juoda, atitikti standartinę gamintojo RAL 9004 spalvų paletę arba lygiavertę ir būti suderinta su VASA
	Standartiniai konteinerių dydžiai: 0,12 m^3, 0,24 m^3, 0,36 m^3, 0,77 m^3, 1,1 m^3, 1,3 m^3, 2,5 m^3 ar kitos talpos antžeminiai konteineriai bei 0,5 m^3, 0,8 m^3, 1,3 m^3, 1,5 m^3, 3 m^3, 5 m^3 ar kitos talpos pusiau požeminiai ir (ar) požeminiai konteineriai
	Išskirtiniais atvejais, suderinus su VASA, tose vietose, kur plastikiniai konteineriai dažnai yra sugadinami, gali būti statomi 1,1 m^3 talpos metaliniai konteineriai
	Ant kiekvieno konteinerio privalo būti elektroninis žymeklis. Konteinerio žymeklio (identifikacinės žymos) montavimo vieta – konteinerio priekinėje briaunoje
Informacija	Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užklijuotas (pritvirtintas) informacinis lipdukas (ženklas)
Dokumentacija	Konteinerių surinkimo (jei konteineriai surenkami), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis

Projektiniai sprendiniai
Planuojamas sklypo užstatymo tankumas – 30%
Planuojamas sklypo intensyvumas – 0.8, pastato aukštis – 12m

Daugiabutis gyvenamasis namas projektuojamas trijų aukštų su požeminiu aukštu. Pastatas projektuojamas vieno tūrio.
Pastate projektuojami 12 butų.
Pastato bendras plotas 835,35 m^2, pastato antžeminių aukštų plotas – 490.72 m^2

Požeminis pastato rūsio -2 aukšto plotas naudojamas požeminiam automobilių saugojimui.
Požeminiame pastato rūsio -1 aukšte projektuojamos dvi kūrybinės dirbtuvės, 12 sandėliukų ir techninė patalpa.

Daugiabučio gyvenamojo namo pirmame, antrame ir trečiame aukštuose projektuojami butai, kiekviename aukšte po 4 butus.
Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas iš šiaurinės sklypo pusės į pirmą aukštą. Į kitus pastato aukštus patekimas projektuojamas laiptais ir liftu.

Pastato gabaritai plane (pagal sienų išorinį kontūrą) yra 18.90 x 11.30 m
Pastato aukštis nuo pirmo aukšto grindų iki stogo viršaus yra 9.44 m.

PASTATO KONSTRUKCINĖ SCHEMA
Pastatų pagrindinės krūvį laikančios konstrukcijos yra gręžtiniai arba monolitiniai betoniniai pamatai, keraminiai blokelių išilginės ir skersinės sienos, virš pirmo aukšto medžio konstrukcijų stogas.
Pastato standumą ir pastovumą užtikrina pamatai, sienos, pertvaros, ir stogo konstrukcijos

PAMATAI
Gyvenamojo namo pamatai iš pastato išorės apšiltinami 100 mm neoporo EPS 80.
Pastato ir mūrų sienų pertvarų apsaugai nuo drėgmės įrengiama hidroizoliacija, specialios mastikos bituminės ar plastiko ritininės dangos pagal gamintojų rekomendacijas, būtina įrengti 0,5 m aukščiau maksimalaus gruntinio vandens lygio.

SIENOS, PERTVAROS
Gyvenamojo namo išorės sienos- keraminių blokelių su 250mm putų polistirolo apšiltinimu, klinkerio apdaila.

STOGAS
Šlaitinis stogas įrengiamas iš medžio konstrukcijų, naudojant pirmos rūšies spygliuočių veislių medieną.
Stogo danga –lygi skarda.

GRINDYS
Grindų konstrukciją pasirenka užsakovas priklausomai nuo pasirinktos grindų dangos.
„Plaukiančių“ grindų konstrukcijai naudojama 240mm neoporas EPS 100.
Šlapių patalpų grindims būtinas hidroizoliacinis sluoksnis iš pasirinktos firmos hidroizoliacinių medžiagų.

Šildomos grindys įrengiamos pagal pasirinktos firmos rekomendacijas, naudojant rekomenduojamas medžiagas ir technologijas.

PASTATO APDAILA, LANGAI, DURYS

LAUKO APDAILA

Pastato fasadų apdaila – klinkeris.

Pastato cokolinė dalis tinkuojama ir dažoma.

Fasadų spalvas derinti su projekto autoriumi, jei jos nenurodytos projekte.

VIDAUS APDAILA

Pastatų vidaus sienos ir pertvaros tinkuojamos arba aptaisomos gipso kartono plokštėmis. Paviršių apdaila įvairi: dažymas, tapetavimas, padengimas glazūruotomis plytelėmis arba viniline danga.

Lubos tinkuojamos (užtrinamos) arba įrengiamos pakabinamos iš gipso kartono plokščių ant Metalinio karkaso.

LANGAI

Langai klijuotos medienos, arba plastikiniai įstiklinti dvikameriu stiklo paketu arba Vienkameriniu stiklo paketu su selektyviniu stiklu.

Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1W/(m^2*K).

Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasės (pagal LST 1514:1998, A priedą) reikalavimus- 35 iki 39 d B. Rekomenduojami langai su išbaigta gamykline apdaila.

DURYS

Rekomenduojama statyti išorės duris sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varčių rėmais iš medžio masyvo.

Patalpų vidinės durys- medinės (skydinės).

Durys tarp patalpų su dideliu temperatūros skirtumu – apšiltinamos. Jų šilumos perdavimo koeficienta turi būti ne mažesnis kaip 1,4 W/(m^2*K).

Šilumos generatoriaus (katilinės) ir garažo durų ugniaatsparumas turi būti EW 30–C5..

PASTATO VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI

Pastate įrengiami vandentiekio, nuotekų, šildymo, vandentiekio elektrotechnikos ir kiti tinklai užsakovo nuožiūra.

Pastatas šildomas šilumos siurblio pagalba. Šilumos nešėjas-oras, šildymo sistema radiatorinė.

Projektuojamo šilumos siurblio išorinio bloko keliamas triukšmas neviršys HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 7 punkto reikalavimų.

Rūsio skaičiavimas:
Vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 68 punktu
68. Rūsys – požeminė pastato dalis, kurioje patalpų grindys yra žemiau statinio (pastato) statybos zonos esamos vidutinės žemės paviršiaus altitudės daugiau kaip pusė patalpų aukščio



Esamos statybos zonos Vidutinės žemės altitudes skaičiavimas:
129,30+129,50+127,10+127,70= 513.60/4=128.40



Rūsio - 1 patalpų grindų altitudė yra +127.10

128.40-127.05=1.35, tai yra daugiau negu puse patalpų aukščio



SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
	SKLYPO RIBA
	SKLYPO UŽSTATYMO ZONA
	PROJEKTUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ
	IĖJIMAS
	ĮVAŽIAVIMAS
	APSAUGOS ZONA
	BETONO TRINKELIŲ DANGA 128m2
	VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS LIEJAMA GUMINĖ DANGA 50 m2
	ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ
	SUOLIUKAI
	FONTANAS
	LAUKO TRENIRUOKLIAI
	DVIRAČIŲ STOVAI
	PILKASIS KLEVAS
	POMEDIS - RAUDONOSIOS SEDULOS SKRŪMAI KOMPONUOJAMI SU DEKORATYVINĖMIS ŽOLĖMIS
	PAPRASTOJO LIGUSTRO GYVATVORĖ
	DEKORATYVINIAI MEDŽIAI (MAGNOLIJOS,
	KANADINĖ MEDLIEVA, ŠERMUKŠNIS, OBELYS)
	VEJA 319.43 m2
	DAUGIAMEČIŲ AUGALŲ GĖLYNAS

EKSPLIKACIJA

1.	PROJEKTUOJAMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
2.	PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ 50m2
3.	SPORTO AIKŠTELĖ

TECHNINIAI RODIKLIAI

SKLYPO PLOTAS	711 M2
PROJ. PASTATO UŽIMAMAS ZEMĖS PLOTAS	213.57 M2
SKLYPO UZSTATYMAS	30%
SKLYPO APŽELDINIMAS	50%

PASTABA:
Vertikalus apželdinimas
108m2 apželdinami fasadai

UAB "Archlinija" , Įm. kodas 302520368
Vytauto g. 55, 21105, Trakai

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. UKMERGĖS G. 134, VILNIUS.
STATYBOS PROJEKTAS

A 1511	PV	D.Kriaučiūnienė		2022
A 1511	Arch.	D.Kriaučiūnienė		2022

Brezinio pavadinimas: SKLYPO DANGŲ PLANAS M1:500

Statybos (uzsakovo) pavadinimas, adresas: UŽSAKOVAS: UAB "LINI NAMAI"

Proj. etapas: PP

Nr. sklype:





SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
	SKLYPO RIBA
	SKLYPO UŽSTATYMO ZONA
	REKONSTRUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS
	IĖJIMAS
G	ĮVAŽIAVIMAS
	APSAUGOS ZONA
L1	Projektuojami lietaus nuvedimo tinklai
IA	Projektuojami vadnentiekio tinklai
F1	Projektuojami nuotekų tinklai
V	Esamas lauko vandentiekis
F	Esami nuotekų tinklai

EKSPLIKACIJA

1.	PROJEKTUOJAMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
2.	PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ 50m2

TECHNINIAI RODIKLIAI

SKLYPO PLOTAS	711 M2
PROJ. PASTATO UŽIMAMAS ZEMĖS PLOTAS	213.57 M2
SKLYPO UZSTATYMAS	30%
SKLYPO APŽELDINIMAS	50%

UAB "Archlinija" , Įm. kodas 302520368 Vytauto g. 55, 21105, Trakai				DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. UKMERGĖS G. 134, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS
				Brezinio pavadinimas
A 1511	PV	D.Kriaučiūnienė	2022	INŽINERINIŲ TINKLŲ PRISIJUNGIMO SCHEMA
A 1511	Arch.	D.Kriaučiūnienė	2022	
Statybos (uzsakovo) pavadinimas, adresas				Proj. etapas: PP; Nr. sklype:
UŽSAKOVAS: UAB "LINI NAMAI"				

Eksplikacija Rūsio -2		
Nr.	Patalpa	Plotas
1	Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė	183.91 m²
		183.91 m²



Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Rūsio planas -2 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype / Proj. etapas / Proj. dalis / Lapas / Lapų	
					PP / SA / 00 / 10	



Eksplikacija Copy 1		
Nr.	Patalpa	Plotas
1	Laiptinė	11.26 m²
2	Kūrybinės dirbtuvės	38.97 m²
3	Kūrybinės dirbtuvės	38.91 m²
4	Vandentiekio įvado,skydinė	13.10 m²
5	Sandeliukas	3.62 m²
6	Sandeliukas	3.82 m²
7	Sandeliukas	3.11 m²
8	Sandeliukas	4.08 m²
9	Sandeliukas	2.91 m²
10	Sandeliukas	3.07 m²
11	Koridorius	14.19 m²
12	Sandeliukas	4.66 m²
13	Sandeliukas	4.72 m²
14	Sandeliukas	5.95 m²
15	Sandeliukas	4.96 m²
16	Sandeliukas	3.88 m²
		161.21 m²

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022		
	Proj.	M. Vasiulytė		2022	Rūsio planas -1 1 : 100	
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype / Proj. etapas / Proj. dalis / Lapas / Lapų	
					PP / SA / 01 / 10	



Eksplikacija		
Nr.	Patalpa	Plotas
A1	Koridorius	4.82 m²
A2	Svetainė-virtuvė	17.43 m²
A3	Miegamasis	11.26 m²
A4	Vonia	4.17 m²
B1	Koridorius	5.54 m²
B2	Svetainė - virtuvė	17.45 m²
B3	Miegamasis	11.16 m²
B4	Vonia	5.67 m²
C1	Koridorius	3.42 m²
C2	Svetainė - virtuvė	19.96 m²
C3	Miegamasis	10.00 m²
C4	Vonia	4.03 m²
D1	Koridorius	3.95 m²
D2	Svetainė - virtuvė	19.49 m²
D3	Miegamasis	9.99 m²
D4	Vonia	6.50 m²
L	Laiptinė	8.62 m²
		163.46 m²

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Pirmo aukšto planas 1 : 100
	Proj.	M. Vasiulytė		2022	
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				

Laida				
Nr. sklype	Proj. etapas	Proj. dalis	Lapas	Lapų
	PP	SA	02	10



Eksplikacija.		
Nr.	Patalpa	Plotas
D1	Koridorius	3.95 m²
D2	Svetainė su virtuve	19.49 m²
D3	Miegamasis	9.99 m²
D4	San. mazgas	6.50 m²
E1	Koridorius	4.82 m²
E2	Svetainė su virtuve	17.43 m²
E3	Miegamasis	11.26 m²
E4	San. mazgas	4.17 m²
F1	Koridorius	5.54 m²
F2	Svetainė su virtuve	17.45 m²
F3	Miegamasis	11.16 m²
F4	San. mazgas	5.67 m²
G1	Koridorius	3.42 m²
G2	Svetainė su virtuve	19.96 m²
G3	Miegamasis	10.00 m²
G4	San. mazgas	4.03 m²
L2	Laiptinė	8.62 m²
		163.46 m²

Atestato Nr.	ARCHLINIJA	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai			**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022		
	Proj.	M. Vasiulytė		2022	Antro aukšto planas 1 : 100	
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype:	Proj. etapas: PP; Proj. dalis: SA; Lapas: 03; Lapų: 10



Eksplikacija. Copy 1		
Nr.	Patalpa	Plotas
3_Laiptinė	Laiptinė	8.62 m²
J1	Koridorius	4.82 m²
J2	Svetainė su virtuve	17.43 m²
J3	Miegamasis	11.26 m²
J4	San. mazgas	4.17 m²
K1	Koridorius	5.54 m²
K2	Svetainė su virtuve	17.45 m²
K3	Miegamasis	11.16 m²
K4	San. mazgas	5.67 m²
L1	Koridorius	3.42 m²
L2	Svetainė su virtuve	19.96 m²
L3	Miegamasis	10.00 m²
L4	San. mazgas	4.03 m²
M1	Koridorius	3.95 m²
M2	Svetainė su virtuve	19.49 m²
M3	Miegamasis	9.99 m²
M4	San. mazgas	6.50 m²
		163.46 m²

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Trečio aukšto planas 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype / Proj. etapas / Proj. dalis / Lapas / Lapų PP / SA / 04 / 10	



Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO Stogo planas 1 : 100	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022		
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"					

Nr. sklype	Proj. etapas	Proj. dalis	Lapas	Lapų
	PP	SA	05	10



Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Pjūvis A-A 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype / Proj. etapas / Proj. dalis / Lapas / Lapų PP / SA / 08 / 10	



Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Pjūvis B-B, per sklypą C-C 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype:	Proj. etapas: PP; Proj. dalis: SA; Lapas: 09; Lapų: 10

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Fasadas tarp ašių 5-1 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype / Proj. etapas / Proj. dalis / Lapas / Lapų PP / SA / 10 / 10	

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Fasadas tarp ašių 1-5 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype / Proj. etapas / Proj. dalis / Lapas / Lapų	
					PP / SA / 11 / 10	

Apželdinamas fasadas 54m2





Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Fasadai tarp ašių D-A 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype:	Proj. etapas: PP; Proj. dalis: SA; Lapas: 12; Lapų: 10

Apželdinamas fasadas 54m2





Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Fasadas tarp ašių A-D 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype:	Proj. etapas: PP; Proj. dalis: SA; Lapas: 13; Lapų: 10

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO Vizualizacijos	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022		
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype:	Proj. etapas: PP; Proj. dalis: SA; Lapas: 14; Lapų: 10

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO Vizualizacijos	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022		
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype	Proj. etapas / Proj. dalis / Lapas / Lapų
						PP / SA / 15 / 10

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO Vizualizacijos	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022		
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype:	Proj. etapas: PP; Proj. dalis: SA; Lapas: 16; Lapų: 10

Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas				Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO				
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Vizualizacijos				
	Proj.	M. Vasiulytė		2022					
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype	Proj. etapas	Proj. dalis	Lapas	Lapų
						PP	SA	17	10

Pjūvis per sklypą A-A



Pjūvis per sklypą B-B



Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Pjūviai per sklypą A-A, B-B 1 : 200	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype:	Proj. etapas: PP; Proj. dalis: SA; Lapas: 18; Lapų: 10



Atestato Nr.	UAB "Archlinija", Įm. kodas 302520369 Vytauto g. 55, LT 21105, Trakai				**OBJEKTO PAVADINIMAS** Daugiabutis gyvenamasis namas. Ukmergės g. 134, Vilnius. Statybos projektas	Laida
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	BRĖŽINIO	
A 1511	Pv	D. Kriaučiūnienė		2022	Pjūvis _D-D 1 : 100	
	Proj.	M. Vasiulytė		2022		
	UŽSAKOVAS UAB "Lini namai"				Nr. sklype:	Proj. etapas: PP; Proj. dalis: SA; Lapas: 20; Lapų: 10

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS UKMERGĖS G. 134
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-28 Nr. A51-161878/22(3.3.2.26E-MPA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-28 11:30:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-28 11:29:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-10-28 13:27:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-10-28 13:27:46 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“