**UAB “Baltican LTD”**
A. Strazdo g. 84, Kaunas
Į.k. 300917703
PVM k. LT 100005482414
tel .nr.: +370 650 50550
www.baltican.lt

**Statytojas užsakovas** **A. B. ; I. B.**

| | |
|---|---|
| Projekto pavadinimas | **Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas** |
| Statinio projekto nr. | **220504** |
| Statinio projekto etapas | **Techninis darbo projektas** **TDP** |
| Statinio (ių) pavadinimas | **Visi statiniai** |
| Statinio projekto dalis | **Statinio architektūra; (SA)** |
| Bylos (segtuvo) žymuo | **SA-02** |
| Bylos (segtuvo) laidos žymuo | **0** |
| Bylos išleidimo data | **2023-01-11** |

| | | atest. Nr. | parašas |
|---|---|---|---|
| Direktorius | Tautvydas Pasvenskas | | |
| Projekto vadovas | Tautvydas Pasvenskas | A 1698 | |
| Projekto dalies vadovas | Tautvydas Pasvenskas | A 1698 | |

Kaunas,2023-01-11

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekto nr. | **220504** | | |
| Projektas | **Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas** | | |
| Statytojas/Užsakovas | **A. B. ; I. B.** | PV | Tautvydas Pasvenskas |
| Dokumento pav. | **Bylos sudėties žiniaraštis** | ATEST. Nr. | A 1698 |
| Dok. Žymuo | **Turinys** | | |
| Laida | **0** | Parašas: | |
| Data | **2023-01-11** | | |

**TURINYS**

| RINKMENA | lapų sk. | DOKUMENTO PAVADINIMAS | Dokuento lapų skaičius | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **37** | **BENDROJI DALIS** | **psl. nuo** | **psl. iki** | **lapų sk.** |
| | | Titulinis lapas | 1 | 1 | 1 |
| | | Bylos sudėties žiniaraštis | 2 | 2 | 1 |
| | | Bendras aiškinamasis raštas | 3 | 23 | 21 |
| | | Brėžinių žiniaraštis | 24 | 24 | 1 |
| | | Brėžiniai | 25 | 37 | 13 |
| | | viso | | | **37** |

Aiškinamasis raštas.

| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | | | Statinio projekto pavadinimas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1698 | PV | Tautvydas Pasvenskas | . | Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas | | |
| A 1698 | PDV | Tautvydas Pasvenskas | | | | |
| A 1698 | arch. | Tautvydas Pasvenskas | | Dokumento pavadinimas | | LAIDA |
| | | | | AIŠKINAMASIS RAŠTAS | | 0 |
| | | | | | | |
| LT | Statytojas/užsakovas<br>A. B. ; I. B. | | | Dokumento žymuo | LAPAS | LAPŲ |
| | | | | 220504 - XX - TDP - BD.AR | 1 | 13 |

**TURINYS** psl.

1.1 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS ..... 3
1.2 NAUJAI STATOMI PASTATAI, STATINIAI, ĮRENGINIAI ..... 4
1.3 TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS..... 4
Automobilių stovėjimo vietos..... 4
1.4 TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS..... 5
1.5 STATINIŲ KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI..... 7
· Visos metalinės konstrukcijos prieš montavimą turi būti gruntuojamos, išlaikant gruntavimo technologinius reikalavimus ..... 8
1.6. VANDENTIEKIS IR BUITINĖS NUOTIEKOS. ..... 8
1.7. ELEKTROS TINKLAI. ..... 9
1.8. VĖDINIMAS ..... 9
1.9. ŠILDYMAS..... 9
1.10. ŠALDYMAS..... 10
1.11. PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS..... 10
1.12. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS. ..... 10
1.13. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, URBANISTIKOS SPRENDINIAI. APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS. ..... 10
1.14. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE..... 10
1.15. GAISRINĖ SAUGA. ..... 11
1.16. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA. ..... 14
1.17. PRVENCINĖS PRIEMONĖS DOKUMENTŲ APSAUGAI, T.P. APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO..... 20
1.18. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS. ..... 20
1.19 TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS..... 20

**2. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI..... 20**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## 1.1 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

**Statinio pavadinimas.**

**Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas**

**Statytojas (užsakovas). A.B. ; I. B.**

**Projektuotojas.** Techninį darbo projektą parengė UAB “Baltican LTD”

**Projekto rengimo pagrindas.** Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis. Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

**Projektavimo etapai (stadijos).** Projektavimo darbai atliekami vienu etapu. Parengiamas techninis darbo projektas, jo sprendiniai suderinami su užsakovu ir derinančiomis institucijomis. Jo detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus.

**Statybos rūšis.** Vadovaujantis STR1.01.08:2002, 7.1. naujo statinio statyba.

**Statinio paskirtis.** Vienbutis gyvenamasis namas.

**Statinių kategorija.** Neypatingasis

**ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI**

**Inžineriniai geologiniai tyrimai.** Topografinę nuotrauką parengė geodezininkas R. Grėbliauskas reljefo lygis statybinėje teritorijoje svyruoja nuo 26,52 iki 27,57 absoliutinės altitudės.

**TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS**

**Adresas.** Kaunas r. sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47

**Šalia sklypo esantis užstatymas.** Sklypas yra vaizdingoje vietovėje apsuptas Kačerginės pušyno. Sklypą iš šiaurės, vakarų ir rytų pusių riboja kaimyniniai sklypai. Pietinėje pusėje yra pušynas ir įvaža į sklypą.

**Žemės sklypas.** Žemės sklypas yra 0.1671ha ploto. Sklypo Un. Nr. 5230-0012-0002

**Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis:** Kita. Gyvenamosios teritorijos. Mažaaukščiųgyvenamųjų namų statybos.

**Sklype ir šalia sklypo esantys inžineriniai tinklai:**

Elektros tinklai, vandentiekio nuotekų nuotekų tinklai.

**Sklype esantys statiniai.**
Pastatas – Gyvenamasis namas (šiuo projektu griaunamas); Pastatas – Ūkinis pastatas (šiuo projektu griaunamas)

**Sanitarinė ir ekologinė situacija.** Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių.

## 1.2 NAUJAI STATOMI PASTATAI, STATINIAI, ĮRENGINIAI

**Statinių sąrašas.**
01 Vienbutis gyvenamasis namas

## 1.3 TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS




**Statinių, įrenginių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys.**
Naujai statomas pastatas “priristas” atitraukiant nuo šiaurinės sklypo ribos 3.78m, nuo pietinės pusės 18.07m, nuo vakarinės pusės 10.58m ir nuo rytinės sklypo ribos atitrauka 3.20m.

**Automobilių stovėjimo vietos**

Sklype numatyta 4 vietos lengvųjų automobilių stovėjimui, viena garaže trys kieme.

**Projektuojamos dangos.** Numatomos kietos dangos (betono trinkelių danga) pastato prieigose. Likusi sklypo dalis apželdinama. Statybos darbų metu pažeistos dangos (pieva, takai, aikštelės) astatomi.

**Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas.** Sklype esantys paviršių lygiai keičiami nežymiai, paviršinis vanduo nuvedamas nuo pastato. Vykstant statybos darbams suardytas esamas žemės paklotas atstatomas.

**Sklypo apželdinimas.** Šiuo projektu sklypo apželdinimas nesprendžiamas.

**Mažosios architektūros formos.** Nėra.

## 1.4 TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS






**Pastatų planavimo sprendiniai.**

Naujai statomo pastato planiniai sprendiniai daryti laikantis užsakovo projektavimo užduotimi. Pastato aukštų planavimai daromi prisilaikant Lietuvos R. galiojančių reglamentų ir statybinių normų. Statomas gyvenamas pastatas dviejų aukštų, daugiakampio plano dvitūris pastatas. Stogai sutapdinti. Pagrindinis įėjimas iš pietų pusės. Įėjus į pastatą patenkama į tambūrą iš tambūro dešinėje pusėje yra virtuvė svetainė, kairėje pusėje per stiklines vitrinas atsiveria kiemo vaizdas ir terasa. Tiesiai už svetainės yra suprojektuotas miegamasis kamabrys vonios kambarys ir drabužinė. Iš Virtuvės galima patekti į žiemos sodą iš jo į garaža ir pagalbinę patalpą. Iš svetainės atvirais laiptais pakylama į antrą aukštą. Antrame aukšte suprojektuota koridorinė sistema. Palei koridorių suprojektuoti vaikų kambariai, darbo kamarys ir vonios kambarys. Visas abtro aukšto patalpas jungia bendras balkonas.

**Gyvenamojo namo patalpų ekslikacija**

| PATALPŲ EKSPLIKACIJA I aukštas | | |
|---|---|---|
| NR. | PATALPOS PAVADINIMAS | m² |
| 101 | TAMBŪRAS | 9,08 |
| 102 | SVETAINĖ - VIRTUVĖ | 67,90 |
| 103 | KORIDORIUS | 1,40 |
| 104 | KAMBARYS | 35,61 |
| 105 | VONIOS KAMBARYS | 8,91 |
| 106 | DRABUŽINĖ | 18,79 |
| 107 | TUALETAS | 2,45 |
| 108 | ŽIEMOS SODAS | 38,20 |
| 109 | GARAŽAS | 23,47 |
| 110 | PAGALBINĖ PAT. | 6,12 |
| *111* | *LAUKO TERASA* | *66,47* |
| VISO: | | 211,93 |

| PATALPŲ EKSPLIKACIJA II aukštas | | |
|---|---|---|
| NR. | PATALPOS PAVADINIMAS | m² |
| 201 | KORIDORIUS | 13,03 |
| 202 | KAMBARYS | 18,30 |
| 203 | KAMBARYS | 16,67 |
| 204 | VONIOS KAMBARYS | 5,52 |
| 205 | KAMBARYS | 16,91 |
| *206* | *BALKONAS* | *21,34* |
| VISO: | | 70,43 |

**Fasadų sprendiniai.** Pastato išorės apdaila – trijų tipų: pirmo aukšto zonoje sienos klijuojamos pilkos spalvos skalūno plytelėmis 40x6cm. Plytelės klijuojamos horizonataliai, taip pat derinama vertikaliai montuojamos alyvuotos dailylentės. Antrame aukšte montuojamos apdailinės degintos medeinos dailylentės. Cokolis dengiamas pilkos spalvos granitiniu tinku. Stogas – sutapdintas danga prilydoma. Stogo paviršiuje beriami plauti baltos spalvos akmenukai.

## 1.5 STATINIŲ KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
Komplekso pavadinimas, adresas. Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas
1. Statinio pavadinimas. Gyvenamas namas .
2. Statybos geografinė vieta. Esama teritorija Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 .,
3. Statytojas (užsakovas). Statytojas yra A.B. ; I.B. ;
4. Projektuotojas. Techninį darbo statinio konstrukcijų projektą parengė UAB "MA PROJEKTAI"
5. Projekto dalies vadovas yra Adrijus Ramonis (kvalifikacijos atestatas Nr. 14841).
6. Projektavimo etapai. Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu. TDP sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.01.03:2017
7. "Statinio projektavimas" nurodymus. Rengiamas techninis darbo projektas.
8. Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra naujo statinio statyba.
9. Statinio kategorija. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskiriamos NEypatingos svarbos statiniams.
10. Projektuojamų statinių konstrukciniai sprendimai atlikti pagal su Užsakovu suderintus architektūrinės projekto dalies sprendimus.

**Mechaninis atsparumas ir stabilumas**
Techninio darbo projekto paruoštoje dokumentacijoje visi priimti sprendimai užtikrina statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą, kuris
pagrįstas ribinių būvių koncepcija.

**Apkrovos, poveikiai, klimatinės sąlygos**
Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimti pagal STR2.05.04:2003. Naudojimo apkrovos pagal A kategorijos plotus. Pastato eksploatacijos režimas
normalus.

**Sniego apkrova**
Sniego apkrovos charakteristinė reikšmė priimta II-jam sniego rajonui ir lygi 1,6 kN/m², sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas
γQ imamas lygus 1,3.

**Vėjo apkrova**
Vėjo apkrova priimta I rajonui, jo atskaitinė reikšmė vref,o lygi 24 m/s, vietovės tipas B (miestų teritorija). Vėjo poveikio dalinis
patikimumo koeficientas γQ imamas lygus 1,3.

**Apledėjimo apkrovos**
Apledėjimo apkrovos projektuojant gyvenamąjį namą nepriimamos.

**Apkrova statybos metu**
Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių laikančių
konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas.

**KONSTRUKCIJOS**

**Aikštelės paruošimas**
Statyba bus vykdoma naujam sklype. Vykdant pamatus įvertinti paliktus miesto lietaus nuotekų ir drenažo linijos vamzdynus.
UAB “Rapasta” geologai 2022 m. rugpjūčio mėn. vykdė inžinerinius geologinius tyrimus vienbučio gyvenamojo namo adresu J. Janonio g. 47, Kačerginė, Kauno r.
statybai.Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra Nemuno slėnio atkarpoje. Geologiniu požiūriu geotechninius pjūvius sudaro aliuvinės nuogulos (aIV).
Tiriamajame sklype iki 2,3-2,6 m gylio vyrauja purūs smėliniai gruntai, kurių pamatų pagrindams naudoti nerekomenduojama, nebent jie būtų specialiai sutankinti. Po
jais iki 6,0 m gylio vyrauja vidutinio tankumo, tankūs ir labai tankūs smėlingi/ žvyringi gruntai (į juos gręžinio

Nr. 4 vietoje 3,5-3,9 m gylyje ir gręžinio Nr. 4 vietoje 5,1-6,0 m gylyje įsiterpia puraus smėlingo/ žvyringo grunto tarpsluoksniai).
Tyrinėjimų metu gręžiniuose Nr. 1-4 požeminis vanduo nesutiktas. Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius tyrimų duomenis tirtame sklype
slūgsantys gruntai išskirti į 9 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Natūraliems gruntams kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko
bandymų ir laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų vertės.

**Konstrukcinė schema**

**Konstruktyvinė schema - sienos, kur visų horizontalių jėgų pagrindinę dalį perima skersinės pastato sienos ir stogas.**

**Vertikalios jėgos per sienas perduodamos į pamatus ir gruntą.**

Išorinės sienos laikančiosios iš laikančio mūro 200 ir 250 mm storio silikatinių blokelių mūro (Stiprio klasė 15.0 Mpa, skiedinys
S7,5), vidinės blokelių mūro 120 mm , mūrijamos ant rostverkų JR-1 atremtų į gręžtinius polinius pamatus , apšiltintų putų polistirolo
plokštėmis EPS100. Apdaila -tinkuota .

**Pamatai**

Suprojektuoti gręžtiniai poliniai pamatai viršuje apjungti rostverku. Gręžtinių polių gylis GP-1 Ø300,l-2.9 m. ;GP-2 Ø400,l-4.0 m.

**Laikančios sienos**

Laikančios sienos 200 ir 250 mm pločio. Sienos projektuotos iš silikatinių blokelių ir plytų mūro ant skiedinio S7,5.

**Pertvaros ir vidaus atitvaros**

Vidaus pertvaras kambariuose siūlome daryti iš 12cm storio blokelių, juos remiant ant sustiprintos grindų dalies .

**Denginio perdanga**

Surenkamos perdangos plokštės. Apkrova ant 1 a. perdangos 8.0 kN/m². Apkrova ant denginio 6.0 kN/m². Sąramos surenkamos
gelžbetoninės, monolitinės. Papildomai sutiprinta metalinėm dvitėjinėm HEB S355 sijom.

**Stogas**

Stogas sutapdintas. Danga prilydoma . Konstrukcijos lengvos medinės Ibeam 400 sijos.
Nagrinėtos tokios apkrovų atmainos:

· Ilgalaikė -savasis laikančių konstrukcijų svoris
· Ilgalaikė -atitvarinių ir perdangos konstrukcijų apkrovos, grindys , stogo konstrukcija , pertvaros;
· Trumpalaikė -naudojimo apkrova,t.y žmonių srautai, baldai ir pan.-pagal STR2.05.04:2003;
· Trumpalaikė sniego apkrova (156 kg/m²)
· Trumpalaikė -sniego susikaupimo vietose apkrova;
· Trumpalaikė -vėjo apkrova
· Anksčiau aptartų apkrovų atmainų deriniai.
· Ilgalaikės apkrovos poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra imamas lygus 1,35.

**· Visos metalinės konstrukcijos prieš montavimą turi būti gruntuojamos, išlaikant gruntavimo technologinius reikalavimus**

## 1.6. VANDENTIEKIS IR BUITINĖS NUOTIEKOS.

**Geriamasis vandentiekis**

*Esamoje situacijoje* vandentiekio tiekimo projektuojamam pastatui nėra. Vandens tiekimas įrengiamas vadovaujantis
UAB „Giraitės vandenys“ sąlygomis.
*Statybos metu* atvedamas naujas vandens įvadas PE80 PN10 SDR17 D32mm vamzdynu, pagal nurodytą vietą.

Vandens apskaitos mazgas įrengiamas nauju, apšiltintoje patalpoje (daugiau žr.br. LVN-03).
Vandentiekis lauke turi būti klojamas tokiame gylyje, kad vamzdžio išorės sienelės apačia būtų 0,5 m giliau nei oro
temperatūros 0 0C prasiskverbimo į gruntą gylis.
vartotojoQmax- 0,5m3/h;

**Ūkio-buities nuotekos**

*Esamoje situacijoje* ūkio-buities išvadų projektuojamam pastatui nėra. Ūkio-buities nuotekų išvadas įrengiamas
vadovaujantis UAB „Giraitės vandenys“ sąlygomis.
*Statybos metu* ūkio-buities nuotekos išleidžiamos nauju išvadu (2vnt.) link KF tinklų.
Nuotekų linija lauke turi būti klojama tokiame gylyje, kad vamzdžio išorės sienelės viršus būtų iki 0,8m gylyje.
Nuotekų tinklai projektuojami iš PVC SN4 klasės vamzdžių DN110/160.

**Lietaus vandens nuotekos**

*Esamoje situacijoje* lietaus išvadų projektuojamam pastatui nėra. Lietaus nuotekų išvadas neįrengiamas vadovaujantis
UAB „Giraitės vandenys“ sąlygomis, nes tinklai esami neproporcingai toli vertinant įrengimo sąnaudoms vienam
gyvenamajam namui senai įrengtam ir apgyvendintam kvartale.
*Statybos metu* ūkio-buities nuotekos išleidžiamos link infiltracijos.
Nuotekų linija lauke turi būti klojama tokiame gylyje, kad vamzdžio išorės sienelės viršus būtų iki 0,8m gylyje.
Nuotekų tinklai projektuojami iš PVC SN4 klasės vamzdžių DN160.

**Skaičiuojamasis lietaus vandens nuotekų debitas**

*Lietaus nuotekų srauto apskaičiavimas nuo pastato stogo:*
Sekundinis lietaus nuotekų srautas iš lietaus nuotekų surinkimo baseino, kurio plotas F = 0,0120 ha susidarys:
q = F× I × Cvid = (0,0120 × 78 × 0,9) =0,84ℓ/s;
Paskaičiuojami maksimalus paros ir vidutinis metinis nuotekų kiekis.
Maksimalus paros nuotekų srautas susidarys:
Wp = 10 × H × F × 0.4 × k = 10 × 73,4 × 0,0120 × 0.4 × 1 = 12,33m³/p;
Vidutinis metinis nuotekų srautas susidarys:
Wmet.= 10 × 630 × 0,0120 × 0.4 × 1 = 30,1m³/met.

### 1.7. ELEKTROS TINKLAI.

Elektros energijos tiekimas suprojektuotas pagal AB „ESO“ parengtas technines sąlygas Nr.TS22-53920.
Elektros energijos tiekimo projekte numatyta:
- iš numatomos komercinės apskaitos spintos KAS, kuri bus įrengta atskiru projektu, nutiesti kabelinę liniją – Cu-1-5x10mm2 iki namo el. paskirstymo skydelio ES numatyto garaže. Visu ilgiu kabelį kloti HDPE d50 vamzdyje. - įtampos nuostoliai kabelyje yra leistinose ribose. Objekto statybą vykdyti laikantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012m, ir kitų galiojančių taisyklių reikalavimus.

### 1.8. VĖDINIMAS

Projekte numatyta rekuperacinė vėdinimo sistema. Detalūs sprendimai atliekami atskiru projektu.

### 1.9. ŠILDYMAS

Pastato šildymas numatomas šilumos siurbliu oras-vanduo. Šildymo sistemos reguliavimo mazgas

pagalbinėje patalpoje (110). Detalūs sprendimai atliekami atskiru projektu. Išorės moduliai montuojami ties ašimi „C“.

Šilumos siurblio techniniai parametrai:

**Panasonic Bi-bloc WH-SDC12H9E8 WH-UD12HE8 12kW (arba analogas)**
Galia, kW - 12
Naudingumo koef., % - 4,14
Apšildomas plotas, m² - 299,65
Maksimali galia, kW - 12
**Triukšmo lygis, dB - 28**

**PASTABA: šilumos siurblys negali viršyti Lietuvos higienos normose HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą | diena<br>vakaras<br>naktis | 55<br>50<br>45 |

### 1.10. ŠALDYMAS.

Neprojektuojamas

### 1.11. PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS.

Pastatas suprojektuotas ir turi būti pastatytas taip, kad atitiktų A++ energetinę klasę.

### 1.12. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS.

**Statybos aikštelė.**
Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos t. p. žemės sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar konteineriuose ir išvežamos į sąvartas.

### 1.13. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, URBANISTIKOS SPRENDINIAI. APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS.

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo zoną, pozonį. Reikalavimai nekeliami.

### 1.14. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE.

Pastatų esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas" turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01 (1):2005 [3.2] reikalavimus.
Pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti ir pastatyti iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų mechaninio atsparumo ir pastovumo

reikalavimą, t.y., kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai, žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos).

Pastatų mechaninio atsparumo ir pastovumo įgyvendinimas užtikrinamas priemonių, numatomų statinio sumanymo, projektavimo, statybos, ir naudojimo metu, visuma, taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais bei naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais.

Pastatų mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimai užtikrinami projektavimo metu nurodant:

naudojimo reikalavimus, kad nesusidarytų ribinė būklė, įskaitant ir galimus statinių savininkų projektavimo užduotyje ir projektavimo bazėje nurodomus specialius ir papildomus naudojimo reikalavimus;

apkrovų ir poveikių įtaką statinio statybos ir naudojimo metu;

apskaičiuojant statinių ir jo dalių nuovargį dėl galinčių veikti apkrovų;

nustatant poveikių reikšmes, taikant dalinius saugos koeficientus [3.14-3.15].

### 1.15. GAISRINĖ SAUGA.

| Statinio charakteristika | Įvertinimas | Statinio charakteristika | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| Statinių skaičius, vnt. | **1** | Statinio atsparumo ugniai laipsnis | **II** |
| Statinio unikalus numeris | **Nėra** | Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų | **-** |
| Objekto grupė | **P.1.4** | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (yra / nėra) | **Yra** |
| Naudojamas gaisro rizikos vertinimas (taip / ne) | **ne** | Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema (yra / nėra) | **nėra** |
| Sklypo plotas, ha | **0.1671** | Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema (yra / nėra) | **nėra** |
| Bendras plotas, kv. m | **282,36** | Mechaninė priešdūminė vėdinimo sistema (yra / nėra) | **nėra** |
| Statybinis tūris, kub. m | **1550** | Gaisriniai hidrantai, vnt. | **1** |
| Aukščiausio aukšto grindų altitudė, m | **3,11** | Gaisriniai rezervuarai (skaičius), talpa (kub. m) | **nėra** |
| Didžiausias žmonių skaičius, vnt. | **8** | Kiti vandens telkiniai (yra / nėra) | **nėra** |

1) Naujai statomi gyvenamieji namai gaisro grėsmės atžvilgiu priskiriami P.1.4 grupei Vieno, dviejų butų gyvenamieji pastatai (atskiri ar keli sublokuoti). Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė sauga" nuostatas, priimami vadovaujantis:

“Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338;

“Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės” 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija.

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės” 2010 07 27 įsakymo Nr. 1-233.

Be pagrindinių gaisrinės saugos reikalavimų, išdėstytų aukščiau minėtuose reglamentuose, projektuojant pastatus, privaloma vadovautis ir šiame aiškinamojo rašto skyriuje išdėstytais reikalavimais.

2) Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo keliai. Privažiavimas prie pastatų esamu vietinės reikšmės keliu ir projektuojamais vidaus keliais. Pastatas “pririštas” sklype atsitraukiant nuo kitų pastatų daugiau kaip 8m, tose vietose kur neišlaikomas atstumas iki pastatų numatomos priešgaisrinės atitvaros. Šie sprendiniai užtikrina galimybę atlikti gesinimo ir gelbėjimo darbus.

3) Išorės gaisrų gesinimas numatomas pagal Kauno miesto pastatų gesinimo patvirtintą planą. Pagal „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles“ sklypui, kuriame yra projektuojami pastatai, pastatų išorės gesinimui reikia 10 l/s vandens kiekio.

4) Pastatų atsparumo ugniai laipsnis II. Artimiausias kaimyninis pastatas yra daugiau kaip 8m atstumu. P.1.4 grupės statinys skirtas gyvenimui.

5) Pastatas projektuojamas laikantis bendrų reikalavimų atstumams nuo sklypo ribos. Ateityje neužstatytas žemės plotas tarp pastatų bus skaičiuojamas nuo pastato iki gretimo pastato norminiu atstumu nutolusių tolimiausių vietų.

Priešgaisrinai atstumai tarp pastatų išlaikomi, atsižvelgiant į gretimų pastatų atsparumą ugniai:

| Statinių atsparumo ugniai laipsnis | Atstumas m iki statinio, kurio atsparumo ugniai laipsnis yra: | | |
|---|---|---|---|
| | I | II | III |
| II | 8 | 8 | 10 |

Priešgaisriniai atstumai artimiausias pastatas yra už daugiau nei 10m, tarp projektuojamų pastatų numatomos ugniasienės.

6) Gaisrinė apkrova neskaičiuota. Preliminariai vertinama iki 600MJ/m$^2$.

7) Židiniai, krosnys, jų dūmtraukiai neprojektuojami.

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai:

| **Statinio atsparumo ugniai laipsnis** | **Gaisro apkrovos kategorija** | **Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos** | **laikančiosios konstrukcijos** | **nelaikančiosios vidinės sienos** | **lauko siena** | **aukštų, pastogės patalpų, rūsio** | **stogai** | **laiptinės** | |
| | | | | | | | | **vidinės sienos** | **laiptatakiai ir aikštelės** |
| II | RN | REI 60[1] | R 45[2] | EI 15 | EI 15 (o↔i)[3] | REI 20[2] | RE 20[4] | REI 30 | R 15[5] |

[1] Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
[2] Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
[3] Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);
c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.

(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.

RN – reikalavimai netaikomi.

8) Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto $F_g$ nustatymas. Projektuojamo pastato bendras plotas 282,36m2. **$F_g = F_s \cdot G \cdot \cos(90 K_H) = 1400 \cdot 1 \cdot \cos(90 \cdot (3,11/10)) = 1236,40$**

9-10) Šildymas vietinis oras vanduo. Projektuojamas pastatas neskaidomas priešgaisrinėmis užtvaromis. Kadangi pastatas neskaidomas į priešgaisrinius skyrius, priešgaisrinės užtvaros nenumatomos.

11) Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorija nepriskiriama. Pastate sprogstamų medžiagų nebus laikoma ar kaupiama, numatomos tik pirminės gesinimo priemonės – du 6 kg gesintuvai, kastuvas, kibiras ir pastatomos kopečio. Gesintuvai laikomi lengvai prieinamoje ir matomoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio ir ne arčiau kaip 1 metras nuo šildymo prietaisų.

12) Projektuojamo pastato pirmame aukšte suprojektuoti pagrindiniai įėjimai iš pastato į kiemą ir per terasą į kiemo pusę. Šie veiksniai užtikriną saugų ir greitą evakavimasi iš pastato. Ilgiausias evakavimosi kelias iš pastato yra 6m.

13) Būtina įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą (GAS) su dūmų detektoriais administracinėse patalpose. Detektorius būtina įrengti visose patalpose po vieną, taip pat ir nenaudojamoje palėpės patalpoje bei gegnių – stygų zonoje. Virtuvės, patalpose įrengti šilumos bei liepsnos detektorius. Visi detektoriai turi būti sujungti į vieną sistemą prijungti prie apsauginės signalizacijos sistemos. Įrengiant GAS vadovautis “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės” 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija.

14) Atskira žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakavimosi valdymo sistemą neprojektuojama. Garsinių signalu apie kilusi gaisrą perspės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

15) Stacionarioji (sprinklerinė ar pan., ) gaisro gesinimo sistama projekte nenumatoma. Numatomos pirminės gesinimo priemonės – du 6 kg gesintuvai ABC tipo, nesibaigusio galiojimo, kastuvas, kibiras ir pastatomos kopečio. Gesintuvai laikomi lengvai prieinamoje ir matomoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio ir ne arčiau kaip 1 metras nuo šildymo prietaisų.

16) Pastato vėdinimas numatomas rekuperatoriaus pagalba, jokių specialių priešdūminio vėdinimo sistemų nenumatoma.

17) Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema nenumatyta.

18) Visa konstrukcinė mediena ir kitos pastato statybai naudojamos degios medžiagos ugniai

atsparinamos ir padengiamos statybos produktais didinančias ugniai atsparumą (poliprenais). Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

19) Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės:

| **Patalpos** | **Konstrukcijos** | **Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis** |
|---|---|---|
| | | **II** |
| | | **statybos produktų degumo klasės** |
| Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių | sienos ir lubos | RN |
| | grindys | RN |
| Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių | sienos ir lubos | D–s2, d2(1) |
| | grindys | RN |
| Gyvenamosios patalpos | sienos ir lubos | RN |
| | grindys | RN |
| Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos | sienos ir lubos | B–s1, d0 |
| | grindys | $D_{FL}$–s1 |
| | šildymo įrenginių patalpų grindys | $A2_{FL}$–s1 |

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

RN – reikalavimai nekeliami.

20) Pastato išoriniai išėjimai ant stogo numatomi pristatomomis kopėčiomis. Pastato didžiausias aukštis nuo žemės paviršiaus iki stogo atbrailos yra 4,20m. Specialios priemonės skirtos gaisrų gesinimui nenumatomos.

21) Atskira projekto gaisrinės saugos dalis nerengta – statinys yra neypatingas.

22) Pastate židiniai neprojektuojami. Visa namui naudojama konstrukcinė mediena ugniai atsparinama (apdorojama poliprenais), laikančiosios konstrukcijos turi būti apdorotos atsparumą ugniai didinančiais statybos produktais.

## 1.16. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA.

Higienos, sveikatos ir aplinkos saugos reikalavimai pastatas gyvenamasi namas ir jame esančios administracinės patalpos turi atitikti

- HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
- HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“
- HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas"
- HN 50:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo

reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose"
- HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"
- HN 44:2006 "Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra"
- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.
- HN 105:2004 "Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos"

Pastatas turi būti suprojektuotas bei pastatytas taip, kad atitiktų gyvenamajame pastate ir prie jo esančių žmonių higienos sąlygas ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai.

Pastatas neigiamų veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką aplinkai (oro, vandens, grunto tarša, triukšmas, elektromagnetinės bangos, radioaktyvumas ir kt.) neturės. Visos statybinės atliekos– įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į kietų atliekų sąvartyną. Tvarkydamas statybines atliekas statytojas\ užsakovas privalo laikytis Kauno rajono savivaldybės numatytos tvarkos. Prieš statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartį dėl šiukšlių išvežimo.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

a) komunalinės atliekos - maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
b) inertinės atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
c) perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos - pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
d) pavojingosios atliekos - tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
e) netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą.

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:
a) statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga - inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis

atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas;

b) energijos gavybai - medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente "Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo".

c) kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) frakciją, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atliekų sąvartynuose tiesti;

d) atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose - pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar) šalinti statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus.

Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje veikia ši statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė.

Taisyklių 20 punkte nurodytu atveju statybinių atliekų turėtojas statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui.

Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB reikalavimus.

**Statybinių atliekų kiekiai:**

| Kodas pagal atliekų sąrašą | pavadinimas | Kiekis, t | Laikymo sąlygos | Tvarkymo būdai |
|---|---|---|---|---|
| 17 01 07 | Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai | 2 | Atviras konteineris | Bus panaudojamas privažiavimo keliui formuoti |
| 17 02 01 | medis | 1 | Atviras konteineris | R1. Bus sandėliuojama ir panaudota kurui. |
| 17 02 04* | Stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti | 0,001 | Uždara tara | D5. Šalinama specialiai įrengtuose sąvartynuose. |
| 17 04 07<br>17 04 11 | Metalų mišiniai<br>kabeliai | 0,01 | Atviras konteineris | R4. Bus priduodama metalų ir metalų junginių perdirbimui |
| 17 05 04 | Gruntas ir akmenys | 45m³ | Sukaupiamas į kaupus | Bus panaudojamas reljefui apie pastatus ir privažiavimo keliui formuoti |
| 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos | 0,001 | Dengtas konteineris | D5. Šalinama specialiai įrengtuose sąvartynuose |
| 17 06 05* | Statybinės medžiagos, turinčios asbesto (šiferis) H5 | 0 | Atviras konteineris | D5. Šalinama specialiai įrengtuose sąvartynuose |
| 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | 3 | Dengtas konteineris | D5. Šalinama specialiai įrengtuose sąvartynuose |

**Visi statybinių atliekų kiekiai tikslinami statybos darbų metu.**

Pastatas remontuojamas taip, kad būtų užtikrintos tinkamos statinyje esančių žmonių higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai.

**Cheminės medžiagos (teršalai):** projektiniai sprendiniai nenumato pavojingų cheminių medžiagų išsiskyrimo.

**Nejonizuojanti spinduliuotė –** projektiniai sprendiniai neturi įtakos nejonizuojančiai spinduliuotei.

**Apsauga nuo triukšmo**

Pastatų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją.

Langai su stiklo paketais su selektyviniu stiklu. Apsauga nuo triukšmo – 35db.

Grindys virš tarpaukštinio perdenginio įrengiamos su garso izoliacija.

Pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija.

**Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje**

| **Eil. Nr.** | **Objekto pavadinimas** | **Paros laikas, val.** | **Ekvivalentinis garso slėgio lygis ($L_{AeqT}$), dBA** | **Maksimalus garso slėgio lygis ($L_{AFmax}$), dBA** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo | 6–18<br>18–22<br>22–6 | 65<br>60<br>55 | 70<br>65<br>60 |
| 2. | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą | 6–18<br>18–22<br>22–6 | 55<br>50<br>45 | 60<br>55<br>50 |

Rekonstruojamo pastato garso klasė neturi pablogėti.

**Infragarso ir žemo dažnio garsai –** projektiniuose sprendiniuose nenumatomi infragarso ir žemo dažnio garso šaltiniai.

**Žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygiai –** projektiniuose sprendiniuose nenumatomi žmogaus kūną veikiantys vibracijos šaltiniai.

**Patalpų mikroklimato parametrai**

1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės

| Eil. Nr. | Mikroklimato parametrai | Ribinės vertės | |
|---|---|---|---|
| | | Šaltuoju metų laikotarpiu | Šiltuoju metų laikotarpiu |
| 1. | Oro temperatūra, °C | 18–22 | 18–28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C | 3 | 3 |
| 3. | Santykinė oro drėgmė, % | 35–60 | 35–65 |
| 4. | Oro judėjimo greitis, m/s | 0,05–0,15 | 0,15–0,25 |

2. Lentelė. Pagalbinių ir kitų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu

| Eil. Nr. | Patalpos | Temperatūrų ribinės vertės, °C |
|---|---|---|
| 1. | Buto pagalbinės | |
| 1.1. | Koridoriai | 18–21 |
| 1.2. | Drabužinės | 18–20 |
| 1.3. | Vonios ir tualetai | 20–23 |

**Natūralus ir dirbtinis apšvietimas.**

Pastate natūralų apšvietimą užtikrina langų angos. Dirbtinio apšvietimo parametrai tikslinami interjero projekto stadijoje

Pastatas remontuojamas taip, kad visuomeninių patalpų insoliacija, natūralus ir dirbtinis apšvietimas atitiktų HN98:2014 higienos normą.

**Kiti keliantis neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksniai -** projektiniuose sprendiniuose nenumatomi kiti keliantis neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksniai.

Vandens tiekimas numatomas pagal HN 24:2003, STR 2.07.01:2003

Nuotekų šalinimas numatomas vadovaujantis STR 2.07.01:2003

Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Kauno mieste nustatytomis atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Šildymas vėdinimas ir kondicionavimas projektuojami laikantis STR 2.09.02:1998, HN 69-2003 ir HN 42:2009 reikalavimų.

**Naudojimo sauga.** Statiniai suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Ant stogų įrengiamos sniego gaudyklės.

Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs.

**Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.**

Atitvarinių konstrukcijų (sienų, denginio, langų, lauko durų) šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Langai įrengiami su stiklo paketais.

Lauko durys įrengiamos su šilumos izoliacija.

Natūralaus vėdinimo ortakiai įrengiami su reguliuojamomis grotelėmis.

### 1.17. PRVENCINĖS PRIEMONĖS DOKUMENTŲ APSAUGAI, T.P. APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO.

Duryse įstatomi patikimi užraktai.
Specialių reikalavimų dokumentų apsaugai statytojas nekelia.
Įrengiamas teritorijos apšvietimas tamsiu paros metu.
Prieigos prie pastatų atviros, apžvelgiamos iš toliau.

### 1.18. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS.

Reikalavimai nekeliami

### 1.19 TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais.

Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.

Užtikrinti, kad statybos vietoje būtų palaikoma švara ir tvarka, atitinkanti higienos normų reikalavimus, prižiūrėti statybos aikšteles ir įvažiuojamuosius kelius į jas, transporto priemones naudoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Vykdant statinių statybos ir griovimo, žemės kasimo ir sklypo lyginimo darbus privaloma organizuoti išvažiuojančių automobilių ratų nuvalymą ir (ar) nuplovimą tam, kad purvas nuo automobilių ratų nebūtų paskleidžiamas gatvėse ir jos nebūtų teršiamos

## 2. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

- Statinio bendroji projekto ekspertizė nereikalinga. Papildomų statybinių sklypo tyrinėjimų nereikia.
- Statytojas (užsakovas) pasirenka statybos rangovą konkurso arba kitu norimu būdu.
- Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR 1.08.02:2002, p. 33.1).
- Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR 1.08.02:2002, p.43).
- Statybos darbai gali būti atliekami pagal rangovo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją.
- Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu TDP ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais, išvardintais šių bendrųjų duomenų 2-me skyriuje.
- Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti saugotinus medžius, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas.
- Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą.
- Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
- Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos metu.
- Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
- Medžiagų kokybės reikalavimai:

1). Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys

gaminių,medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

2). Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3). Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.

4). Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.

5). Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

6). Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.

- Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.
- Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:


- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
- STR 1.07.01:2010. Statybos leidimas.
- STR 1.07.02:2005. Žemės darbai.
- STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.
- STR 1.09.04:2002. Statinio projekto vykdymo priežiūra.
- STR 1.11.01:2002. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka.
- GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka.
- DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekto nr. | **220504** | | |
| Projektas | **Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas** | | |
| Statytojas/Užsakovas | **A. B. ; I. B.** | PV | Tautvydas Pasvenskas |
| Dokumento pav. | **BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS BD SP SA SK** | ATEST. Nr. | A 1698 |
| Dok. Žymuo | **BŽ** | | |
| Laida | **0** | Parašas: | |
| Data | **2023-01-11** | | |

**BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS**

| Projekto nr. | stat. Nr. | stadija | dalis | brėž. Nr. | DOKUMENTO PAVADINIMAS | mast. | format. | lapų sk. | Laida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 01** | Pirmo aukšto planas | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 02** | Pirmo aukšto planas su baldais | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 03** | Antro aukšto planas | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 04** | Antro aukšto planas su baldais | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 05** | Pjūviai A-A; B-B | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 06** | Stogo planas | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 07** | Fasadas A-E | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 08** | Fasadas 01-07 | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 09** | Fasadas E-A | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 10** | Fasadas 07-01 | 1:100 | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 11** | Langų specifikacija | | A3 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 12** | Langų specifikacija | | A4 | 1 | 0 |
| **220504** | **-01** | **TDP** | **- SA.B** | **- 13** | Vartų durų specifikacija | | A4 | 1 | 0 |





| PATALPŲ EKSPLIKACIJA I aukštas | | |
|---|---|---|
| NR. | PATALPOS PAVADINIMAS | m² |
| 101 | TAMBŪRAS | 9,08 |
| 102 | SVETAINĖ - VIRTUVĖ | 67,90 |
| 103 | KORIDORIUS | 1,40 |
| 104 | KAMBARYS | 35,61 |
| 105 | VONIOS KAMBARYS | 8,91 |
| 106 | DRABUŽINĖ | 18,79 |
| 107 | TUALETAS | 2,45 |
| 108 | ŽIEMOS SODAS | 38,20 |
| 109 | GARAŽAS | 23,47 |
| 110 | PAGALBINĖ PAT. | 6,12 |
| *111* | *LAUKO TERASA* | *66,47* |
| VISO: | | 211,93 |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- BLOKELIŲ MŪRAS
- POLISTERINIS PUTPLASTIS 30cm
- PLYTŲ MŪRAS
- METALINĖS KOLONOS ŽR. SK DALĮ
- MEDINIAI DEKORATYVINIAI STATRAMSČIAI

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | Statybos leidimui ir statybos darbams |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | | Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas |
| A 1698 | PV | Tautvydas Pasvenskas | |
| A 1698 | PDV arch | Tautvydas Pasvenskas | |
| 0310 | NKPA spec | Tautvydas Pasvenskas | |
| LT | Statytojas/užsakovas: A. B. ; I. B. | | Dokumento pavadinimas: PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100 — LAIDA 0 |
| | | | Dokumento žymuo: 220504 - 01 - TDP - SA-B.01 — LAPAS 1 — LAPŲ 1 |





| PATALPŲ EKSPLIKACIJA II NAMAS | | |
|---|---|---|
| NR. | PATALPOS PAVADINIMAS | m² |
| 101 | TAMBŪRAS | 9,08 |
| 102 | SVETAINĖ - VIRTUVĖ | 67,90 |
| 103 | KORIDORIUS | 1,40 |
| 104 | KAMBARYS | 35,61 |
| 105 | VONIOS KAMBARYS | 8,91 |
| 106 | DRABUŽINĖ | 18,79 |
| 107 | TUALETAS | 2,45 |
| 108 | ŽIEMOS SODAS | 38,20 |
| 109 | GARAŽAS | 23,47 |
| 110 | PAGALBINĖ PAT. | 6,12 |
| *111* | *LAUKO TERASA* | *66,47* |
| VISO: | | 211,93 |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- BLOKELIŲ MŪRAS
- POLISTERINIS PUTPLASTIS 30cm
- PLYTŲ MŪRAS
- METALINĖS KOLONOS ŽR. SK DALĮ
- MEDINIAI DEKORATYVINIAI STATRAMSČIAI
- VĖDINIMO SISTEMA

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | Statybos leidimui ir statybos darbams |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | | Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas |
| A 1698 | PV | Tautvydas Pasvenskas | |
| A 1698 | PDV arch | Tautvydas Pasvenskas | |
| 0310 | NKPA spec | Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas: PIRMO AUKŠTO PLANAS SU BALDAIS M1:100 — LAIDA: 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas: A. B. ; I. B. | | Dokumento žymuo: 220504 - 01 - TDP - SA-B.02 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1 |





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- BLOKELIŲ MŪRAS
- POLISTERINIS PUTPLASTIS 30cm
- PLYTŲ MŪRAS
- METALINĖS KOLONOS ŽR. SK DALĮ
- MONOLITAS
- MEDINIAI DEKORATYVINIAI STATRAMSČIAI

| PATALPŲ EKSPLIKACIJA II aukštas | | |
|---|---|---|
| NR. | PATALPOS PAVADINIMAS | m² |
| 201 | KORIDORIUS | 13,03 |
| 202 | KAMBARYS | 18,30 |
| 203 | KAMBARYS | 16,67 |
| 204 | VONIOS KAMBARYS | 5,52 |
| 205 | KAMBARYS | 16,91 |
| *206* | *BALKONAS* | *21,34* |
| VISO: | | 70,43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | Statybos leidimui ir statybos darbams | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma | |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas | |
| A 1698 | PV Tautvydas Pasvenskas | | |
| A 1698 | PDV arch Tautvydas Pasvenskas | | |
| 0310 | NKPA spec Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas: ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100 | LAIDA 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas: A. B. ; I. B. | Dokumento žymuo: 220504 - 01 - TDP - SA-B.03 | LAPAS 1 / LAPŲ 1 |





| PATALPŲ EKSPLIKACIJA II NAMAS | | |
|---|---|---|
| NR. | PATALPOS PAVADINIMAS | m² |
| 201 | KORIDORIUS | 13,03 |
| 202 | KAMBARYS | 18,30 |
| 203 | KAMBARYS | 16,67 |
| 204 | VONIOS KAMBARYS | 5,52 |
| 205 | KAMBARYS | 16,91 |
| *206* | *BALKONAS* | *21,34* |
| VISO: | | 70,43 |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- BLOKELIŲ MŪRAS
- POLISTERINIS PUTPLASTIS 30cm
- PLYTŲ MŪRAS
- METALINĖS KOLONOS ŽR. SK DALĮ
- METALINĖ SANTVARA ŽR. SK DALĮ
- MEDINIAI DEKORATYVINIAI STATRAMSČIAI
- VĖDINIMO SISTEMA

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | Statybos leidimui ir statybos darbams |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | | Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas |
| A 1698 | PV | Tautvydas Pasvenskas | |
| A 1698 | PDV arch | Tautvydas Pasvenskas | |
| 0310 | NKPA spec | Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas: ANTRO AUKŠTO PLANAS SU BALDAIS M1:100 — LAIDA: 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas: A. B. ; I. B. | | Dokumento žymuo: 220504 - 01 - TDP - SA-B.04 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1 |




PJŪVIS B-B





PJŪVIS A-A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- BLOKELIŲ MŪRAS
- POLISTERINIS PUTPLASTIS 30cm
- PLYTŲ MŪRAS
- GELŽBETONIS
- METALINĖ SANTVARA ŽR. SK DALĮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | | Statybos leidimui ir statybos darbams |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | | Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas |
| A 1698 | PV | Tautvydas Pasvenskas | |
| A 1698 | PDV arch | Tautvydas Pasvenskas | |
| 0310 | NKPA spec | Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas: PJŪVIAI A-A; B-B M1:100 — LAIDA: 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas: A. B. ; I. B. | | Dokumento žymuo: 220504 - 01 - TDP - SA-B.05 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1 |




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

VĖDINIMO SISTEMA

Pastabos:

1. Stogo nuolydis 1%
2. Stiklinio stogo darbo brėžinius rengia gamintojas
3. Ant prilydomos dangos pilamas plonas sluoksnis plautų akmenukų
4. Stogo vėdinimo kaminėliai 30-40m2 vienas vienetas. Išdėstymas laisvas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | Statybos leidimui ir statybos darbams | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma | |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | Statinio projekto pavadinimas | |
| A 1698 | PV Tautvydas Pasvenskas | Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas | |
| A 1698 | PDV arch Tautvydas Pasvenskas | | |
| 0310 | NKPA spec Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas | LAIDA |
| | | STOGO PLANAS M1:100 | 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas | Dokumento žymuo | LAPAS / LAPŲ |
| | A. B. ; I. B. | 220504 - 01 - TDP - SA-B.06 | 1 / 1 |




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKALŪNO PLYTELĖS
- DEGINTA MEDIENA
- ALYVUOTA MEDIENA
- PILKAS GRANITINIS TINKAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | | Statybos leidimui ir statybos darbams | |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma | |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | | Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas | |
| A 1698 | PV | Tautvydas Pasvenskas | | |
| A 1698 | PDV arch | Tautvydas Pasvenskas | | |
| 0310 | NKPA spec | Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas: FASADAS A-E M1:100 | LAIDA: 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas: A. B. ; I. B. | | Dokumento žymuo: 220504 - 01 - TDP - SA-B.07 | LAPAS: 1 / LAPŲ: 1 |




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKALŪNO PLYTELĖS
- DEGINTA MEDIENA
- ALYVUOTA MEDIENA
- PILKAS GRANITINIS TINKAS


| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2022-12-14 | | Statybos leidimui ir statybos darbams |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | | Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas |
| A 1698 | PV | Tautvydas Pasvenskas | |
| A 1698 | PDV arch | Tautvydas Pasvenskas | |
| 0310 | NKPA spec | Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas: FASADAS 01-07 M1:100 — LAIDA: 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas: A. B. ; I. B. | | Dokumento žymuo: 220504 - 01 - TDP - SA-B.08 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1 |




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKALŪNO PLYTELĖS
- DEGINTA MEDIENA
- ALYVUOTA MEDIENA
- PILKAS GRANITINIS TINKAS




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-12-14 | | Statybos leidimui ir statybos darbams | |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma | |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | | Statinio projekto pavadinimas | |
| | | | Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas | |
| A 1698 | PV | Tautvydas Pasvenskas | | |
| A 1698 | PDV arch | Tautvydas Pasvenskas | | |
| 0310 | NKPA spec | Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas | LAIDA |
| | | | FASADAS E-A M1:100 | 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas | | Dokumento žymuo | LAPAS / LAPŲ |
| | A. B. ; I. B. | | 220504 - 01 - TDP - SA-B.09 | 1 / 1 |








SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI




- SKALŪNO PLYTELĖS
- DEGINTA MEDIENA
- ALYVUOTA MEDIENA
- PILKAS GRANITINIS TINKAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | | | Statybos leidimui ir statybos darbams | |
| Laida | Išleidimo data | | | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma | |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN UAB "BALTICAN LTD" | | | Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas | |
| A 1698 | PV | Tautvydas Pasvenskas | . | | |
| A 1698 | PDV arch | Tautvydas Pasvenskas | | | |
| 0310 | NKPA spec | Tautvydas Pasvenskas | | Dokumento pavadinimas | LAIDA |
| | | | | FASADAS 07-01 M1:100 | 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas | | | Dokumento žymuo | LAPAS / LAPŲ |
| | A. B. ; I. B. | | | 220504 - 01 - TDP - SA-B.10 | 1 / 1 |






| ŽYM. PL. | BRĖŽINYS (VAIZDAS IŠ IŠORĖS) | PASTABOS | KIEKIS | M2 |
|---|---|---|---|---|
| L-1 |  | 1. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI<br>2. SPALVA - RAL 7021<br>3. MATMENIS TIKRINTI NATŪROJE.<br>4. VAIZDAS IŠ LAUKO.<br>5. W/m²K=A++ klasės sistema<br>6. VARSTYMO KRYPTIS TIKSLINTI. | 1 | 3.03 |
| L-2 |  | 1. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI<br>2. SPALVA - RAL 7021<br>3. MATMENIS TIKRINTI NATŪROJE.<br>4. VAIZDAS IŠ LAUKO.<br>5. W/m²K=A++ klasės sistema<br>6. VARSTYMO KRYPTIS TIKSLINTI. | 1 | 46.97 |
| L-3 |  | | 1 | 28.41 |

| ŽYM. PL. | BRĖŽINYS (VAIZDAS IŠ IŠORĖS) | PASTABOS | KIEKIS | M2 |
|---|---|---|---|---|
| L-4 |  | 1. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI<br>2. SPALVA - RAL 7021<br>3. MATMENIS TIKRINTI NATŪROJE.<br>4. VAIZDAS IŠ LAUKO.<br>5. W/m²K=A++ klasės sistema<br>6. VARSTYMO KRYPTIS TIKSLINTI. | 1 | 1.86 |
| L-5 |  | 1. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI<br>2. SPALVA - RAL 7021<br>3. MATMENIS TIKRINTI NATŪROJE.<br>4. VAIZDAS IŠ LAUKO.<br>5. FASADINĖ SISTEMA<br>6. VARSTYMO KRYPTIS TIKSLINTI. | 1 | 5.20 |
| L-6 |  | | 1 | 7.28 |
| L-7 |  | | 1 | 16.90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | Statybos leidimui ir statybos darbams | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma | |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN<br>UAB "BALTICAN LTD" | Statinio projekto pavadinimas | |
| | | Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas | |
| A 1698 | PV Tautvydas Pasvenskas | | |
| A 1698 | PDV arch Tautvydas Pasvenskas | | |
| 0310 | NKPA spec Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas | LAIDA |
| | | LANGŲ SPECIFIKACIJA | 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas | Dokumento žymuo | LAPAS / LAPŲ |
| | A. B. ; I. B. | 220504 - 01 - TDP - SA.B-11 | 1 / 1 |

| ŽYM. PL. | BRĖŽINYS (VAIZDAS IŠ IŠORĖS) | PASTABOS | KIEKIS | M2 |
|---|---|---|---|---|
| L-8 |  | 1. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI<br>2. SPALVA - RAL 7021<br>3. MATMENIS TIKRINTI NATŪROJE.<br>4. VAIZDAS IŠ LAUKO.<br>5. W/m²K=A++ klasės sistema<br>6. VARSTYMO KRYPTIS TIKSLINTI. | 1 | 10.62 |
| L-9 |  | | 1 | 30.25 |
| L-10 |  | | 1 | 4.00 |
| | | VISO: | 10 | 154.52m2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | Statybos leidimui ir statybos darbams | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma | |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN<br>**UAB "BALTICAN LTD"** | Statinio projekto pavadinimas<br>Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas | |
| A 1698 | PV Tautvydas Pasvenskas . | | |
| A 1698 | PDV arch Tautvydas Pasvenskas | | |
| 0310 | NKPA spec Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas | LAIDA |
| | | LANGŲ SPECIFIKACIJA | 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas<br>A. B. ; I. B. | Dokumento žymuo<br>220504 - 01 - TDP - SA.B-12 | LAPAS 1 / LAPŲ 1 |

| ŽYM. PL. | BRĖŽINYS (VAIZDAS IŠ IŠORĖS) | PASTABOS | KIEKIS | M2 |
|---|---|---|---|---|
| V-1 |  | 1. SEGMENTINIAI PAKELIAMI SU EL PAVARA<br>2. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI<br>3. SPALVA - RAL 7021.<br>4. MATMENIS TIKRINTI NATŪROJE.<br>5. VAIZDAS IŠ LAUKO. | 1 | 6,72 |
| D1 |  | 1. IŠORINĖS DURYS<br>2. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI IR UŽSAKOVU<br>3. SPALVA - RAL 7021<br>4. MATMENIS TIKRINTI NATŪROJE.<br>5. PIRŠTŲ ANTSPAUDO ATPAŽINIMAS<br>6. RANKENA KIETMEDŽIO<br>7. VAIZDAS IŠ LAUKO.<br>8. W/m²K=A++ klasės sistema | 1 | 4,20 |
| D2 |  | 1. VIDINĖS DURYS TIKSLINAMA INTERJERO PROJEKTE.<br>2. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI IR UŽSAKOVU.<br>3. PASLĖPTA STAKTA.<br>4. VARSTYMO KRYPTĮ ŽR. AUKŠTŲ PLANUOSE. | 8 | 18.00 |
| D3 |  | 1. VIDINĖS DURYS TIKSLINAMA INTERJERO PROJEKTE.<br>2. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI IR UŽSAKOVU.<br>3. PASLĖPTA STAKTA.<br>4. VARSTYMO KRYPTĮ ŽR. AUKŠTŲ PLANUOSE. | 2 | 3.96 |
| D4 |  | 1. VIDINĖS DURYS TIKSLINAMA INTERJERO PROJEKTE.<br>2. DARBO BRĖŽINIUS RENGIA GAMINTOJAS, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI IR UŽSAKOVU.<br>3. STIKLINĖS DURYS RĖMAS ANUODOTO ALIUMINIO.<br>4. RĖMŲ SPALVA JUODA, STIKLAI SKAIDRŪS<br>5. VARSTYMO KRYPTĮ ŽR. AUKŠTŲ PLANUOSE. | 1 | 5.71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2022-07-20 | Statybos leidimui ir statybos darbams | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma | |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | BALTICAN<br>**UAB "BALTICAN LTD"** | Statinio projekto pavadinimas<br>Vienbučio gyvenamojo namo Kauno r. Sav., Kačerginė, J. Janonio g. 47 naujos statybos projektas | |
| A 1698 | PV Tautvydas Pasvenskas | | |
| A 1698 | PDV arch Tautvydas Pasvenskas | | |
| 0310 | NKPA spec Tautvydas Pasvenskas | Dokumento pavadinimas | LAIDA |
| | | VARTŲ DURŲ SPECIFIKACIJA | 0 |
| LT | Statytojas/užsakovas<br>A. B. ; I. B. | Dokumento žymuo<br>220504 - 01 - TDP - SA.B-13 | LAPAS 1 / LAPŲ 1 |