Apdailos darbai

2026-04-13

Objektas: Naujos statybos namas Bacevičiaus g. Kaunas
Žiniaraštis: Vidaus apdailos darbai;

Eil. Nr.	Darbų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis	Darbų kaina € be PVM		Medžiagų kaina € be PVM	
				vnt.	viso	vnt.	viso
Skyrius	**Gipso kartono montavimas**						
1	GKP monatavimas ant lubų, įrengiant dvigubą karkasą	m2	74,91	14	1048,74	18	1348,38
2	GKP monatavimas ant lubų, įrengiant dvigubą karkasą (kai aukštis virš 3m)	m2	68,28	15	1024,20	18	1229,04
3	Laidų apsiuvimas garaže	b/m; m2	26,57	14	371,98	15	398,55
4	Nišų formavimas iš GKP (paslėptam apšvietimui, užuolaidų karnizams ir kt.)	b/m	54,98	12	659,76	16	879,68
5	Pertvaros įrengimas tarp miegamojo ir WC	vnt	1	380	380,00	75	75,00
6	Dėžutės iš GKP formavimas WC mechanizmams paslėpti (miegamojo vonia)	vnt	1	300	300,00	55	55,00
7	Pertvarėlės lentynoms įrengimas dušo kabinoje	vnt	1	220	220,00	55	55,00
8	Dėžutės iš GKP formavimas WC mechanizmams paslėpti (bendras WC)	vnt	1	220	220,00	55	55,00
9	Priglaistomų gipsinių difūzorių montavimas apvalių	vnt	7	15	105,00	0	0,00
10	Priglaistomų plyšinių difūzorių montavimas	vnt	13	35	455,00	0	0,00
11	Lubinių priglaistomų šviestuvų montavimas	vnt	69	15,0	1035,00	0	0,00
12	Revizinių durelių 600*600 įrengimas	vnt	3	60,0	180,00	78,65	235,95
13	Revizinių durelių 1500*500 įrengimas	vnt	1	120,0	120,00	181,5	181,50
14	Revizinių durelių 300*300 įrengimas	vnt	3	25,0	75,00	22,93	68,79
14	Angokraščių apdirbimas GKP	m	94,02	15,0	1410,3	5	470,10
				Viso už skyrių	7605,0		5051,99
Skyrius	**Sienų lubų glaistymas dažymas**						
15	Sienų lyginimas sausu gipsiniu tinku "Rotband"	m2	138,69	7	970,8	6	832,14
16	Sienų/ lubų glaistymas/dažymas	m2	424,75	14	5946,5	7	2973,25
17	Lubų glaistymas/dažymas (virš 3m aukščio)	m2	68,28	15	1024,2	7	477,96
18	Sienų dekoravimas molio tinku	m2	160	15	2400,0	10	1600,00
19	Durų angų paruošimas beapvasdinėms durims	m	55,52	15	832,8	2,5	138,80
20	Dažymo kampų montavimas	m	580,54	4	2322,2	0	0,00
21	Priglaistomų gipsinių šviestuvų apdirbimas	vnt	69	15	1035,0	0	0,00
22	Priglaistomų gipsinių difūzorių apdirbimas	vnt	7	15	105,0	0	0,00
23	Priglaistomų plyšinių difūzorių apdirbimas	vnt	13	30	390,0	0	0,00

24	Revizinių durelių 600*600 apdirbimas	vnt	3	25,0	75,00	0	0,00
25	Revizinių durelių 1500*500 apdirbimas	vnt	1	50,0	50,00	0	0,00
26	Revizinių durelių 300*300 apdirbimas	vnt	3	15,0	45,00	0	0,00
27	Nišų iš GKP paslėptam led apšvietimui glaistymas dažymas	m	54,98	13	714,7	0	0,00
				Viso už skyrių	15911,2		6022,15
Skyrius	**Plytelių klijavimas**						
28	Plytelių klijavimas ant sienų ir grindų 1200*1200*6	m2	157,34	35	5506,9	15	2360,10
29	Plytelių klijavimas ant sienų 1200*1200*6 (nišos angokraščiai)	b/m	34,49	30	1034,7	5	172,45
30	Plytelių klijavimas ant sienų ir grindų 1200*600*9	m2	52,59	25	1314,8	15	788,85
31	Didžiaformačių plytelių klijavimas	m2	7,52	110,0	827,2	18	135,36
32	Didžiaformačių plytelių klijavimas (nišos angokraščiai)	m2	10,49	95,0	996,6	5	52,45
33	Lentynėlių iš plytelių įrengimas dušo kabinoje	vnt	3	60,0	180,0	18	54,00
34	Nuolydžio formavimas dušo kabinoje	vnt	1	150,0	150,0	0	0,00
35	Hidroizoliacijos įrengimas	vnt	3	180,0	540,0	0	0,00
36	Skylių gręžimas plytelėse	vnt	109	7,0	763,0	0	0,00
37	Kampų silikonavimas	m	128,97	2,5	322,4	0	0,00
38	Plytelių supjovimas 45º kampu, kampo apdirbimas epoksidu	m	45,72	35,0	1600,2	5	228,60
39	Išlyginamojo pylimas	m2	39,43	6,0	236,6	9,8	386,41
40	Laiptų garaže įrengimas	vnt	2	150,0	300,0	0	0,00
41	Plytelių pripjovimas prie trapo garaže	m	9	25,0	225,0	0	0,00
42	Aliuminio apdailinio kampo montavimas ant plytelių garaže	m	17,77	10,0	177,7	0	0,00
43	Garažo plytelės	vnt	1	0,0	0,0	694,32	694,32
				Viso už skyrių	14175,0		4872,54
Skyrius	**Rekuperacijos įrengimas**						
44	Montavimo darbai	vnt	1	1000	1000,00	0	0,00
45	Skylių gręžimo darbai	vnt	22	45	990,00	0	0,00
46	Pūsto polistirolio vamzdis su mova "Optiflex BLACK ISO" Ø160mm 1m.	komp	16	0	0,00	22,81	364,96
47	Pūsto polistirolio alkunė su mova "Optiflex BLACK ISO" Ø160mm	komp	9	0	0,00	19,97	179,73
48	Ortakis SPIRO Ø160mm, c.s.	m	45	0	0,00	6,01	270,45
49	Ortakis SPIRO Ø125mm, c.s.	m	23	0	0,00	4,57	105,11
50	Ortakis SPIRO Ø100mm, c.s.	m	6	0	0,00	4,63	27,78
51	Alkūnė pres. su g.t. 90° Ø160mm c.s.	vnt	7	0	0,00	8,5	59,50

52	Alkūnė pres. su g.t. 90° Ø125mm c.s.	vnt	4	0	0,00	5,66	22,64
53	Alkūnė pres. su g.t. 90° Ø100mm c.s.	vnt	4	0	0,00	4,72	18,88
54	Alkūnė pres. su g.t. 45° Ø160mm c.s.	vnt	3	0	0,00	6,37	19,11
55	Mova su g.t. Ø160mm c.s.	vnt	11	0	0,00	2,13	23,43
56	Mova su g.t. Ø125mm c.s.	vnt	6	0	0,00	1,89	11,34
57	Mova su g.t. Ø100mm c.s.	vnt	2	0	0,00	1,65	3,30
58	Pereiga pres. su g.t. 160-125mm c.s.	vnt	6	0	0,00	5,03	30,18
59	Pereiga pres. su g.t. 125-100mm c.s.	vnt	1	0	0,00	4,24	4,24
60	Trišakis su g.t. 125-125mm, c.s.	vnt	4	0	0,00	9,73	38,92
61	Trišakis su g.t. 100-100mm, c.s.	vnt	1	0	0,00	7,99	7,99
62	Lankstus akustinis izoliuotas ortakis SONODUCT D127mm	m	1,5	0	0,00	4,57	6,86
63	Lankstus akustinis izoliuotas ortakis SONODUCT D102mm	m	1	0	0,00	4,1	4,10
64	Lankstus akustinis izoliuotas ortakis SONODUCT D163mm	m	2	0	0,00	5,33	10,66
65	Lankstus aliuminis ortakis laminuotas PVC, COMBIFLEX D102mm COMBIFLEX	m	4,5	0	0,00	2,6	11,70
66	Lankstus aliuminis ortakis laminuotas PVC, COMBIFLEX D127mm	m	13,5	0	0,00	2,95	39,83
67	Trišakis su g.t. 160-160mm, c.s.	vnt	4	0	0,00	10,38	41,52
68	Trišakis su g.t. 125-100mm, c.s.	vnt	1	0	0,00	9,22	9,22
69	Balninė atšaka pres. su g.t. 160-125mm c.s.	vnt	4	0	0,00	3,39	13,56
70	Apvali Ø160mm oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo su g.t., c.s.	vnt	4	0	0,00	9,83	39,32
71	Aliuminė armuota juosta 50mmx50m	vnt	1	0	0,00	6,27	6,27
72	Perforuota tvirtinimo juosta 0,6mm x 17mm, 25m	vnt	1	0	0,00	8,35	8,35
73	Izoliacinė juosta siūlėms ACE 50x3mm	m	6	0	0,00	0,76	4,56
74	Statmena kryžmė Ø160-Ø160mm c.s.	vnt	1	0	0,00	93	93,00
75	Pagalbinės montavimo medžiagos	vnt	1	0	0,00	12,1	12,10
76	Alkūnė pres. su g.t. 45° Ø125mm c.s.	vnt	4	0	0,00	4,88	19,52
77	Plyšinis priglaistomas difuzorius EGROVENT 1m, 20mm, 2x125 tvirtinimas	vnt	13	0	0,00	194,39	2527,07
78	Apvalus potinkinis priglaistomas difuzorius EGROVENT Ø125mm	vnt	6	0	0,00	41,14	246,84
79	Apvalus potinkinis priglaistomas difuzorius EGROVENT Ø100mm	vnt	3	0	0,00	41,14	123,42
				Viso už skyrių	1990,0		4405,45
Skyrius	**Santechnikos darbai**						
80	Vandens mazgo demontavimas, potinkinės dėžės sumontavimas, vamzdžių suleidimas į	vnt	1	320,0	320,0	0	0,00

81	Vandens tašo laistymui įrengimas garaže	vnt	1	55,0	55,0	0	0,00
82	Lauko laistymo čiaupo montavimas	vnt	1	60,0	60,0	0	0,00
83	Tėvų vonios maišytuvo montavimas, betono štrobavimas vamzdžių pravedimui, potinkinės maišytuvo dalies sumontavimas	vnt	1	180,0	180,0	0	0,00
84	Potinkinio vonios maišytuvo virštinkinės dalies montavimas	vnt	1	75,0	75,0	0	0,00
85	Potinkinio praustuvo maišytuvo potinkinės dalies montavimas, kanalizacijos privedimas	vnt	5	95,0	475,0	0	0,00
86	Potinkinio praustuvo maišytuvo virštinkinės dalies montavimas	vnt	5	55,0	275,0	0	0,00
87	Potinkinio dušo maišytuvo potinkinės dalies montavimas	vnt	2	95,0	190,0	0	0,00
88	Potinkinio dušo maišytuvo virštinkinės dalies montavimas	vnt	2	55,0	110,0	0	0,00
89	WC ir bide rėmo montavimas	vnt	3	75,0	225,0	0	0,00
90	WC ir bide rėmo montavimas suleidžiant į sieną	vnt	2	150,0	300,0	0	0,00
91	Bide dušiukų potinkinės dalies įrengimas	vnt	3	65,0	195,0	0	0,00
92	Bide dušiukų virštinkinės dalies montavimas	vnt	3	45,0	135,0	0	0,00
93	Bide dušiuko vamzdžių privedimas svetainės wc	vnt.	1	40,0	40,0	0	0,00
94	Vaikų vonios maišytuvo privedimas	vnt	1	40,0	40,0	0	0,00
95	Skalbimo mašinos sifono montavimas	vnt	1	25,0	25,0	0	0,00
96	Klozeto/ bide montavimas	vnt	5	70	350,00	0	0,00
97	Gyvatuko montavimas, teno pajungimas	vnt	2	65	130,00	0	0,00
98	Skalbimo mašinos montavimas	vnt	0	35	0,00	0	0,00
99	Džiovyklės montavimas	vnt	0	25	0,00	0	0,00
100	Medžiagos montavimui	vnt	1	0	0,00	910	910,00
				Viso už skyrių	3180,0		910,00
Skyrius	**Grindų montavimas**						
101	Parketlenčių klijavimas 45° eglutė	m2	108,08	20,0	2161,6	8	864,64
102	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas	m2	143,19	6,0	859,1	9,8	1403,26
103	Į sieną įleistų grindjuosčių įrengimas	m	63	50,0	3150,0	0	0,00
104	Paprastų grindjuosčių montavimas	m	30,8	8,0	246,4	12,1	372,68
				Viso už skyrių	6417,1		2640,58
Skyrius	**Paplidomi darbai ir medžiagos**						
105	Durų angos platinimas į miegamojo rūbinę	vnt	1	500,0	500,0	0	0,00
106	Sienos paruošimas Mėnulio dekorui	vnt	1	1025,0	1025,0	0	0,00
107	Mėnulio ir tv sienos dekoravimas	vnt	1	3500,0	3500,0	0	0,00
108	Guminės dangos montavimas garaže	m2	10,8	10,0	108,0	0	0,00

109	Jungikliai	vnt	1	0,0	0,0	664,04	664,04
				Viso už skyrių	5133,0		664,04
Skyrius	**Statybvietės išlaidos**						
110	Šiukšlių išvežimas	m3	12	40,0	480,0	0	0,00
111	Pastolių nuoma (aukštesnių nei 3m)	d.d.	90	7,3	653,4	0	0,00
112	Durų rankenos keitimas	vnt	1	0,0	0,0	50	50,00
				Viso už skyrių	1133,4		50,00
				Iš viso:	55544,8		24616,76

Viso bendrai be PVM:	80161,51
Viso su nuolaida medžiagoms	78116,51
PVM:	14359,47
Viso bendrai su PVM:	94520,98

Sąmatą pateikė:
MB "Tomasdecor" direktorius:
Tomas Mikša
Tel. +37063778875

